

**E.D.R.**  
**CONSTRUCCIONES**  
DE EDUARDO DUARTE

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ  
MESA DE ENTRADA  
Nº: 6895/24 11:55  
Recibido en fecha: 01 / 11 / 24  
Encargado: Sandra Franco

Villavieja, 01 de Noviembre de 2024.

Señor:

Lic. Cesar Luis Sosa Farfán


Gobernador de Guairá

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de EDR CONSTRUCCIONES, en el marco del procedimiento con ID N° 445163 "CONSTRUCCION, REFACCION Y AMPLIACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO", por la presente solicito se me conceda la adenda de monto de contrato por trabajos conexos indispensables para el resultado final deseado a los establecidos en el contrato firmado con la Institución a su digno cargo de acuerdo a la planilla siguiente.

GRUPO 14: Refacción de Cocina Comedor - Escuela Básica Curuzú Francisco - ADENDA - ID N°: 445163					
1	Retiro de relleno arcillo. Bloque cocina comedor	m3	102	42,000	4,284,000
2	Relleno y compactación de obra. Con Ripio. Bloque de cocina comedor.	m2	97	65,000	6,305,000
3	Contrapiso de H°A°. Espesor de 10cm.	m2	97	65,000	6,305,000
4	Encadenado laterales y superior. Sección de 0,30 x 0,15cm.	m3	8	2,400,000	19,200,000
5	Colocación de varillas de 8mm en paredes agrietadas. (Metros lineales faltantes).	ml	20	69,333	1,386,660
6	Inspeccion y rehabilitacion de registro, camara septica y pozo ciego	gl	1	3,500,000	3,500,000
7	Construcción de rampa para acceso.	gl	1	1,000,000	1,000,000
8	Pilar de H°A°. Sección de 0,30 x 0,20 cm. Con zapata de H°A°. Sección de 1,00 x 1,00 m.	m3	9	2,400,000	21,600,000
GRUPO 15: Refacción de Baño Sexado - Escuela Básica Curuzú Francisco - ADENDA - ID N°: 445163					
9	Encadenado Superior. Sección de 0,30 x 0,15cm. Encadenado laterales y superior. Sección de 0,30 x 0,15cm.	m3	4	2,400,000	9,600,000
10	Pilar de H°A°. Sección de 0,30 x 0,20 cm. Con zapata de H°A°. Sección de 1,00 x 1,00 m.	m3	2.5	2,400,000	6,000,000


V.O.E.



**E.D.R.**  
CONSTRUCCIONES  
DE EDUARDO DUARTE

11	Retiro de relleno arcillo. Bloque baño.	m2	86	42,000	3,612,000
12	Relleno y compactación de obra. Con Ripio. Bloque de baño.	m2	42	65,000	2,730,000
13	Contrapiso de H°A°. Espesor de 10cm.	m2	35	65,000	2,275,000
14	Pintura de tirantes de madera al barniz sintético brillante. Incluye tejuelones.	m2	52	40,500	2,106,000
15	Trabajos de reparación de paredes de ladrillo.	m2	86	28,000	2,408,000
PRECIO TOTAL					92,311,660

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable le saludo atentamente

  
**EDR CONSTRUCCIONES**  
**EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS**

CC: Fiscalía de Obras y Elaboración de Proyectos

Gobernación de Guairá.

Arq. Cristian Gauto

*E. D. R.*  
*Construcciones*