



**UNIDAD OPERATIVA  
DE CONTRATACIONES**  
TE'YI NONÉ ÉME'É MOTENONDEHA

**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES**  
**TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA**  
SAN MIGUEL LA CIUDAD DE LA LANA, "LA CIUDAD QUE TE ABRIGA"  
SAN MIGUEL OVECHA RAGUE BENDA, "TAVA NDE AHO IVA"

San Miguel Misiones, 9 de abril de 2025.

**Señor**  
**Román Ibars**  
**ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES**  
**RUC N°: 1256450-8**

**Presente**

**Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO PARA ADENDA 1 AL CONTRATO N° 2/2025  
"REPARACION DE UN SALON MULTIUSO, DEMOLICION DE UN SANITARIO,  
CONSTRUCCION DE CAMINERO Y CERCADO PERIMETRAL FRONTAL EN  
EL COLEGIO NACIONAL DON LAUREANO ROMERO ORTIZ", ID N° 459784.**

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de San Miguel Misiones se dirige a Usted, a fin de SOLICITAR PRESUPUESTO para Adenda N° 1 al contrato N° 2/2025 "REPARACION DE UN SALON MULTIUSO, DEMOLICION DE UN SANITARIO, CONSTRUCCION DE CAMINERO Y CERCADO PERIMETRAL FRONTAL EN EL COLEGIO NACIONAL DON LAUREANO ROMERO ORTIZ" - ID N° 459784, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22".

Se adjunta a la presente, planilla de cómputo métrico de la obra a presupuestar (editable), la cual una vez completada deberá ser firmada, sellada, con la aclaración del firmante y con los datos de la empresa.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

  
**Lic. María Eudice González Hermosa**  
**Responsable de UOC**

**ROMAN IBARS**  
**CONSTRUCCIONES**  
**RUC - 1.256450-8**



PLANILLA DE PRESUPUESTO

ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 2/2025 "REPARACION DE UN SALON MULTIUSO, DEMOLICION DE UN SANITARIO, CONSTRUCCION DE CAMINERO Y CERCADO PERIMETRAL FRONTAL EN EL COLEGIO NACIONAL DON LAUREANO ROMERO ORTIZ" - ID N° 459784

FECHA: 10/04/2025

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO					
N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
49	Destronque y poda de arboles, que coinciden con vallado perimetral.	Unidad	7,50	1.200.000	9.000.000
50	Vigas, con armadura de varillas de 10mm, 8mm y estribos de 6mm cada 15cm, viga cadena de proteccion de vallado de raices de arboles existentes en terrenos linderos.	Metros cúbicos	3,40	2.700.000	9.180.000
51	Aislaciones de mamposteria de nivelacion, con pintura asfaltica	Metros cuadrados	45,00	48.000	2.160.000
52	Mamposteria de elevacion de 0.30m.	Metros cuadrados	20,74	275.000	5.703.500
53	Desmante de muros de 0,30 dañados por la humedad a reemplazar.	Metros cuadrados	20,74	22.000	456.280
54	Canal de mamposteria con rejilla para desague de 0,20x0,10x1,8m	Metro lineal	18,00	210.000	3.780.000
55	Ampliacion de porton vehicular.	Unidad Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000
56	Reparaciones generales de instalación eléctrica, reemplazo de cableado y ductos de cableado.	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000
57	Trabajos de plomeria en general alimentacion de agua potable para sanitario desde la entrada de agua hasta los sanitarios reemplazo de cañerías totalmente dañadas.	Unidad Medida Global	1,00	5.850.000	5.850.000
58	Elaboracion de canaletas de chapa galvanizada de desarrollo 40cm, con soportes de planchuela de 1/2 pulgada	Metro lineal	65,00	125.000	8.125.000
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>52.754.780</b>

**ROMAN IBARS**  
**CONSTRUCCIONES**  
 RUC - 1.256450-8

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: Román Ibars  
 ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES  
 RUC N°: 1256450-8