

Encarnación 23 de mayo 2025

Señores: Ing. Arturo Burgos

PRESENTE:

La Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Itapúa, desea vuestra buena predisposición a los efectos de SOLICITAR un presupuesto detallado de los siguientes ítems; De manera a poder determinar el precio referencial, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la materia de RESOLUCIÓN DNCP, en el llamado para la READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO – PLURIANUAL – ID N° 456.038.-

Sin otro particular y en espera de contar con su participación, me despido de Usted saludándolo atentamente.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>Instalación Eléctrica</b>			
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico)	ml	60,00
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterrneos)	ml	50,00
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00
5	Provisión e instalación de registro subteraneo 40x40x50cm ( Incluye excavación, manpostería de 15cm, tapa de H° A°)	un	4,00
6	Provisión e instalación de tablero metal emb. 48 modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00
7	Provisión e instalación de tablero metal externo con placa de montaje multitomas (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corrientes normal y shuko)	gl	1,00
8	Provisión e instalación de tablero metal emb. 12modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2.40m)	gl	1,00
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye, ducteado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión externa con tapa) tambien incluye un caño pvc embutido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar.	un	8,00
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fria, incluyen bocas punto, ducteado con atillamas,cableados multifilar	un	35,00
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,luz fria incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula(Zona pasillo)	un	30,00
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecanica con placa y modulos)	un	40,00

*Recibido 23/05/2025*

Itapúa  
Municipalidad de

**OPOR**  
**UNIDA**  
**DES**

www.itapua.gov.py

*Arturo Burgos*  
**Arturo Burgos**  
Ing. Eléctrico  
Reg. M.O.P.C. 5938



*Natalia González*  
**Arq. Natalia González**  
Fiscal de Obras

**Arq. Natalia González**  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

**Teléf:** +59571204568  
**Correos:** general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

**Gobernación de Itapúa / RUC:** 800097  
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ C  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverct  
Encarnación - Itapúa - Paragu

PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
PARA; Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Itapúa						
OBRA: Replanteo de la Instalación eléctrica Auditorio						
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	
<b>Instalación Eléctrica</b>						
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico)	ml	60,00	318.000	19.080.000	
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterrneos)	ml	50,00	144.000	7.200.000	
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00	90.600	2.718.000	
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00	77.400	3.096.000	
5	Provisión e instalación de registro subteraneo 40x40x50cm ( Incluye excavación, manpostería de 15cm, tapa de Hº Aº)	un	4,00	420.000	1.680.000	
6	Provisión e instalación de tablero metal emb. 48 modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00	4.200.000	8.400.000	
7	Provisión e instalación de tablero metal extemo con placa de montaje multitomás (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corrientos normal y shuko)	gl	1,00	2.940.000	2.940.000	
8	Provisión e instalación de tablero metal emb. 12modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2,40m)	gl	1,00	1.092.500	1.092.500	
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye, ducteado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión externa con tapa) tambien incluye un caño pvc embutido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar.	un	8,00	426.000	3.408.000	
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fria, incluyen bocas punto, ducteado con antillamas,cableados multifilar	un	35,00	402.500	14.087.500	
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,luz fria incluyen bocas, ducto antillamas,cableados. con encendido por fotocelula(Zona pasillo)	un	30,00	78.000	2.340.000	
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecanica con placa y modulos)	un	40,00	252.000	10.080.000	
<b>TOTAL</b>					<b>76.122.000</b>	

  
**Arturo Burgos**  
**Ing. Eléctrico**  
**Reg. M.O.P.C. 5938**

Encarnación 23 de mayo 2025

Señores: Oscar Ayala – Empresa EVAN SERVICIOS

PRESENTE:

La Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Itapúa, desea vuestra buena predisposición a los efectos de SOLICITAR un presupuesto detallado de los siguientes ítems; De manera a poder determinar el precio referencial, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la materia de RESOLUCIÓN DNCP, en el llamado para la READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO – PLURIANUAL – ID N° 456.038.-

Sin otro particular y en espera de contar con su participación, me despido de Usted saludándolo atentamente.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>Instalación Eléctrica</b>			
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico)	ml	60,00
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterrneos)	ml	50,00
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00
5	Provisión e instalación de registro subteraneo 40x40x50cm ( Incluye excavación, manposteria de 15cm, tapa de H° A°)	un	4,00
6	Provisión e instalación de tablero metal emb. 48 modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00
7	Provisión e instalación de tablero metal externo con placa de montaje multitomas (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corrientes normal y shuko)	gl	1,00
8	Provisión e instalación de tablero metal emb. 12modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2.40m)	gl	1,00
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye, ducteado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión externa con tapa) tambien incluye un caño pvc embutido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar.	un	8,00
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fria, incluyen bocas punto, ducteado con altillamas.cableados multifilar	un	35,00
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,luz fria incluyen bocas, ducto antillamas cableados, con encendido por fotocelula(Zona pasillo)	un	30,00
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecanica con placa y modulos)	un	40,00

Recibido: 23/05/25



Arq. Natalia González  
Fiscal de Obras

Arq. Natalia González  
Secretaria de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Itapúa  
Municipalidad de

**OPOR**  
**UNIDA**  
**DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 800097;  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ C  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverch  
Encarnación - Itapúa - Paragu

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
PARA; Secretaria de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Itapúa					
OBRA: Replanteo de la Instalación eléctrica Auditorio					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>Instalación Eléctrica</b>					
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico)	ml	60,00	304.750	18.285.000
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterrneos)	ml	50,00	138,000	6.900.000
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00	86.825	2.604.750
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico , cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00	74,175	2.967.000
5	Provisión e instalación de registro subteraneo 40x40x50cm ( Incluye excavación, manposteria de 15cm, tapa de Hº Aº)	un	4,00	402.500	1.610.000
6	Provisión e instalación de tablero metal emb. 48 modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00	4.025.000	8.050.000
7	Provisión e instalación de tablero metal externo con placa de montaje multitomas (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corrientes normal y shuko)	gl	1,00	2.817.500	2.817.500
8	Provisión e instalación de tablero metal emb. 12modulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2.40m)	gl	1,00	1.092.500	1.092.500
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye, ducteado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión extema con tapa) tambien incluye un caño pvc embutido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar.	un	8,00	408.250	3.266.000
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fria, incluyen bocas punto, ducteado con antillamas, cableados multifilar	un	35,00	402.500	14.087.500
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar, luz fria incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocelula(Zona pasillo)	un	30,00	74.750	2.242.500
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecanica con placa y modulos)	un	40,00	241.500	9.660.000
<b>TOTAL</b>					<b>73.582.750</b>

OSCAR AYALA

0985 172 032

Encarnación 23 de mayo 2025

Señor: **CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ – CM GROUP & ASOCIADOS**

PRESENTE:

La Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Gobernación de Itapúa, desea vuestra buena predisposición a los efectos de SOLICITAR un presupuesto detallado de los siguientes ítems; De manera a poder determinar el precio referencial, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la materia de RESOLUCIÓN DNCP, en el llamado para la READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO – PLURIANUAL – ID N° 456.038.-

Sin otro particular y en espera de contar con su participación, me despido de Usted saludándolo atentamente.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>Instalación Eléctrica</b>		
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico)	ml	60,00
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterrneos)	ml	50,00
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC , curva PVC, soporte plastico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00
5	Provisión e instalación de registro subterraneo 40x40x50cm ( Incluye excavación, mampostería de 15cm, tapa de H° A°)	un	4,00
6	Provisión e instalación de tablero metal emb 48 modulos con barra RST+N+T embulido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00
7	Provisión e instalación de tablero metal externo con placa de montaje multitomas (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corrientes normal y shuko)	gl	1,00
8	Provisión e instalación de tablero metal emb 12modulos con barra RST+N+T embulido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2 40m)	gl	1,00
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24 000BTU. ( incluye, ducteado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión externa con tapa) tambien Incluye un caño pvc embulido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar	un	8,00
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fria, incluyen bocas punto, ducteado con alfileras, cableados multifilar	un	35,00
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adhesar, luz fria incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocelufa (Zona pasillo)	un	30,00
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecanica con placa y modulos)	un	40,00

Itapúa  
gar de  
IPOR  
UNIDA  
IES

www.itapua.gov.py




Arq. Natalia González  
Secretaria de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

Arq. Natalia González  
Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
general@itapua.gov@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 800087  
Dirección: Avda. Gral. Luis Mazaba, Of. C.  
Pedro Juan Caballero y Sgo. Rivarol  
Encarnación - Itapúa - Parag.



Recibido  
23/05/2025

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA					
OBRA: Replanteo de la Instalación eléctrica Auditorio					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<b>Instalación Eléctrica</b>				
1	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x50mm2 ( incluye ducto PVC, curva PVC, soporte plástico)	ml	60,00	265.000	15.800.000
2	Instalación de alimentación cable NYY 4x35mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, excavación con reposición de piso, registros subterráneos)	ml	50,00	120.000	6.000.000
3	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( incluye ducto PVC, curva PVC, soporte plástico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	30,00	75.500	2.265.000
4	Provisión e instalación de alimentación cable NYY 4x6mm2 ( Incluye ducto PVC, curva PVC, soporte plástico, cajas con tapa 100x100MM)	ml	40,00	64.500	2.580.000
5	Provisión e instalación de registro subterráneo 40x40x50cm ( incluye excavación, mampostería de 15cm, tapa de Hº Aº)	un	4,00	350.000	1.400.000
6	Provisión e instalación de tablero metal emb. 48 módulos con barra RST+N+T embutido (Incluye cambio de tablero existente y TTA)	gl	2,00	3.500.000	7.000.000
7	Provisión e instalación de tablero metal externo con placa de montaje multitomas (Incluye llaves termomagnéticas, cajas con tomas corriente normal y shuko)	gl	1,00	2.450.000	2.450.000
8	Provisión e instalación de tablero metal emb. 12 módulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, diferencial, puesta a tierra con jabaña de 2.40m)	gl	1,00	950.000	950.000
9	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( Incluye, ductado PVC, cableado multifilar, curvas, caja de conexión externa con tapa) también incluye un caño pvc embutido para el desague conectado al pluvial y interruptor bipolar.	un	8,00	355.000	2.840.000
10	Provisión y montaje de panel LED 60X60CM 40W luz fría, incluyen bocas punto, ducteado con abillamas, cableados multifilar	un	35,00	350.000	12.250.000
11	Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo)	un	30,00	65.000	1.950.000
12	Provisión y montaje de bocas punto y toma (Incluye ducto PVC externo, cableados multifilar, Curva PVC, Caja mecánica con placa y módulos)	un	40,00	210.000	8.400.000
<b>TOTAL</b>					<b>63.985.000</b>



**CM GROUP & ASOCIADOS**  
 ABOGADOS DEL ESTADO  
 RUC: 2.142.222-2