



ITAPÚA



JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

ADENDA Nº 02 CONTRATO Nº 55/2024

“CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO - AD-REFERÉNDUM- PLURIANUAL” – ID Nº 454.909.-

La GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 55/2024 de “CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO - AD-REFERÉNDUM- PLURIANUAL” – ID Nº 454.909 con RUC Nº 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE y la EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L. con RUC Nº 80083861-0, representada en este acto por el Señor Aarón Saled Mellid Pane con CI Nº 3.567.204, con Domicilio en las calles Cerro Cora casi Independencia Nacional, ciudad de Encarnación, República del Paraguay; denominado en adelante EL CONTRATISTA; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda compensatoria al contrato Nº 55/2024 “CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO-AD-REFERÉNDUM- PLURIANUAL” – ID Nº 454.909, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1) MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 DEL CONTRATO

Las obras serán como se describen a continuación:

Table with 6 columns: Ítem, Rubros contractuales, Unidad de Medida, Cantidad, Precio unitario (IVA incluido), Precio total. It lists 5 items related to construction work such as site cleaning, signage, replanting, fencing, and excavation.

Signature and stamp of Carmina N. Benítez, Secretaria General, Gobernación de Itapúa.

Signature and stamp of Ing. Aarón Mellid, Los Andes Ingeniería S.R.L., RUC: 80083861-0.

Signature and stamp of Francisco Javier Pereira Rieve, GOBERNADOR, Departamento de Itapúa.

Itapúa lugar de OPORTUNIDAD DES www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA


**JAVIER PEREIRA** | GOBERNADOR DE ITAPÚA

6	Relleno y Compactación de Nivelación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	533,56	63.039	33.634.774
7	Cartel de obra 40x30cm según especificaciones técnicas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.200.788	1.200.788
8	Calculo estructural de hormigón armado (fundación, encadenados, vigas y losa)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	21.259.764	21.259.764
9	Estudio de suelo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	16.009.899	16.009.899
10	Obrador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	4.662.694	4.662.694
11	Demolición de materiales o construcciones existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	25,00	39.023	975.575
12	Tala de árboles.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	377.218	4.526.616
13	Zapata de H° A°. fck=210 kg/cm3, incluye tronco de columnas (detalles en planos).	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	115,38	2.656.370	306.502.596
14	Encadenado inferior de H° A° de fck=210 kg/cm3, detalles en planos	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	41,44	3.118.923	129.248.169
15	Columnas de H°A°, fck 210kg/cm3. ver detalles en planos,	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	27,32	3.300.977	90.166.187
16	Encadenado superior de H°A°, fck 210kg/cm3 (detalles en planos).	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	57,10	3.436.299	196.212.673
17	Losa de H°A° de 10 cm, fck 210kg/cm3 (detalles en planos).	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	118,41	3.096.613	366.669.945
18	Tanque elevado de agua de H°A° fck=210Kg/cm2 de 30 m3. H= 12,05 m. Incluye todo el sistema hidráulico cómo cañerías, bomba y todos los accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	201.960.000	201.960.000
19	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ancho	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	185,00	202.397	37.443.445
20	Aislación horizontal de paredes de 0,15m en U con pintura asfáltica a tres manos	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	579,00	32.618	18.885.822
21	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.450,00	95.070	137.851.500
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Y reparación de figuras en zonas necesarias.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	650,00	36.966	24.027.900



Ing. Aaron Mell'd  
Los Andes Ingeniería S.R.L.  
RUC: 80083661 - 0



Itapúa  
lugar de

**OPOR**  
**TUNIDA**  
**DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA**

GOBIERNO DE ITAPÚA

23	Coloc techo chapa termoacústica de 40mm N°27 color verde parte superior color blanco parte inferior Sobre estructura de metal pintura antióxido 3x1 color blanco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.200,00	340.185	408.222.000
24	Canaleta horizontal de chapa N° 24 con desarrollo 55 cms, incluye base antióxido y pintura sintética, con sujeción de planchuelas de 1/2" espesor 1,2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	155,25	121.275	18.827.944
25	Bajada de chapa N° 24 incluye base antióxido y pintura sintética, con desarrollo 55 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	72,00	118.965	8.565.480
26	Registro pluvial de 60x60 con rejilla.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	308.370	6.167.400
27	Prov colocación de caño de PVC de 150mm para desagüe pluvial Incl excavación Disposición final a canal pluvial exist a terreno natural protegido contra la erosión.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	340,00	51.560	17.530.400
28	Cielorraso de Durlock. En área Restringida.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	350,00	239.904	83.966.400
29	Canaleta embutida de chapa N° 24 con desarrollo 1,2 cms, incluye base antióxido y pintura sintética.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	28,40	110.250	3.131.100
30	Provisión y colocación de cumbrera de chapa doblada N°24	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	75,64	133.201	10.075.324
31	Provisión y colocación de babeta de chapa doblada N°25	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,40	134.402	1.532.183
32	Provisión y colocación de cenefa de chapa doblada N°26	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	55,60	107.120	5.955.872
33	De pared exterior y interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo, incluye pilares y vigas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4.245,00	69.251	293.970.495
34	De losa a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, alisado para interiores (1:4:16).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	966,51	69.902	67.560.982
35	Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.101,42	47.602	52.429.795
36	Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	150,18	42.002	6.307.860
37	Piso mosaico granítico base gris 40x40. Pulido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	991,12	153.147	151.787.055

  
**María N. Benítez**  
 Secretaria General  
 Gobernación de Itapúa

  
**Ing. Aaron Mellid**  
 Los Andes Ingeniería S.R.L.  
 RUC: 80083661 - 0

  
**Francisco Javier Pereira Riezu**  
 GOBERNADOR  
 Departamento de Itapúa

Itapúa  
lugar de

**OPOR**  
**TUNIDA**  
**DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
 Correos: general@itapua.gov.py  
 generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.  
 Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
 Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



**JAVIER PEREIRA**  
GOBERNADOR DE ITAPÚA

38	Piso cerámico PI5 40x40. En sanitarios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	83,90	92.057	7.723.582
39	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común. -	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	146,10	116.160	16.970.976
40	Zócalo de mosaico base gris granítico h: 8cm. Pulido.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	421,55	40.342	17.006.170
41	Zócalo sanitario área blanca junta tomada y cornisa media caña evitar ángulos rectos entre unión de pared/pared, techo/pared y piso/pared	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	220,90	102.810	22.710.729
42	Revestido de azulejo en sanitarios, h: 2,10 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	312,20	91.410	28.538.202
43	Revestido de azulejo sobre mesadas, h: 0,80 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26,72	91.410	2.442.475
44	Puertas corredizas de vidrio templado de 10 mm. Incluye accesorios y manijas cromadas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,30	805.023	5.071.645
45	Prov y coloc puerta de madera de 2,00x2,10 m marco y mirilla de vidrio transparente Incl cerradura de primera línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.245.568	2.245.568
46	Prov y coloc puerta de madera de 1,20x2,10 m. marco y mirilla de vidrio transparente Incl cerradura de 1° línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	21,00	2.226.326	46.752.846
47	Prov y coloc puerta de madera de 1,50x2,10 m marco y mirilla de vidrio transparente Incl cerradura de 1° línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	2.116.000	6.348.000
48	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	954.810	5.728.860
49	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	1.030.201	7.211.407
50	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	1.113.001	22.260.020
51	Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm. Con estructura de aluminio. Incluye todos los accesorios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	34,53	814.322	28.118.539
52	Pared acrílico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, endurecido, a dos manos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4.535,59	40.726	184.716.438

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA  
SECRETARÍA GENERAL  
Encarnación, Paraguay  
N. Benítez  
Secretaría General  
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid  
Los Andes Ingeniería S.R.L.  
RUC: 80003661-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA  
Encarnación, Paraguay  
Javier Pereira Rieuv  
GOBERNADOR  
Departamento de Itapúa

Itapúa lugar de  
**OPOR TUNIDA DES**  
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapupy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



**JAVIER PEREIRA** GOBERNADOR DE ITAPÚA

53	Pintura tipo epoxi en quirófanos, legrado , sala de parto y urgencias.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	455,50	61.690	28.099.795
54	Pintura texturada.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	146,00	36.639	5.349.294
55	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x35mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	0,00	76.863	0
56	Prov e inst tablero metálico embutido de 36 modulo con barras RST + N+T S/ EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	3.307.501	9.922.503
57	Provisión e instalación de cable multifilar NYY de 4x16 mm2 hasta el tablero Seccional 1 ( Incluye electroducto y otros)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	125,00	493.811	61.726.375
58	Provisión e instalación de cable multifilar NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero seccional 2 ( Incluye electroducto y otros)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	63,00	476.673	30.030.399
59	Provisión de registro de mampostería 40x40x50cm ( Incluye tapa de Ha)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	384.588	9.230.112
60	Prov e instal d ircuitos de tomas corriente tipo euroamericano, chuco y Puntos de iluminación s/ EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	237,00	135.720	32.165.640
61	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y módulos tomas especial)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	193.201	3.864.020
62	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado S/ EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	629.216	15.730.400
63	Provisión e instalación circuito para ducha eléctrica (Incluye Ducha eléctrica)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	775.005	11.625.075
64	Provisión e instalación de columna Ha A 9 metros (Incluye cimentación tipo 1)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	1.545.840	9.275.040
65	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m S/EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	2.128.500	12.771.000
66	Provisión e instalación de Grupo Generador 60KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	122.104.232	122.104.232
67	Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automática de 60KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	9.341.749	9.341.749
68	Provisión e instalación de Grupo Generador 15KVA (Incluye sistema de cableado NYY)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	26.340.300	26.340.300

  
**Carmina N. Benítez**  
 Secretaria General  
 Gobernación de Itapúa

  
 Ing. Aaron Mellid  
 Los Andes Ingeniería S.R.L.  
 RUC: 80083661 - 0

  
 GOBERNACIÓN DE ITAPÚA  
 GOBERNADOR  
 Encarnación - Paraguay  
 Departamento de Itapúa

Itapúa lugar de

**OPOR TUNIDA DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
 Correos: general@itapua.gov.py  
 generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



**JAVIER PEREIRA**  
GOBERNADOR DE ITAPÚA

69	Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automática de 15KVA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	4.807.000	4.807.000
70	Inst agua corriente incl conexión a la red de suministro llaves de paso de 3/4" llaves de paso de 1/2" griferías de agua fría para lavatorios grifería pico alto para cocina, sanitarios y cuarto septico, canilla de patio.S/EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	21.285.000	21.285.000
71	Provisión y colocación de Inodoro con cisterna baja.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	1.221.000	20.757.000
72	Provisión y colocación de bacha c/ mesada de granito incluye griferías c/mezcladora.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	31,10	1.545.601	48.068.191
73	Lavatorios con pedestal. Incluye griferías y accesorios.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	605.000	10.285.000
74	Dispenser de papel higiénico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	160.081	2.721.377
75	Percha tipo acero inoxidable para sanitarios.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	165.550	2.814.350
76	Jabonera de loza de embutir 15x15	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	160.877	2.734.909
77	Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	477.098	5.248.078
78	Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	677.376	7.451.136
79	Espejo float. 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,50	250.880	1.630.720
80	Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	3.311.000	9.933.000
81	Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.365.002	4.730.004
82	Desagüe cloacal completo en sanitarios s/ EETT caños de ventilación.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	8.930.250	8.930.250
83	Inst. desagüe cloacal Completa para bachas (lavamanos) de Enfermería y de internados y consultorios.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	14.520.000	14.520.000
84	Registros de desagüe cloacal de 60x60cm, con tapa de hormigón hasta cámara séptica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	1.656.508	28.160.636

**Carmela N. Benítez**  
Secretaria General  
Gobernación de Itapúa

**Ing. Aaron Mellid**  
Los Andes Ingeniería S.R.L.  
RUC: 80083661 - 0

**Javier Pereira Rieuv**  
GOBERNADOR  
Departamento de Itapúa

Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA



**JAVIER PEREIRA** GOBERNADOR DE ITAPÚA

85	Movimiento de suelo y nivelación.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	289,00	52.225	15.093.025
86	Excavación para colocación de cordón de H°.-	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	20,50	78.306	1.605.273
87	Cordón de H° de 0,50x0,25x0,08	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	214,00	57.738	12.355.932
88	Piso de hormigón e=10cm malla Ø6 cada 15cm. Incluye junta de dilatación 5mts (sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	768,709014	170.632	131.166.356
89	Pintura de cordón color gris sintético.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	214,00	10.257	2.194.998
90	Estacionamiento para ambulancia Base de H°A° estructura metálica yt echo en chapa termoacústica de 40mm N°27	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	65,00	473.000	30.745.000
91	Muro perimetral zapata de 60x60 cada 3,00m encadenado de 13x27 muro de nivelación de 0,30 cm columnas de 13x27 cm y ladrillo hueco revocado en ambos lados Altura total de 2,20 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	6,20	485.274	3.008.699
92	Pórtico de acceso principal. (detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	26.499.000	26.499.000
93	Mesada de granito para área de atención.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	18,70	1.505.280	28.148.736
94	Portones de caños de 40x40 cada 10 cm. Corredizos. Incluye cerraduras de 1ra línea y pintura sintética con base antióxido a dos manos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,60	402.050	16.725.280
95	Letras corpóreas de acero inoxidable con iluminación led.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	39,00	623.479	24.315.681
96	Jardinería y paisajismo. (según planos y vistas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	26.624.194	26.624.194
97	Mural en acceso principal con relieve (logo y nomenclatura del Hospital según vistas)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	15.372.502	15.372.502
98	Provisión y colocación de señalizaciones, área interna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	15.947.281	15.947.281
99	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	5.141.760	5.141.760
100	Reubicación de instalaciones de agua corriente caño de 2"	Metros lineales	200,00	35.000	7.000.000

**Itapúa lugar de OPORTUNIDAD DES**  
 GOBERNACIÓN DE ITAPÚA  
 SECRETARÍA GENERAL  
 Larmina N. Benítez  
 Secretaria General  
 Gobernación de Itapúa

**Ing. Aaron Mellid**  
 Los Andes Ingeniería S.R.L.  
 RUC: 80083661 - 0

**Javier Pereira Riev**  
 GOBERNADOR  
 Departamento de Itapúa

Teléf: +59571204568  
 Correos: general@itapua.gov.py  
 generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
 Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay





ITAPÚA

**JAVIER PEREIRA** GOBERNADOR DE ITAPÚA

101	Provisión e Inst. de cable tipo taller de 4x6mm2	Metros lineales	120,00	51.000	6.120.000
102	Sellado de pozo séptico	Unidad	3,00	3.150.000	9.450.000
103	Reubicación de transformador	Global	1,00	24.000.000	24.000.000
104	Ins. de agua caliente en reanimación, tópico y recién nacido	Unidad	3,00	928.115	2.784.345
105	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	3,00	3.650.000	10.950.000
106	Desmante de tierra	Metros cúbicos	60,0	42.000,00	2.520.000
107	Prov y coloc puerta de madera de 1,40x2,10 m marco Incl cerradura de 1°línea y pintura al sintético.	Unidad	2,00	2.279.000	4.558.000
108	Muro perimetral zapata de 60x60 cada 3,00m encadenado de 13x27 columnas de 13x27 cm y ladrillo hueco revocado en ambos lados con rejilla parte superior Altura total de 2,20 m	Metros lineales	135,00	1.017.086	137.306.644
109	Pintura exterior con enduido (muralla)	Metros cuadrados	594,00	33.000	19.602.000
110	Suministro e instalación de ducha eléctrica	Unidad	15,00	218.559	3.278.389
111	Provisión y colocación de panel led de embutir 60x60	Unidad	44,00	356.250	15.675.000
112	Provisión y colocación de Luminaria Led 2x36	Unidad	101,00	342.500	34.592.500
113	Pintura para piso de Hormigón	Metros cuadrados	646,00	57.000	36.822.000
114	Provisión y colocación de Farola Trial (incluye inst. eléct., electroductos, cables)	Unidad	12,00	1.423.333	17.079.999
115	Mampostería de ladrillo hueco (sumar lo que va arriba de las losas)	Metros cuadrados	254,00	104.750	26.606.500
116	Provisión y colocación de luces spot led (Cableado,colocacion de artefacto, ducteado,fotocelula)	Unidad	8,00	67.500	540.000
117	Techo de chapa sobre estructura metálica (incluye columna metálicas y fundación)	metros lineales	44,22	237.500	10.502.250
118	Pilar metálico reticulado	unidad	12,00	110.000	1.320.000
119	Junta de dilatación vertical y horizontal	Metros lineales	73,00	76.250	5.566.250
120	Instalación de fotocélula	Unidad	4,00	125.125	500.500
121	Impermeabilización con membrana líquida	Metros cuadrados	55,00	60.673	3.337.015
				<b>TOTAL</b>	<b>4.529.135.998</b>

**2) MODIFICACION PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

La ampliación del plazo de ejecución otorgada es por 30 (treinta) días corridos. -----

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables. -----



**Luciana N. Benítez**  
Secretaria General  
Gobernación de Itapúa



**Ing. Karón Mellid**  
Los Andes Ingeniería S.R.L.  
RUC: 80063861-0



**Francisco Javier Pereira Riev**  
GOBERNADOR  
Departamento de Itapúa

Itapúa  
lugar de  
**OPOR**  
**TUNIDA**  
**DES**  
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay






ITAPÚA





**JAVIER PEREIRA**  
GOBERNADO DE ITAPÚA

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 01 días del mes de diciembre del año 2.025. -----

  
**Sr. Aarón Saled Mellid Pane**  
P/ Los Andes Ingeniería S.R.L.  
Contratista

  
Ing. Aarón Mellid  
Los Andes Ingeniería S.R.L.  
RUC: 80083861-0

  
**Abg. Carmina Natalia Benítez B**  
Secretaria General  
Gobernación de Itapúa

  
**Don Francisco Javier Pereira Rieve**  
Gobernador  
Departamento de Itapúa

