



PROYECTO: PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO, MARAMBURÉ - LUQUE
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO DE OBRA Nro 84/2025 | | | | | |
|---|--|--------|----------|-------------|--------------|
| PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO, MARAMBURÉ - LUQUE | | | | | |
| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| CAMINEROS Y SECTOR INFANTIL | | | | | |
| 13 | Reparación de piso de adoquines de concreto con base colchón de arena lavada - incluye MDO | m2 | 32.90 | 73,920 | 2,431,968 |
| 14 | Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm) - incluye material y MDO | m2 | 32.90 | 9,531 | 313,570 |
| 21 | Pintura de alto tráfico para cordones prefabricados - incluye material y MDO | ml | 204.00 | 32,000 | 6,528,000 |
| | Reparación de piso de adoquines de concreto con reposición de adoquines nuevos - incluye MDO | m2 | 41.00 | 148,920 | 6,105,720 |
| | Relleno de accesos peatonales con contrapiso de cascoillos ceramicos y carpeta de alisada de cemento | gl | 1.00 | 798,000 | 798,000 |
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO | | | | | |
| | Colocación de basureros metálicos con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal, adhesivo vinílico, impresión digital solvente de alta resistencia- incluye material y MDO (Ver detalle) | un | 3.00 | 1,980,000 | 5,940,000 |
| | Provisión y colocación de pergolado metálico, incluye base antioxido y terminación con pintura sintética color tabaco, dado de hormigón de anclaje, mano de obra de colocación y montaje. (Ver detalle) | un | 2.00 | 13,000,000 | 26,000,000 |
| | Reparación de hamaca nido existente - incluye material y MDO | un | 1.00 | 700,000 | 700,000 |
| EQUIPAMIENTO CANCHA | | | | | |
| | Construcción de vallado con estructura metálica para cancha, con caños metálicos 3" y 2", cruces de alambre. Incluye materiales, mano de obra, base antioxido y pintura sintética | gl | 1.00 | 26,749,856 | 26,749,856 |
| PAISAJISMO | | | | | |
| | Colocación de plantines ornamentales , incluye base de material orgánico, material, complementos de jardinería, mantenimiento y mano de obra. Jarrín del Paraguay h: 1mts | un | 4.00 | 74,112 | 296,448 |
| INSTALACIÓN ELECTRICA | | | | | |
| 41 | Colocación de luminaria LED 200 W por postes existentes - incluye material y MDO | un | 1.00 | 750,000 | 750,000 |
| 42 | Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO | un | 8.00 | 189,446 | 1,515,568 |
| 52 | Colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO | un | 8.00 | 276,500 | 2,212,000 |
| | Retiro de brazos de alumbrados dobles existentes y colocación de nuevos brazos 2" dobles de 1m. | un | 6.00 | 830,000 | 4,980,000 |
| | Provisión y colocación de reflector 30w cálido con jaula de protección metálico | un | 1.00 | 670,000 | 670,000 |
| | Construcción de tapa de hormigón para registro electrico 60x60cm | un | 15.00 | 143,000 | 2,145,000 |

Hugo Iván González Ayala
Administrador de Contratos
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

GUANDUPAR S.A.
RUC: 80010186 - 3

Arq. Vanesa Barrios
Fiscal de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Luque



| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----|--------|---------|-------------------|
| | Construcción de caja de mampostería para registro eléctrico, incluye materiales, mano de obra y relleno de arena lavada. | un | 7.00 | 231,702 | 1,621,914 |
| | Pintura de postes de alumbrado con esmalte sintético, previa limpieza de herrumbres y fondo antióxido - incluye material y MDO | un | 5.00 | 121,000 | 605,000 |
| TRABAJO FINALES | | | | | |
| 54 | Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente /retiro de escombros) | m2 | 114.20 | 2,829 | 323,072 |
| TOTAL ADENDA AMPLIATORIA Gs.: | | | | | 90,686,116 |

Son Guaraníes: Noventa millones seiscientos ochenta y seis mil ciento dieciséis

Arq. Vanessa Benítez
 Fiscal de Obras Públicas
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE
ARQ. VANESSA BENÍTEZ
 Fiscal de Obras
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE



Arq. Adrian Gonzalez
 Dirección de Obras Públicas Municipal
 Municipalidad De Luque
ARQ. ADRIAN GONZÁLEZ
 Director de Obras Públicas
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Hugo Iván González Ayala
 Administrador de Contratos
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE
HUGO IVÁN GONZÁLEZ AYALA
 Administrador de Contrato
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

[Signature]

GUAINDUPAR S.A.
RUC: 80010186.- 3