

PROYECTO: PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO, MARAMBURÉ - LUQUE  
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA MODIFICATORIA - CONTRATO DE OBRA Nro 84/2025							
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO, MARAMBURÉ - LUQUE							
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICIÓN ACTUAL	MONTO ACTUAL
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Características adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)	un	1.00	644,000	644,000	1.00	644,000
	Cartel con ploteado de dimensiones: 1,60 x 1,20 mts, incluye materiales y colocación.	un	1.00	644,000		1.00	644,000
2	Obrador - montaje y desmonte	m2	20.00	95,000	1,900,000	20.00	1,900,000
3	Vallado perimetral de obra media sombra 2mts. -Incluye montaje-desmonte	m2	272.00	54,625	14,858,000	-	-
	Provisión y colocación Vallado con puntales metálicos y chapa galvanizada - incluye material y mdo. Ver detalle	m2	132.00	59,000		132.00	7,788,000
4	Sanitario químico portátil	gl	1.00	1,059,280	1,059,280	1.00	1,059,280
5	Replanteo, marcación y nivelación de obra	m2	185.00	2,631	486,735	185.00	486,735
6	Remoción de cordón existente	ml	17.85	12,100	215,985	10.60	128,260
7	Desmonte manual de suelo blando y retiro	m3	22.80	42,900	978,120	22.80	978,120
8	Remoción de mobiliarios existentes	ql	1.00	172,500	172,500	1.00	172,500
9	Limpieza y preparacion de terreno - sector área verde parque	m2	78.00	3,120	243,360	78.00	243,360
10	Relleno y compactación de tierra gorda 5cm - Perimetro de parque para área verde - incluye material y MDO	m3	3.90	63,800	248,820	4.10	261,580
11	Destronque de arbol pequeño y malesas - incluye retiro de material excedente del destronque	un	1.00	177,000	177,000		-
<b>CAMINEROS Y SECTOR INFANTIL</b>							
12	Remoción y recolocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO	ml	17.85	70,100	1,251,285	50.30	3,526,030
13	Reparación de piso de adoquines de concreto con base colchón de arena lavada - incluye MDO	m2	2.00	73,920	147,840	140.00	10,348,800
14	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm )- incluye material y MDO	m2	2.00	9,531	19,062	140.00	1,334,340
15	Reparación de rampa de H° peatonal - incluye material y MDO	m2	1.00	126,900	126,900	1.00	126,900
16	Rampa de H° sector parque, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	m2	1.00	214,498	214,498	5.20	1,115,390
17	Piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm sector parque infantil- incluye Material y MDO	m2	6.82	200,000	1,364,000	174.69	34,938,000
18	Pavimento continuo antigolpe para área de juegos (Provisión e Instalación) diseño personalizado	m2	180.00	400,000	72,000,000	174.69	69,876,000
19	Pintura de alto tráfico para adoquines azul y amarillo - incluye material y MDO	ml	162.00	19,879	3,220,398	162.00	3,220,398
20	Pintura de alto tráfico para piso de H° área gym urbano y rampas peatonales - Incluye material y MDO	m2	69.00	36,000	2,484,000	86.40	3,110,400
21	Pintura de alto tráfico para cordones prefabricados - incluye material y MDO	ml	275.00	32,000	8,800,000	275.00	8,800,000
<b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO</b>							
22	Reparación de muro de mampostería en sector escalones - incluye trabajo de remoción de revoque, mampostería y MDO	m2	2.00	105,614	211,228	2.00	211,228
23	Revoque hidrófugo de cordón de mampostería sector escalones y canteros, incluye material y MDO	m2	5.40	36,100	194,940	5.40	194,940

Hugo Iván González Ayala  
Administrador de Contratos  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE


Arq. Vanesa Benítez  
Fiscal de Obras Públicas  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian González  
Dirección de Obras Públicas Municipales



GUAINDÚPAR S.A.  
RUC: 80010126 - 3

24	Reparación de bancos metálicos: reposición de respaldero - incluye material y MDO	un	1.00	700,000	700,000	1.00	700,000
25	Reparación de basureros metálicos dobles: reposición de tapas - incluye material y MDO	un	1.00	104,544	104,544	-	-
26	Reparación de basureros metálicos dobles: soldaduras, masillados - incluye material y MDO	un	3.00	104,544	313,632	-	-
27	Reposición de cartelería de basureros - incluye material y MDO	un	3.00	680,000	2,040,000	-	-
28	Reposición de señaletería de basureros (plateado) - incluye material y MDO	m2	1.00	319,000	319,000	-	-
29	Pintura de alto tráfico para canteros, muro de mampostería y bancos de mampostería - incluye material y MDO.	m2	52.00	32,351	1,682,252	67.00	2,167,517
30	Pintura de bancos metálicos con esmalte sintético, previa limpieza de herrumbres y fondo antióxido - incluye material y MDO	un	16.00	121,000	1,936,000	16.00	1,936,000
31	Pintura de basureros metálicos, previa limpieza de herrumbres y fondo antióxido - incluye material y MDO	un	3.00	111,702	335,106	-	-
32	Mangrullo Castillo de hadas mediano - incluye material y MDO	un	1.00	235,084,885	235,084,885	1.00	235,084,885
33	Comunicadores para parque infantil - incluye material y MDO	un	2.00	2,230,000	4,460,000	2.00	4,460,000
34	Equipo de GYM - Estructura bio saludable - incluye material y MDO	un	1.00	34,855,147	34,855,147	1.00	34,855,147
<b>EQUIPAMIENTO CANCHA</b>						-	-
35	Colocación de caños metálicos galvanizados de Ø 3" y h: 6 mts para red de protección- incluye material y mano de obra	ml	60.00	505,000	30,300,000	-	-
36	Colocación de red de protección perimetral - incluye material y mano de obra	m2	287.28	10,600	3,045,168	287.28	3,045,168
37	Pintura de postes metálicos perimetrales y arco de fútbol - incluye material y MDO	un	17.00	80,157	1,362,669	2.00	160,314
<b>PAISAJISMO</b>						-	-
38	Colocación de iris brasilero en canteros de bancos existentes incluye base de material orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.	un	9.00	93,206	838,854	9.00	838,854
39	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	m2	78.00	22,737	1,773,486	81.50	1,853,066
<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>						-	-
40	Pintura de alto tráfico para postes de alumbrado- h: 2 mt - Incluye material y MDO	un	17.00	74,085	1,259,445	-	-
41	Colocación de luminaria LED 200 W por postes existentes - incluye material y MDO	un	6.00	750,000	4,500,000	6.00	4,500,000
42	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	un	6.00	189,446	1,136,676	6.00	1,136,676
43	Colocación de brazos metálicos 2" - incluye remoción del existente y reemplazo por nuevo - material y MDO	un	1.00	107,360	107,360	-	-
44	Provisión y colocación de tapa de H° para registros de 30 x 30 cm	un	3.00	262,350	787,050	-	-
45	Caño galvanizado para conexión a tablero - incluye material y MDO	ml	2.10	122,900	258,090	2.10	258,090
46	Colocación. Llave de corte 1x50A y accesorios- incluye material y MDO	un	1.00	115,850	115,850	1.00	115,850
47	Colocación. Disyuntor diferencial 2x40A y accesorios- incluye material y MDO	un	1.00	555,000	555,000	1.00	555,000
48	Colocación. Llave Termomagnética 1x40A y accesorios- incluye material y MDO	un	1.00	167,733	167,733	1.00	167,733

  
**Hugo Iván González Ayala**  
 Administrador de Contratos  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

  
**Guineza Benítez**  
 de Obras Públicas  
 MUNICIPALIDAD DE LUQUE

**GUAINDUPAR S.A.**  
 CUC. 80010186 - 3



49	Cableado para alumbrado: Cable tipo taller 3X2 mm - incluye material y mano de obra	ml	120.96	21,650	2,618,784	126.00	2,727,900
50	Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado de 1" 1/2 - incluye material y mano de obra	ml	105.26	25,000	2,631,500	5.00	125,000
51	Cableado subterráneo: Cable desnudo de 10 mm - incluye material y mano de obra	ml	108.13	26,000	2,811,380		-
52	Colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	un	7.00	276,500	1,935,500	7.00	1,935,500
53	Colocación de sistema antihurto (abrazadera con púas) para postes galvanizado - incluye material y MDO	un	14.00	100,000	1,400,000	14.00	1,400,000
<b>SEÑALIZACIÓN VERTICAL</b>							
54	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras y placa acero inox caladas, incluye instalación, dado H°, spot led, corte y mdo. Ver detalle en planos.	gl	1.00	2,901,126	2,901,126	-	-
	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa Nro 16, con texto/diseño calado y placa de acero inox grabada, incluye fondo antioxiado, esmalte sintético, instalación, dado H°, corte y mdo. Ver detalle en planos.	gl	1.00	3,800,292		1.00	3,800,292
<b>TRABAJO FINALES</b>							
54	Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente /retiro de escombros)	m2	30.00	2,829	84,870	179.50	507,806
<b>TOTAL Gs.:</b>					453,439,058.00	<b>TOTAL ADENDA</b>	453,439,058.00

Son Guaraníes: Cuatrocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil, cincuenta y ocho. -

**REFERENCIAS**

- RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SERAN EJECUTADOS
- RUBROS DEL CONTRATO QUE SERAN EJECUTADOS
- RUBROS QUE SERAN EJECUTADOS EN COMPENSACION A LOS NO EJECUTADOS

**GUANIDUPAR S.A.**  
RUC: 80010186 - 3

Arq. Adrian Gonzalez  
Dirección de Obras Públicas Municipal  
Municipalidad de Luque  
ARQ. ADRIAN GONZALEZ  
Director de Obras Públicas  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE



ARQ. VANESSA BENÍTEZ  
Fiscal de Obras  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Hugo Iván González Ayala  
Administrador de Contratos  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE  
HUGO IVAN GONZALEZ AYALA  
Administrador de Contrato  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE