



# Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken

Teléf. (061) 550042 - 550068

Dirección electrónica: [uoc-munifranco@hotmail.com](mailto:uoc-munifranco@hotmail.com)

**"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"**

Ciudad Presidente Franco, 26 de febrero del 2.024.-

Señores:

**S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA S.A.**

**RUC: 80053392-5**

**TEL: (0983) 209833**

**E-MAIL: [meggapy@gmail.com](mailto:meggapy@gmail.com)**

**Presente:**

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la **"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL, ILUMINACIÓN, FUENTE DE AGUA Y REPARACIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA PLAZA LIBERTAD"**. Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -



**Lic. Roque German Cáceres**  
**Coordinador de la U.O.C.**



## Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken

Telef. (061) 550042 - 550068

Dirección electrónica: [uoc-munifranco@hotmail.com](mailto:uoc-munifranco@hotmail.com)

**"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"**

Ciudad Presidente Franco, 26 de febrero del 2.024.-

**Señores:**

**S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA S.A.**

**RUC: 80053392-5**

**TEL: (0983) 209833**

**E-MAIL: [meggapy@gmail.com](mailto:meggapy@gmail.com)**

**Presente:**


Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la  
**"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL, ILUMINACIÓN, FUENTE DE AGUA Y REPARACIÓN  
DE BAÑO SEXADO EN LA PLAZA LIBERTAD"**. Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -



26-02-2024



Lic. Roque German Cáceres  
Coordinador de la U.O.C.



Señores

**MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO**

**DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

Presente

Por este medio, ofrecemos el siguiente presupuesto solicitado, para la CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL, ILUMINACIÓN, FUENTE DE AGUA Y REPARACIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA PLAZA LIBERTAD.

## PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL, ILUMINACION, FUENTE DE AGUA Y REPARACION DE BAÑO SEXADO.

UBICACIÓN: PLAZA LIBERTAD - Bo. FATIMA

ÁREA CUBIERTA: 2.571 m<sup>2</sup>

LÍNEA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>A</b>	<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>				
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra.	un	1,0	3.150.000	3.150.000
2	Retiro de postes de iluminación existente.	un	15,0	441.000	6.615.000
3	Destronque de arboles.	un	6,0	1.008.000	6.048.000
4	Remoción de vereda de baldoson, pista cerámico (frente al palco) y azulejos de baño sexado.	m <sup>2</sup>	2.400,0	31.500	75.600.000
5	Retiro y disposición de escombros de demolición y residuos existentes.	m <sup>2</sup>	2.400,0	5.040	12.096.000
<b>B</b>	<b>Desagües PLUVIALES</b>			-	
6	Registro de 1.00x1.00x1.40 con tapa de rejás. (SUMIDERO)	un	2,0	2.772.000	5.544.000
<b>C</b>	<b>Construcción de Pavimento tipo Adoquín</b>			-	
7	Muro de Nivelación de 0.30 - Dosificación: 1:1:10	m <sup>2</sup>	20,0	220.500	4.410.000
8	Relleno y compactación de tierra gorda.	m <sup>3</sup>	750,0	75.600	56.700.000
9	Preparación y desbroce de caja para vereda.	m <sup>3</sup>	1.000,0	47.250	47.250.000
10	Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín <b>DORMIDO</b> de Hº tipo loseta <b>20x10x4 cm COLOR ROJO</b> , compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	m <sup>2</sup>	2.150,0	220.500	474.075.000
11	Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín <b>DORMIDO</b> de Hº tipo loseta <b>20x10x4 cm COLOR NATURAL</b> , compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación. (color de adoquines según detalle plano)	m <sup>2</sup>	420,0	199.500	83.790.000
12	Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno	ml	2.100,0	42.000	88.200.000
13	Relleno para soporte de cordones	m <sup>2</sup>	210,0	42.000	8.820.000
14	Contrapiso y Alisada de cemento de 5 cm de espesor con triturada 6ta helicoptereado, plastificado con recina.	m <sup>2</sup>	860,0	201.600	173.376.000
15	Revoque de gradería.	m <sup>2</sup>	100,0	42.000	4.200.000
16	Pintura EPOXI de alta resistencia para pista (frente al palco).	m <sup>2</sup>	975,0	136.500	133.087.500
<b>D</b>	<b>PAISAJISMO TURÍSTICO: Construcción de Puente Metálico, Fuente de Agua, Iluminación, Jardinería y Peces Ornamentales.</b>			-	
17	Muro de Contención de PBC 0.40, 1 cara vista externo para base de puente.	m <sup>3</sup>	11,0	714.000	7.854.000



18	Construcción de puente peatonal sobre estructuras metálicas, pisos tipos Deck, barandas pasamanos y soportes metálicos de acuerdo al plano y pintura general del mismo.	m²	50,0	1.417.500	70.875.000
19	Provisión y colocación de Bancos de 1.50 m de madera plástica reciclada, con base de hormigón.	un	50,0	1.732.500	86.625.000
20	Provisión y colocación de Basureros de madera plástica reciclada, base de hormigón.	un	25,0	1.522.500	38.062.500
21	Provisión y colocación de Pasto siempre verde con abono natural.	m²	2.500,0	17.850	44.625.000
22	Excavación y perfilado manual	m³	133,00	204.750	27.231.750
23	Provisión y colocación de lona vinílica de 3000 micrones.	m²	400,00	132.405	52.962.000
24	Filtros biológicos (de 3.000 litros).	un	2,00	9.555.000	19.110.000
25	Sistema de filtros UV.	un	2,00	6.825.000	13.650.000
26	Sistema de captación de residuos.	un	2,00	4.095.000	8.190.000
27	Chafariz con iluminación RGB.	un	2,00	34.125.000	68.250.000
28	Provisión y deparrame de Arena blanca filtrada.	m³	50,00	170.625	8.531.250
29	Piedras ornamentales (60 ton).	tn.	60,00	756.000	45.360.000
30	Sistema de motores (de uso 24 horas para cascatas).	un	2,00	10.920.000	21.840.000
31	Tablero de comando (llaves TM, Timer y parte eléctrica).	un	2,00	6.825.000	13.650.000
32	Plomería (alimentación, circuitos y drenajes)	gl	1,00	10.920.000	10.920.000
33	Provisión de Cyprinus carpio koi - 10cm.	un	50,00	210.000	10.500.000
34	Provisión de Cyprinus carpio koi - 20cm.	un	50,00	420.000	21.000.000
35	Provisión de Cyprinus carpio koi - 30cm.	un	50,00	630.000	31.500.000
36	Provisión y colocación de jardinería ornamentales según especificaciones Técnicas. (Aspa ragús densiflorus, Hederá Nepalensis, Dietis Bicolor, Mini Sisso, Alcantarea Imperialis, Liriope Muscari, Mini pandanus, Strelitzia reginae, Phoenix roebelenii, Bougainvillea, Philodendron bipinnatifidum, Alocasia G. Don, Cycas revoluta, Sobralia macrantha, Bambusoideae, Hydrangea, Gerbera Jamesanii, Petunia, Tagetes erecta y Mt2 Zoysia)	un	1.500,00	68.250	102.375.000
<b>F</b>	<b>PUESTA EN VALOR SECTOR MASTIL.</b>			-	
38	Memorial Pioneros de Franco	m²	1,0	84.000.000	84.000.000
39	Totem Paseo historico	m²	15,0	1.890.000	28.350.000
<b>G</b>	<b>CAMBIO DE TECHO - PALCO</b>			-	
40	Estructura Metalica	ml	120,0	525.000	63.000.000
41	Techo metalicao	m²	200,0	336.000	67.200.000
41	Revestimiento con chapa ACM	m²	120,0	892.500	107.100.000
41	Provision e instalacion de proyector reflectos tipo RGB	un	12,0	4.200.000	50.400.000
41	Alisada de Cemento	m²	200,0	36.750	7.350.000
41	Aislacion	m²	200,0	31.500	6.300.000
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	m²	200,0	199.500	39.900.000
	Calculo Estructural	gl	1,0	9.450.000	9.450.000
<b>G</b>	<b>REPARACION DE JUEGO DE NIÑOS</b>			-	
42	Provision y colocacion de pasto sintetico de alto trafico	m²	600,0	157.500	94.500.000
43	Reparacion de parque infantil	un	1,0	52.500.000	52.500.000
<b>G</b>	<b>REFRACCIÓN BAÑO SEXADO</b>			-	
44	Desmonte de revestimiento de azulejos en pared y pisos.	m2	140,00	26.250	3.675.000
45	Desmonte de artefactos sanitarios	un	16,00	52.500	840.000
46	Desmonte y extracción de cañerías	Gl	1,00	2.100.000	2.100.000
47	Revoque de Pared	m2	20,00	37.800	756.000
48	Colocación de Inodoro Acople con Cisterna de color Blanco y accesorios.	un	6,00	861.000	5.166.000
49	Revestimiento tipo porcelanato 30x60	m2	80,00	152.250	12.180.000
50	Piso en porcelanato 60x60	m2	50,00	173.250	8.662.500
51	Cuba de mesa con Canilla Pressmatic Automática Cromado con accesorios	m2	10,00	546.000	5.460.000
52	Espejo de 3 mm	m2	5,00	189.000	945.000



53	Placa Led 30x30 de 25 W. de adosar.	un	16,00	173.250	2.772.000
54	Pintura Sintética - Interior/Exterior con enduido.	m2	285,00	42.000	11.970.000
55	Colocación de ventanas maxi aire 0.50x1.60, vidrio de 5 mm esp.	m2	3,00	945.000	2.835.000
56	Colocación de puertas tipo tablero 0.60x2.10 pintado con Barniz.	m2	4,00	840.000	3.360.000
57	Instalación de griferías y desagües	gl	1,00	15.750.000	15.750.000
58	Instalación eléctrica y accesorios	gl	1,00	9.975.000	9.975.000
<b>H</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			-	
59	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2"	ml	450,0	47.250	21.262.500
60	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.	un	80,0	157.500	12.600.000
61	Provisión y colocación de Alumbrado de estructura metálica adosado con 2 Proyectores ind. 100x1 emb 3030/SS D300 100W 6500K 60° sobre base de hormigón, con accesorios.	un	66,0	3.255.000	214.830.000
62	Provisión y colocación de poste galvanizado de 8m de altura con 4 Alumbrados Públicos tipo LED Philips 160W 4000K 220-240V IP66 DM MP1 sobre base de hormigón.	un	25,0	5.460.000	136.500.000
63	Inst. eléct línea subt 4X4 mm² NYY	ml	1.200,0	47.250	56.700.000
64	Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,0	3.150.000	3.150.000
65	Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	15,0	168.000	2.520.000
66	Inst.eléct.disyuntor termo magnético trifasica 15ª, fotocélulas y accesorios.	un	3,0	420.000	1.260.000
67	Instalaciones eléctricas	bc	120,0	94.500	11.340.000
68	Limpieza final	m²	560,0	6.300	3.528.000
	<b>TOTAL</b>				<b>3.046.260.000</b>

Sin otro particular, atentamente.,

**SV & SERVIS**  
DE MEGGA IMP. EXP. S.A.  
R.U.C.: 80053392 - 9

Celso Sandoval Jara  
Representante Legal