



Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken

Teléf. (061) 550042 - 550068

Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 08 de febrero del 2.024.-

Señores:

FANN S.A.

RUC: 80050215-9

TEL: (0973) 547812

E.MAIL: constructorafannsa@gmail.com


Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la "REVITALIZACION PERIMETRAL SUB SECCIONAL DEL BARRIO SAGRADO CORAZON". Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -




Ing. Néstor Cantero
Asesor de la U.O.C.

PEDIDO DE PRESUPUESTO REVITALIZACION

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO <uoc-munifranco@hotmail.com>

Jue 8/2/2024 11:06

Para: Celso Aveiro Benegas <constructorafannsa@gmail.com>

 3 archivos adjuntos (2 MB)

PEDIDO A FANN S.A..pdf; 02 Esp. Tecnicas Revitalizacion Perimetral.doc; PLANILLA A PRESUPUESTAR.xls;

BUENOS DÍAS SEÑORES:**FANN S.A.**

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización de proceso de llamado a Licitación, para la **“REVITALIZACION PERIMETRAL SUB SECCIONAL DEL BARRIO SAGRADO CORAZON”** Favor presupuestar todos los ítems.

OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
FANN S.A. R.U.C. 80050215-9 KM. 8 MONDAY - CIUDAD DEL ESTE
Contactos: 0973547812 - constructorafanna@gmail.com

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REVITALIZACION PERIMETRAL SUB SECCIONAL
UBICACIÓN: BARRIO SAGRADO CORAZON

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESA 1	EMPRESA 2
TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS VARIAS					
1	Colocación de Cartel. Dimensiones: 2.00 x 1.50 m.	un.	1,00	1 500 000	1 500 000
2	Desbroce de terreno	m³	50,00	60 000	3 000 000
3	Demolición de muro y muralla existente	m²	150,00	65 000	9 750 000
4	Reparación de muro de piedra bruta existente	m³	30,00	720 000	21 600 000
5	Base de hormigón tipo viga para baranda perimetral en zona Parque Infantil	m³	3,00	2 250 000	6 750 000
6	Provisión y colocación de baranda perimetral en zona Parque Infantil, reja con caño metálico de 20 x 20mm, separación cada 0.10 m. con bastidores, fijación mediante atornillado en base de hormigón. H= 1,20 m.	m²	40,00	550 000	22 000 000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PAVER					
7	Construcción de vereda perimetral con pavimento tipo "paver", preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de Hº tipo loseta 20x10x4 cm. compactación, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	m²	300,00	180 000	54 000 000
8	Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno	ml	360,00	40 000	14 400 000
9	Relleno para soporte de cordones	m³	3,00	600 000	1 800 000
10	Demolición de escalera existente y construcción de nueva escalera para acceso a Plaza	m²	12,00	230 000	2 760 000
MOBILIARIO URBANO					
11	Provisión y colocación de Banco 1.5 metros, Perfil en madera Plástica Ambiental, Soporte reforzado Polietileno negro con agujero para fijación, Tornillos bicromados para fijación sobre base de hormigón	un	8,00	2 250 000	18 000 000
12	Provisión y colocación de Basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo amarillo o azul. Anclado sobre base de hormigón	un	5,00	1 850 000	9 250 000
13	Provisión y colocación de Parque Infantil	un.	1,00	40 000 000	40 000 000
14	Caja de arena para zona Parque Infantil	gl.	1,00	3 000 000	3 000 000
15	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno para zona Parque Infantil	ml	50,00	40 000	2 000 000
INSTALACION ELECTRICA					
16	Excavación e instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2"	ml	220,00	45 000	9 900 000
17	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.40 x 0.40 m. con drenaje y tapa	un	20,00	150 000	3 000 000
18	Provisión y colocación de Alumbrado de estructura metálica adozado con 2 Proyectores ind. 100x1 emb 3030/SS D300 100W 6500K 60", con accesorios	un	15,00	3 150 000	47 250 000
19	Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	1 000,00	27 000	27 000 000
20	Inst eléct gabinete p/ medidor, materiales y accesorios	un	2,00	2 500 000	5 000 000
21	Inst eléct jabalina cobre 3m Ø19mm	un	10,00	115 000	1 150 000
22	Inst eléct disyuntor termo magnético monofásico 15º	un	3,00	400 000	1 200 000
23	Instalaciones eléctricas	bc	30,00	120 000	3 600 000
LIMPIEZA FINAL					
24	Limpeza final de obra	gl.	1,00	1 500 000	1 500 000
TOTAL GENERAL					309.410.000

Son Guaraníes: Trescientos Nueve Millones Cuatrocientos Diez Mil

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9