

ANÍBAL IGNACIO RIVAS

SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES

DEL MAESTRO N° 152 – SAN LORENZO

TELEF: 021 583 233 / 091 490 091

San Lorenzo, 22 de mayo de 2024

Señor:

Rodrigo Javier Bernal Velázquez;

Municipalidad de Atyrá

Presente:

Me dirijo a Usted, en nombre representación de la firma Aníbal Ignacio Rivas – Servicios Personales - Construcciones a fin de remitir la planilla de cotizaciones, en respuesta a la solicitud realizada en fecha 21 de mayo de 2024, conforme al siguiente detalle:

N°	ÍTEMS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Colocación de Cartel de obras	GL	1,00	1.440.000
2	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	36.000
3	Preparación de la obra: Replanteo	M2	27,10	33.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	690.000
5	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	M3	2,40	3.825.000
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	M2	12,20	240.000
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	270.000
8	Aislación asfáltica: De paredes	M2	5,50	52.500
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	M2	63,00	180.000
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64	210.000
11	Mampostería: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	67.500
12	Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	43,00	600.000
13	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	63.000
14	Revoques: Moldura lineal en balancines	ML	20,40	63.000
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	35,00	67.500
16	Piso cerámico	M2	22,50	207.000
17	Zócalo cerámico	ML	2,60	63.000
18	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN	1,00	2.100.000
19	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN	2,00	2.100.000
20	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes enchapados	UN	5,00	1.800.000
21	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	M2	3,36	675.000
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	285.000
23	Rampa peatonal	UN	1,00	1.590.000
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	78.000

ANÍBAL IGNACIO RIVAS

SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES

DEL MAESTRO N° 152 – SAN LORENZO

TELEF: 021 583 233 / 091 490 091

25	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00	45.000
26	Pinturas: De paredes revocadas al látex	M2	63,00	52.500
27	Pinturas: De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	45.000
28	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	45.000
29	Pinturas: De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	45.000
30	Pinturas: De tejuelones con barniz	M2	37,00	52.500
31	Pinturas: De tirantes al látex	M2	23,50	45.000
32	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,50	52.500
33	Revestimientos: De azulejos	M2	82,00	228.000
34	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,36	390.000
35	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,50	135.000
36	Instalaciones eléctricas: Bocas para Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN	2,00	315.000
37	Instalaciones eléctricas: bocas para Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	345.000
38	Instalaciones eléctricas: Alimentación 2 x 6 mm. NYN al tablero existente	ML	25,00	105.000
39	Instalaciones eléctricas: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	10,00	357.000
40	Instalaciones eléctricas: Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	345.000
41	Instalaciones eléctricas: Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	UN	3,00	549.000
42	Instalación sanitaria: Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL	1,00	24.000.000
43	Instalación sanitaria: Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN	1,00	9.600.000
44	Instalación sanitaria: Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN	1,00	5.925.000
45	Limpieza final	GL	1,00	1.350.000

Atentamente.


Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales – Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay