


Atyrá, 22 de mayo de 2024

Señor:
Rodrigo Javier Bernal Velázquez;
Municipalidad de Atyrá
Presente:

Me dirijo a Usted, en nombre representación de la firma **CONSTRUCCIONES OJEDA**, a fin de remitir la planilla de cotizaciones, en respuesta a la solicitud realizada en fecha 21 de mayo de 2024, conforme al siguiente detalle:

N°	ÍTEMS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Colocación de Cartel de obras	GL	1,00	1.200.000
2	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	30.000
3	Preparación de la obra: Replanteo	M2	27,10	27.500
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	575.000
5	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	M3	2,40	3.187.500
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	M2	12,20	200.000
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	225.000
8	Aislación asfáltica: De paredes	M2	5,50	43.750
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	M2	63,00	150.000
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64	175.000
11	Mampostería: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	56.250
12	Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	43,00	500.000
13	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	52.500
14	Revoques: Moldura lineal en balancines	ML	20,40	52.500
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	35,00	56.250
16	Piso cerámico	M2	22,50	172.500
17	Zócalo cerámico	ML	2,60	52.500
18	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN	1,00	1.750.000
19	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN	2,00	1.750.000
20	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes enchapados	UN	5,00	1.500.000
21	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	M2	3,36	562.500
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	237.500



CONSTRUCCIONES OJEDA

23	Rampa peatonal	UN	1,00	1.325.000
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	65.000
25	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00	37.500
26	Pinturas: De paredes revocadas al látex	M2	63,00	43.750
27	Pinturas: De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	37.500
28	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	37.500
29	Pinturas: De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	37.500
30	Pinturas: De tejuelones con barniz	M2	37,00	43.750
31	Pinturas: De tirantes al látex	M2	23,50	37.500
32	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,50	43.750
33	Revestimientos: De azulejos	M2	82,00	190.000
34	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,36	325.000
35	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,50	112.500
36	Instalaciones eléctricas: Bocas para Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN	2,00	262.500
37	Instalaciones eléctricas: bocas para Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	287.500
38	Instalaciones eléctricas: Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ML	25,00	87.500
39	Instalaciones eléctricas: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	10,00	297.500
40	Instalaciones eléctricas: Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	287.500
41	Instalaciones eléctricas: Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	UN	3,00	457.500
42	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL	1,00	20.000.000
43	Instalación sanitaria: Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN	1,00	8.000.000
44	Instalación sanitaria: Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN	1,00	4.937.500
45	Limpieza final	GL	1,00	1.125.000

Atentamente.


 Construcciones
OJEDA
 RUC: 4.031.825-7