OSCAR MOREL OSES
INGENIERO CIVIL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Obras Complementarias Para La Nueva Ciclovia - 2Da. Etapa

PLANILLA PARA PRESUPUESTAR

LOTE 3

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión y colocación de vallado de obras. Sector canchas.	ml	320	80.000	25.600.000
2	Provisión y colocación de cartel de obras.	un	1	800.000	800.000
3	Provisión y colocación de cartel de normas de seguridad en obra.	un	1	500.000	500.000
	Cancha de Hormigon Armado				
4	Remoción y compactacion de suelo previo a la colocacion del hormigon armado. Afirmado CBR=80% y Proctor Normal al 95%.	m2	2250	35.000	78.750.000
5	Replanteo y marcación	m2	2250	4.000	9.000.000
6	Provision y colocacion de piso de hormigon armado, incluye armadura malla electrosoldada de 4.2 espaciado de 20x20cm y aislapol de 200 micrones. Hormigon elaborado fck:250 kg/m2 con descarga directa. Con juntas de dilatacion de acuerdo al diseño.	m3	675	1.750.000	1.181.250.000
7	Acabado liso con allanadora con aspas metalicas.	m2	2250	80.000	180.000.000
8	Colocación de arcos para cancha multideporte (la municipalidad proveerá dichos arcos)	Un.	4	300.000	1.200.000
9	Provisión y colocación de estructura de tejido móvil. Incluye: red tipo arco, sujeto a estructura movible con rondana para su izamiento, en cancha multideporte, h= 5m x l= 45m	m2	225	100.000	22.500.000
10	Pintura deportiva con base poliuretánica. Según detalle a ser proveido por la fiscalización	m2	1520	35.000	53.200.000
	Graderias de Hormigon Armado				
11	Replanteo y marcación	m2	343	4.000	1.372.000
12	Fundacion de zapatas de hormigon armado.	m3	20,99	3.800.000	79.762.000
13	Muro de hormigon armado.	m3	8,75	4.000.000	35.000.000
14	Vigas de hormigon armado.	m3	25,2	4.300.000	108.360.000
15	Losa de hormigon armado.	m3	28,35	4.300.000	121.905.000
16	Dados de hormigon armado, para escaleras.	Un.	12	200.000	2.400.000
17	Muro de hormigón armado para cantero de Arboles	Global	1	50.000.000	50.000.000
18	Limpieza final de obra	Global	1	10.000.000	10.000.000
				TOTAL Gs.	**1.961.599.000**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Genaro Romero 364 c/ José Gonzalez ASUNCION - PARAGUAY email: oscarmoreloses@gmail.com
Celular: +595 (981) 463 055