

**Obra: Remodelación de Sanitario**

**Ubicación: COLEGIO NACIONAL "CARLOS ANTONIO LÓPEZ"**  
**Municipio de Tebicuarymí - Dpto. de Paraguari**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de Obras y Carteles de indicación de trabajos	GL.	1.00		
2	Demoliciones	GL.	1.00		
3	rellenos y compactacion - Reparaciones previas	GL.	1.00		
4	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M3	3.00		
5	servicio de desmontaje, carga y nivelación grua - Nivelación de 0,30	M2	2.32		
6	relleno y compactación de terrenos - Relleno y apisonado de interiores	M3	5.50		
7	Aislación horizontal asfáltica	M2	5.00		
8	Mamposterías de 0,15	M2	32.00		
9	mamposteria - Envarillado superior doble en mampostería de 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	40.00		
10	abertura - Envarillado doble bajo y sobre aberturas de 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	40.00		
11	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	70.00		
12	Revoque de alfeizar de ventanas - 1:3 (cemento - arena)	ml	6.75		
13	colocacion de pisos - Contrapiso de H° de cascotes	M2	28.00		
14	servicio de desmontaje, calce y nivelacion grua - Carpeta de nivelacion	M2	28.00		
15	Piso ceramico antideslizante	M2	28.00		
16	Zocalos	ML	8.77		
17	abertura - Provisión y colocación de Puertas de chapas Metálicas, incluye marcos y herrajes.	UN.	4.00		
18	abertura - Puertas para boxes enchapados con formica	UN.	5.00		
19	abertura - Ventanas tipo batientes de vidrio templado	M2	3.40		
20	Pintura de paredes al latex	M2	160.00		
21	Pintura de techo - maderamen y tejuelones al barniz.	M2	36.00		
22	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13.44		
23	servicio pulido y encerado de piso - Revestimiento de azulejos	M2	78.00		
24	construccion e instalación Eléctrica Básica - tableros, ductos, cajas, cableados, Artefactos de iluminación, etc.	GL.	1.00		
25	Instalación sanitaria - Agua corriente - desagüe cloacal - camara de inspección.	GL.	1.00		
26	montaje - desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de artefactos sanitarios - Inodoros, mingitorios, Lavatorios, Portarrollos, etc. - incluye griferías y llaves de paso	GL.	1.00		
27	servicio de desagüe fosa – cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	UN.	1.00		
28	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x 2,50	UN.	1.00		
29	Limpieza obra	GL.	1.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0</b>