


**LOTE 1 REFACCION Y ADECUACION DE AULA PRE-ESCOLAR**

N°	Código de Catalogo	Descripción del bien	UN.	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	72131601-002	REFACCION Y ADECUACION DE AULA PRE-ESCOLAR - Demolición de techo, de muro de baño, de pisos calcareos, desmonte de balancin	gl	1,00	3.700.000	3.700.000
2	72101601-001	Techo de Tejas con Tejuelones con tirantes nuevos de ybyrpyta 2x6 con recuperacion de tejuelon existente	m2	64,00	320.000	20.480.000
3	72131601-009	Provisión y colocación contrapiso de Cascote	m2	59,00	40.000	2.360.000
4	72131601-009	Colocación de alisada	m2	59,00	47.000	2.773.000
5	72131601-006	Provisión y colocación de piso Ceramico	m2	59,00	130.000	7.670.000
6	72131601-006	Provisión y colocación de zocalo Ceramico	ml	32,00	40.000	1.280.000
7	72131601-001	Provisión y colocación de Instalacion Electrica	gl	1,00	5.500.000	5.500.000
8	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas y Bajadas	ml	23,00	120.000	2.760.000
9	72131601-010	Reparacion de Puerta de Acceso	UN.	1,00	470.000	470.000
10	72131601-012	Pintura General de paredes y techo	m2	205,00	37.000	7.585.000
11		Provision y colocacion de ventiladores marca Watson	UN.	4,00	950.000	3.800.000
12		Provision e instalacion de Aire Acondicionado nuevo de 24.000 BTU	UN.	1,00	7.500.000	7.500.000
13	72131601-013	Limpieza general	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
<b>TOTAL LOTE 1</b>						<b>67.878.000</b>

**LOTE 2 CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA EL AULA DE PRE-ESCOLAR**

N°	Código de Catalogo	Descripción del bien	UN.	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	72131601-003	Construcción de baño - Cimentacion de PBC	m3	4,50	610.000	2.745.000
2	72101703-003	Nivelacion de 0.30m	m2	6,50	150.000	975.000
3	72102507-003	Aislacion Horizontal	ml	17,50	42.000	735.000
4	72101703-003	Muro de 0,15m	m2	56,00	105.000	5.880.000
5	72101703-003	Envarillado Perimetral	ml	36,00	32.000	1.152.000
6	72101601-001	Techo de Tejas con Tirantes de Ybyrpyta 2x6	m2	26,00	400.000	10.400.000
7	72131601-008	Revoque	m2	58,00	52.000	3.016.000
8	72131601-004	Pilar con zapata en galeria	gl	1,00	800.000	800.000
9	72131601-011	Instalacion de Plomeria	gl	1,00	9.500.000	9.500.000
10	72131601-001	Instalacion Electrica	gl	1,00	7.200.000	7.200.000
11	72131601-001	Instalacion de Artefactos de Iluminacion	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
12	72131601-011	Juego de Baños con accesorios	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
13	72131601-005	Mesada de granito	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
14	72131601-009	Contrapiso	m2	21,00	37.000	777.000
15	72131601-009	Alisada	m2	21,00	44.000	924.000
16	72131601-006	Provisión y colocación de piso Ceramico	m2	21,00	120.000	2.520.000
17	72131601-006	Provisión y colocación de zocalo Ceramico	ml	19,00	37.000	703.000
18	72131601-005	Provisión y colocación de Azulejos	m2	28,00	105.000	2.940.000
19	72102602-008	Vidrio Templado	m2	2,00	970.000	1.940.000
20	72131601-010	Puerta para Baños	un	4,00	1.200.000	4.800.000
21	72102401-002	Pintura General	m2	58,00	37.000	2.146.000
22	72102401-002	Pintura de Techo	m2	29,00	35.000	1.015.000
23	72101603-002	Canaletas y Bajadas	ml	11,00	120.000	1.320.000
24	72101510-007	Pozo Ciego	un	1,00	5.500.000	5.500.000
25	72102802-012	Camara Septica	un	1,00	1.500.000	1.500.000
26	72102802-012	Registros	un	2,00	350.000	700.000
27	72102802-012	Cañeria de 100 para conexión de registros	ml	12,00	42.000	504.000
28	72131601-013	Limpieza general	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
<b>TOTAL LOTE 2</b>						<b>83.092.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>150.970.000</b>

  
 Azucena Bettina Amarilla  
 Arquitecta