MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 15 de abeil del 2024

Señores: Emmanuel Ingenieria

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Nueva Colombia me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupuesto para la ejecucion de la Sgte obra: Construccion de puntillon tipo baden de hormigon armado en boca calle:

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00
2	Preparación de terreno (hora máquina)	H/M	5,00
3	Excavación manual para muro de PBC	m3	12,50
4	Muro de PBC para contención (0,40m de ancho)	m3	18,00
5	Relleno y compactación	m3	33,00
6	Puntillón de H°A° de 0,20m de espesor doble parrilla con varillas de diámetro 12mm (en boca calles)	m3	50,00
7	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

Lic. Mª del Carmen Romero Resquin
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Colombia