



Municipalidad del Distrito de Trinidad

Itapúa - Paraguay

Telef. N° 0985-403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

Trinidad, 23 de marzo del 2024


Señor:

MyM Construcciones - Ruc: 3570290-7

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de solicitarle presupuesto para la construcción de Obra: REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN BLOQUE DE 3 AULAS - DIRECCION Y SANITARIOS, COL. NAC. BVC TTE. MANFRED C. EMHART VULETICH para el Municipio de Trinidad.

Sin otro particular me despido atentamente.


Arq. Roddy Duette
Reg. M.O.P.C. N° 3278
Arq. Roddy Brian Duette Peterson
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3.278

RECIBIDO: _____



M y M
Constructora
Pat. 290-7



MYM CONSTRUCTORA
 Teléfonos: +595 972 110 009
 e-mail: mymconstrucpy@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Presente

Me dirijo a Ud., con el objeto de presentar cotización para la cotización de la Obra: REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN BLOQUE DE 3 AULAS - DIRECCION Y SANITARIOS, COL. NAC. BVC TTE. MANFRED C. EMHART VULETICH para el Municipio de Trinidad.

Planilla de computo métrico			Fecha:28/03/2024		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	268.00	7,000	1,876,000
2	Replanteo	M2	268.00	6,000	1,608,000
3	Preparacion de obra Obrador	unidad de medida global	1.00	3,000,000	3,000,000
4	Cartel de obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona	unidad de medida global	1.00	1,250,000	1,250,000
5	Retiro de teja	m2	268.00	13,500	3,618,000
6	Pintura de techo, de tirantes	m2	268.00	25,000	6,700,000
7	Cubierta de chapa zing tipo teja color cerámico s/ estructura existente	m2	268.00	250,000	67,000,000
8	Cumbrera	ml	30.45	105,000	3,197,250
9	Canaletas	ml	60.90	105,000	6,394,500
10	Cielorrasos suspendido de madera, machimbre	m2	262.00	145,000	37,990,000
11	Pintura De machimbres con barniz, base aceite de lino	M2	262.00	32,000	8,384,000
12	Retiro de instalación eléctrica	Global	1.00	1,800,000	1,800,000
13	Circuito de Alimentación de Inst. Eléctrica	Global	1.00	8,100,000	8,100,000
14	Artefactos luminicos interior	uni	24.00	175,000	4,200,000
15	Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	Unidad	4.00	750,000	3,000,000
16	Reparaciones varias de revoque	Global	1.00	1,520,000	1,520,000
17	Pintura De paredes interior/externor, previo lijado y sellado con fijador, mismo esquema al existente	M2	680.00	38,500	26,180,000
18	Pintura de balancines al sintético	m2	19.00	42,000	798,000
19	Pintura de pizarrones	unidad	3.00	550,000	1,650,000
20	Pintura de puertas	m2	22.40	35,000	784,000
21	Pintura de reja/baranda con sintetico	m2	12.00	43,500	522,000
22	Instalaciones sanitarias, instalacion de agua corriente y desague cloacal	Global	1.00	5,000,000	5,000,000
23	Desmante de poste y escenario	Global	1.00	2,200,000	2,200,000
24	Provision y colocación de tejido alambre de 1,50 m, calibre N°12 ,malla 2", con postes de H°A° con curva cada 2,50m, tensado con alambre liso N° 9 en superior, intermedio, inferior.Alambre de púas en la curva superior.- Incluye porton	ml	52.00	260,000	13,520,000
25	Contrapiso de H° ciclopeo	m2	178.00	59,800	10,644,400
26	Piso alisado de H° con junta s/ existente	m2	178.00	185,000	32,930,000
27	Pintura de piso tipo polideportivo	m2	500.00	85,000	42,500,000
28	Provision y montaje de reflectores	unidad	6.00	901,000	5,406,000
29	Limpieza final de obra	Global	1.00	1,200,000	1,200,000
				Precio Total	302,972,150

Constructora
 Pat. 290-7