



# Municipalidad de Loma Plata



## COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**Obra:** CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON - ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (EN LAS CALLES URUGUAY, ELIGIO AYALA, ÚLTIMA Y AMAMBAY CARDOZO OCAMPO)

**Ubicacion:** Barrio Residencial Sur

**Municipalidad :** LOMA PLATA

**Cta. Cte. Ctral N°:**

**Superficie a pavimentar con hormigon:** 1622 m2

**Profesional:** Arq. Fernanda Romero

**Patente Profesional N°:** 000383

**Domicilio:** Loma Plata

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	1,622.00	1,500	2,433,000
2	Cartel de obras (2m x 3m). Se colocaran al inicio y al final del tramo de obra	un	2.00	1,400,000	2,800,000
3	Preparación del terreno: desbroce, perfilado y compactación mecánica del suelo	m2	1,622.00	6,000	9,732,000
4	Construcción de rampa para silla de ruedas de H°A° rígido fck 250 kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones	m2	38.20	150,000	5,730,000
5	Construcción de pavimento rígido de H°A° fck 250 kg/, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones	m2	1,584.00	150,000	237,600,000
6	Limpieza final de obra	gl	1.00	4,800,000	4,800,000
TOTAL IVA INCLUIDO					263,095,000

**SON GUARANIES:** Doscientos sesenta y tres millones npventa y cinco mil- iva incluido.

**DIRECTOR DE OBRAS**

**KEVIN RAMÍREZ**

Director de Obras  
Municipalidad de Loma Plata



**FISCAL DE OBRAS**

Arq. Fernanda Romero  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Loma Plata