



PACHECO CONSTRUCTORA

Construcción en Gral. Venta de materiales de Construcción

Bias A. Garay e/ Geron. Pechillo Cel. 0971 484 599

Cnel. Oviedo- Paraguay

Cnel. Oviedo, 08 de abril del 2024

Señores

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C
MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI

PRESENTE

Por la presente remito planilla de computo metrico solicitado en base al proyecto de (CONSTRUCCION DE SALONES COMERCIALES); a ser construido en el casco urbano de la ciudad.-----

Este presupuesto se encuentra cotizado según especificaciones tecnicas y planos por el cual espero sea considerado para una eventual analisis de precios y/o estimacion de costos referenciales para el llamado en cuestion.-----

Adjunto planilla de presupuesto

Atentamente



PACHECO CONSTRUCTORA

Construcción en Gral. Venta de materiales de Construcción

Bías A. Garay e/ Geron. Pechillo Cel. 0971 484 599

Cnel. Oviedo- Paraguay

Fecha: 09 de abril de 2024
Nombre o Razón Social: Municipalidad de Tebicuary-mi

RUC /C.I.: 80019423-3

Sup. a Construir: 233,2m²

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº.	Rubro	Un.	Cant.	P. UNITARIO	Total
A	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación de Obra	m2	146,20	17.500	2.558.500
B	CIMIENTO Y NIVELACIÓN				
1	Cimiento de PBC	m3	31,00	540.000	16.740.000
2	Mampostería de nivelación	m2	29,70	195.000	5.791.500
3	Encadenado Inferior	ml	99,80	117.500	11.726.500
4	Pilares 0,30x0,15	un	14,00	395.000	5.530.000
C	ALBAÑILERIA				
1	Aslación horizontal de paredes	ml	82,90	20.500	1.699.450
2	Mampostería de Elevación 0,15	m2	257,50	118.000	30.385.000
3	Envarillado completo (antepecho, dintel, asiento de tirantes)	ml	492,00	32.000	15.744.000
4	Revoque interior de paredes	m2	385,00	35.000	13.475.000
5	Revoque exterior de paredes	m2	178,00	39.000	6.942.000
6	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,40	42.000	6.694.800
7	Carpeta para piso	m2	159,40	32.000	5.100.800
8	Piso cerámico	m2	126,00	95.000	11.970.000
9	Piso en baños	m2	8,3	80.000	664.000
10	Zócalo cerámico	ml	112,00	35.000	3.920.000
11	Azulejado de baño	m2	41,70	85.000	3.544.500
D	TECHO				
1	Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica	m2	170,00	437.000	74.290.000
2	Techo de chapa zinc sobre estructura metálica (vereda)	m2	71,00	201.000	14.271.000
E	ABERTURAS				
1	Puerta metálica doble 0,85 x 2,10	un	1,00	985.000	985.000
2	Puerta metálica doble corrediza 0,85 x 2,10	un	4,00	875.000	3.500.000
3	Puertas metálicas interior de 0,70 x 2,10	un	4,00	400.000	1.600.000
4	Puertas metálicas interior de 0,80 x 2,10	un	5,00	500.000	2.500.000
5	Ventanas de 0,60 x 1,50	un	8,00	785.000	6.280.000
6	Ventanas de 1,50 x 1,50	un	2,00	1.150.000	2.300.000
7	Ventanas de 0,50 x 0,35	un	4,00	295.000	1.180.000
F	INSTALACIONES SANITARIAS				
1	Desagüe cloacal de baño	un	4,00	385.000	1.540.000
2	Desagüe para pileta	un	4,00	245.000	980.000
3	Registros cloacales de 0,40 x 0,40	un	4,00	315.000	1.260.000
4	Pozo absorbente	un	1,00	2.750.000	2.750.000
5	Cámara séptica	un	1,00	1.650.000	1.650.000
6	Instalación de agua en baño	un	4,00	365.000	1.460.000
7	Instalación de agua en pileta	un	4,00	215.000	860.000
8	Rejilla de piso sifonada	un	8,00	127.000	1.016.000
G	ARTEFACTOS SANITARIOS				
1	Baño completo	un	4,00	1.920.000	7.680.000
2	Piletas	un	4,00	285.000	1.140.000
H	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1	Instalación eléctrica completa	gl	1,00	20.500.000	20.500.000
I	PINTURA Y TRATAMIENTOS DE PAREDES				
1	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m2	293,80	45.000	13.221.000
2	Pintura de paredes exteriores al agua	m2	167,90	34.000	5.708.600
J	VARIOS				
1	Cartel de obra	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2	Cartel luminoso (salones)	un	1,00	9.500.000	9.500.000
3	Canaleta metálica con bajada	ml	33,40	165.000	5.511.000
TOTAL DE OBRA					310.157.650

TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA


 PACHECO CONSTRUCTORA
de Nilda Pacheco Viana