



Tebicuarymi, 08 de abril de 2024

Señores  
CONSTRUCTORA SAN JOSE  
Dirección: San Roque G. de Santa Cruz c/ Nanawa

**PRESENTE**

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de solicitarle presupuesto para la “CONSTRUCCION DE SALONES COMERCIALES”. A realizarse en el casco urbano sito: Defensores del Chaco c/ Bartolome Barrios de la ciudad; sírvase los datos según computo métrico.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº.	Rubro	Un.	Cant.	P. UNITARIO	Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación de Obra	m2	146.20		
	CIMIENTO Y NIVELACIÓN				
2	Cimiento de PBC	m3	31.00		
3	Mampostería de nivelación	m2	29.70		
4	Encadenado inferior	ml	99.80		
5	Pilares 0,30x0,15	un	14.00		
	ALBAÑILERIA				
6	Aislación horizontal de paredes	ml	82.90		
7	Mampostería de Elevación 0,15	m2	257.50		
8	Envarillado completo (antepecho, dintel, asiento de tirantes)	ml	492.00		
9	Revoque interior de paredes	m2	385.30		
10	Revoque exterior de paredes	m2	178.00		
11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	159.40		
12	Carpeta para piso	m2	159.40		
13	Piso cerámico	m2	126.00		
14	Piso en baños	m2	8.3		
15	Zócalo cerámico	ml	112.00		
16	Azulejado de baño	m2	41.70		
	TECHO				
17	Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica	m2	170.00		
18	Techo de chapa zinc sobre estructura metálica (vereda)	m2	71.00		
	ABERTURAS				
19	Puerta metálica doble 0,85 x 2,10	un	1.00		
20	Puerta metálica doble corrediza 0,85 x 2,10	un	4.00		
21	Puertas metálicas interior de 0,70 x 2,10	un	4.00		
22	Puertas metálicas interior de 0,80 x 2,10	un	5.00		
23	Ventanas de 0,60 x 1,50	un	8.00		
24	Ventanas de 1,50 x 1,50	un	2.00		
25	Ventanas de 0,50 x 0,35	un	4.00		
	INSTALACIONES SANITARIAS				
26	Desagüe cloacal de baño	un	4.00		
27	Desagüe para pileta	un	4.00		
28	Registros cloacales de 0,40 x 0,40	un	4.00		
29	Pozo absorbente	un	1.00		
30	Cámara séptica	un	1.00		
31	Instalación de agua en baño	un	4.00		
32	Instalación de agua en pileta	un	4.00		
33	Rejilla de piso sifonada	un	8.00		



	ARTEFACTOS SANITARIOS				
34	Baño completo	un	4.00		
35	Piletas	un	4.00		
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
36	Instalación eléctrica completa	gl	1.00		
	PINTURA Y TRATAMIENTOS DE PAREDES				
37	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m2	293.80		
38	Pintura de paredes exteriores	m2	167.90		
	VARIOS				
39	Cartel de obra	un	1.00		
40	Cartel luminoso (salones)	un	1.00		
41	Canaleta metálica con bajada	ml	33.40		
TOTAL DE OBRA					

TOTAL GENERAL:.....

Sin otro motivo en Particular muy atentamente le saluda

Recibido:

  
*Jose I. Janicigo*

  
*CRISTIAN FABIAN BASSI*  
Responsable de U.O.C