


Señores: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ

Estimados señores:

Por la presente, me dirijo a ustedes con el propósito de presentar el presupuesto para la CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE EVENTOS -PLURIANUAL 2024-2025, conforme a los requisitos especificados en la licitación correspondiente.

A continuación, detallo los ítems y costos asociados:

Lote N° 01 " Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"					
Item	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Desbroce, despeje y limpieza	m2	615	3.527	2.169.105
2	Trazado y replanteo de obra	m2	615	5.465	3.360.975
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	m3	100	35.000	3.500.000
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	m2	610	220.660	134.602.600
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13	2.500.000	32.500.000
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5	2.500.000	12.500.000
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5	3.000.000	15.000.000
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5	3.000.000	15.000.000
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9	3.000.000	27.000.000
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,8	3.000.000	14.400.000
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30	272.580	8.177.400
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640	155.760	99.686.400
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ML	123	36.344	4.470.312
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp = 6cm.	m2	660	48.026	31.697.160
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24	1.716.965	41.207.160
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1	8.268.703	8.268.703
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17	1.817.200	30.892.400
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	un	1	3.894.000	3.894.000
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615	207.031	127.324.065
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	71.390	91.379.200
21	Revoque de moquetas en paredes	m	70	28.556	1.998.920
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40	93.664	3.746.560
23	Regularización de Carpeta	m2	600	28.265	16.959.000
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600	142.780	85.668.000
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Área del Escenario	m2	60	389.400	23.364.000
26	Zócalo cerámico	m	150	18.185	2.727.750
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,5	120.046	10.504.025
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30	344.455	10.333.650
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4	344.455	1.377.820
30	Jabonera de inox	un	4	244.855	979.420
31	Portarrollos de loza de embutir 15x15	un	7	323.404	2.263.828
32	Percha de loza simple	un	2	42.086	84.172
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semibrillo. Con enduido	m2	1.280,00	61.006	78.087.680
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40	58.150	2.326.000
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75	35.000	2.625.000



36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75	132.000	9.900.000
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	M	66	150.000	9.900.000
38	Espejo float. 4 mm	m2	6	167.000	1.002.000
39	Instalación de Agua Corriente	Gl.	2	5.500.000	11.000.000
40	Instalación de Desagüe Cloacal	Gl.	2	3.141.160	6.282.320
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	un	1	6.230.400	6.230.400
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	un	2	3.764.200	7.528.400
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	Gl.	2	4.199.290	8.398.580
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	un	7	700.000	4.900.000
45	Artefacto sanitario Mingitorio	un	3	373.065	1.119.195
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	un	6	359.819	2.158.914
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	un	1	230.135	230.135
48	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal, Provisión de materiales e Instalación Eléctrica General con montaje de tableros internos, artefactos lumínicos tipo led, llaves y puntos de conexión, cableados independientes para Aire Acondicionados/Puntos/Tomas/Artefactos.	Gl.	1	51.920.000	51.920.000
49	Colocación de Ladrillos Refractarios en el Área de Parillas, 1 metros de altura	m2	7	259.600	1.817.200
50	Colocación de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectónico para las parillas	Un.	2	2.486.243	4.972.486
51	Colocación de soportes metálicos para colgar espetos en el área de las parillas	Gl.	1	2.486.243	2.486.243
52	Mesada con Patas en Hormigón, Revestido en Pisos en Cerámicos fijado en el Área central de las Parillas	Gl.	1	1.411.445	1.411.445
53	Mesara con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl.	1	1.882.749	1.882.749
54	Limpieza Final	Gl.	1	2.633.988	2.633.988
55	Cartel Publicitario	Gl.	1	2.570.040	2.570.040
56	Construcción de Obrador para Guardar Materiales Y Herramientas	Gl.	1	5.500.000	5.500.000
57	Letrero Entrada en Inox	Gl.	1	7.500.000	7.500.000
TOTAL GUARANIES					1.101.419.400
Lote N° 02 " Salón de Eventos Sociales en Puerto Indio Distrito de Mbaracayú"					
Item	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Desbroce, despeje y limpieza	m2	615	3.527	2.169.105
2	Trazado y replanteo de obra	m2	615	5.465	3.360.975
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	m3	100	35.000	3.500.000
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	m2	610	220.660	134.602.600
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13	2.500.000	32.500.000
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5	2.500.000	12.500.000
8	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5	3.000.000	15.000.000
9	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5	3.000.000	15.000.000
10	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9	3.000.000	27.000.000
11	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,8	3.000.000	14.400.000
12	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30	272.580	8.177.400
13	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640	155.760	99.686.400

14	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ML	123	36.344	4.470.312
15	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660	48.026	31.697.160
16	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24	1.716.965	41.207.160
17	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1	8.268.703	8.268.703
18	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17	1.817.200	30.892.400
19	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	un	1	3.894.000	3.894.000
22	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615	207.031	127.324.065
23	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	71.390	91.379.200
24	Revoque de moquetas en paredes	m	70	28.556	1.998.920
25	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40	93.664	3.746.560
26	Regularización de Carpeta	m2	600	28.265	16.959.000
27	Piso cerámico antideslizante	m2	600	142.780	85.668.000
28	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Área del Escenario	m2	60	389.400	23.364.000
29	Zócalo cerámico	m	150	18.185	2.727.750
30	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,5	120.046	10.504.025
31	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30	344.455	10.333.650
32	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4	344.455	1.377.820
33	Jabonera de inox	un	4	244.855	979.420
34	Portarrollos de loza de embutir 15x15	un	7	323.404	2.263.828
35	Percha de loza simple	un	2	42.086	84.172
36	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	61.006	78.087.680
37	Pintura de cielorraso al látex	m2	40	58.150	2.326.000
38	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75	35.000	2.625.000
39	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75	132.000	9.900.000
40	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	M	66	150.000	9.900.000
41	Espejo float. 4 mm	m2	6	167.000	1.002.000
42	Instalación de Agua Corriente	Gl.	2	5.500.000	11.000.000
43	Instalación de Desagüe Cloacal	Gl.	2	3.141.160	6.282.320
44	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	un	1	6.230.400	6.230.400
45	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	un	2	3.764.200	7.528.400
46	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	Gl.	2	4.199.290	8.398.580
47	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	un	7	700.000	4.900.000
48	Artefacto sanitario Mingitorio	un	3	373.065	1.119.195
49	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	un	6	359.819	2.158.914
50	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	un	1	230.135	230.135
51	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal, Provisión de materiales e Instalación Eléctrica General con montaje de tableros internos, artefactos lumínicos tipo led, llaves y puntos de conexión, cableados independientes para Aire Acondicionados/Puntos/Tomas/Artefactos.	Gl.	1	51.920.000	51.920.000
52	Colocación de Ladrillos Refractarios en el Área de Parillas, 1 metros de altura	m2	7	259.600	1.817.200
53	Colocación de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectónico para las parillas	Un.	2	2.486.243	4.972.486

54	Colocación de soportes metálicos para colgar espetos en el área de las parillas	Gl.	1	2.486.243	2.486.243
55	Mesada con Patas en Hormigón, Revestido en Pisos en Cerámicos fijado en el Área central de las Parillas	Gl.	1	1.411.445	1.411.445
56	Mesara con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el área de la Cocina conforme Plano	Gl.	1	1.882.749	1.882.749
57	Limpieza Final	Gl.	1	2.633.988	2.633.988
58	Cartel Publicitario	Gl.	1	2.570.040	2.570.040
59	Construcción de Obrador para Guardar Materiales y Herramientas	Gl.	1	5.500.000	5.500.000
60	Letrero Entrada en Inox	Gl.	1	7.500.000	7.500.000
TOTAL GUARANIES					1.101.419.400

Agradezco su atención a la presente propuesta y quedo a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requieran.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Atentamente,

Lic. Mario R. Insfran Aquino

Nombre y Firma