

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR  
 NOTA DE PRESUPUESTO FECHA: 08/05/2024

| Item | Descripción del Bien   | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario |
|------|--|------------------|----------|-----------------|
|      | <b>PORTICO DE ACCESO, SANITARIOS y REPARACION VARIAS</b>   |                  |          |                 |
|      | <b>Trabajo preliminares</b>  |                  |          |                 |
| 1    | Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-   | m2               | 540      | 5.301           |
|      | <b>Fundacion</b>   |                  |          |                 |
| 2    | Cimiento de Piedra Bruta 60x40   | m3               | 8,75     | 397.658         |
| 3    | Relleno y compactacion   | m3               | 21,88    | 84.000          |
| 4    | Zapata de Hº   | un               | 2,00     | 541.134         |
|      | <b>Albañileria</b>   |                  |          |                 |
| 5    | Nivelacion de ladrillo comun de 0,30 p/muro de 0,15  | m2               | 10,94    | 189.439         |
| 6    | Aislación horizontal   | m2               | 16,41    | 64.350          |
| 7    | Mamposteria elevacion de ladrillo hueco de 0,15  | m2               | 121      | 64.100          |
| 8    | Envarillado sobre aberturas  | ml               | 51       | 19.000          |
| 9    | Estructura de Hº (Pilar y encadenado en acceso)  | m3               | 2,6      | 3.600.000       |
|      | <b>Revoque</b>   |                  |          |                 |
| 10   | Revoque interior con hidrófugo 1 capa  | m2               | 242      | 30.965          |
|      | <b>Piso</b>  |                  |          |                 |
| 11   | Contrapiso de cascote de 10 cm   | m2               | 21,80    | 28.050          |
| 12   | Alizada para colocacion de piso  | m2               | 21,80    | 60.674          |
| 13   | Provision y Colocacion de Piso cerámico  | m2               | 21,80    | 76.360          |
| 14   | Azulejo economico 20 x 20, area lavado de mano y miquitorio  | m2               | 63,00    | 185.752         |
| 15   | Reparacion interna de pisos  | m2               | 105,00   | 130.000         |
|      | <b>Aberturas</b>   |                  |          |                 |
| 16   | Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras de primera linea, herrajes (dobladas). Incluye pintura color tabaco. | un               | 2        | 446.176         |
| 17   | Para acceso de baños.- Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras de primera linea, herrajes (dobladas). Incluye pintura color            | un               | 2        | 885.176         |


**Dardvis**  
 INGENIERIA  
 CONSTRUCCIONES  
 RUC: 3984436-6

|                              |   |    |       |           |
|------------------------------|---|----|-------|-----------|
|                              | tabaco. Para baño inclusivo   |    |       |           |
| 18                           | Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro 18 de 0,70 x 2,10.- Con cerraduras de primera línea, herrajes ( dobladizas ). Incluye pintura color tabaco. Para baño inclusivo | un | 2     | 335.176   |
| 19                           | Ventana corrediza 0,70 x 0,5  | un | 4,00  | 222.5000  |
| 20                           | Porton de acceso Principal  | m2 | 10,00 | 335.422   |
| 21                           | Portico de acceso principal de chapa Nro.18, estructura en caños de 2mm, según detalle  | gl | 1,00  | 3.951.959 |
| <b>Instalacion electrica</b> |   |    |       |           |
| 22                           | a- Alimentación de los circuitos de luces   | un | 10    | 182.539   |
| 23                           | b- Alimentacion circuitos de tomas  | un | 4     | 181.536   |
| 24                           | c- Instalacion de Tablero TS12 de 15 AG   | un | 6     | 152.080   |
| 25                           | d- Registros electricos   | un | 4     | 250.000   |
| 26                           | e- Alimentacion 2 x 6 mm hasta el tablero   | ml | 15    | 32.580    |
| <b>Artefactos luminicos</b>  |   |    |       |           |
| 27                           | a- Artefactos tipo fluorescente   | un | 6     | 132.6000  |
| 28                           | b- Provision y colocacion de reflectores led de 20w. Sistema de encendido con fotocelula.   | un | 6     | 415.740   |
| 29                           | c- Artefactos tipo adosar   | un | 4     | 191.9000  |
| 30                           | d- Tablero TS 12 de 15 AG. Con barra de fase y neutro.  | un | 1     | 343.9000  |
| <b>Instalacion Sanitaria</b> |   |    |       |           |
| 31                           | Instalacion de agua y desague cloacal baño provision y colocacion de lavatorio tipo pedestal, griferia.   | un | 3,00  | 983.750   |
| 32                           | Instalacion de agua y desague cloacal baño, provision y colocacion de inodoro cisterna alta   | un | 3,00  | 854.000   |
| 33                           | Instalacion de agua y desague cloacal baño y provision y colocacion de miguitorio.  | un | 1,00  | 660.000   |
| 34                           | Registro cloacal de 60x60 con tapa  | un | 2,00  | 154.4000  |
| 35                           | Acometida de Agua   | ml | 10,00 | 22.550    |
| 36                           | Pozo ciego  | un | 1,00  | 3.551.443 |
| 37                           | Camara septica  | un | 1,00  | 2.916.100 |
| <b>Techo</b>                 |   |    |       |           |
| 38                           | Techo de chapa con perfilera metalica, isolan de 5mm.   | m2 | 12,50 | 135.000   |
| <b>Desague pluvial</b>       |   |    |       |           |


  
**Dardvis**  
 INGENIERIA  
 CONSTRUCCIONES  
 RUC: 3984436 - 6

|    |  |    |       |            |
|----|--|----|-------|------------|
| 39 | Bajada de desagüe pluvial  | ml | 5,50  | 77.334     |
| 40 | Canaleta   | ml | 3,00  | 85.040     |
|    | <b>Terminaciones</b>   |    |       |            |
| 41 | Pintura de paredes interiores al látex .-  | m2 | 68    | 32.750     |
| 42 | Texturado en Fachada   | m2 | 30    | 32.750     |
| 43 | Enduido cementicio   | m2 | 21    | 68.000     |
| 44 | Revestido de piedra  | m2 | 28    | 235.000    |
| 45 | Pintura de puerta  | un | 5     | 62.703     |
|    | <b>RELOJ SOLAR</b>   |    |       |            |
|    | <b>Albañilería</b>   |    |       |            |
| 46 | Piso de Hº de 15cm espesor para base de reloj solar  | m2 | 14,00 | 430.703    |
|    | <b>Estructura metálica</b>   |    |       |            |
| 47 | Estructura metálica con grabado laser  | Gl | 1     | 21.947.750 |
|    | <b>MURAL</b>   |    |       |            |
|    | <b>Estructura</b>  |    |       |            |
| 48 | Zapata de Hº   | un | 2,00  | 541.134    |
| 49 | Estructura de Hº (Pilares y encadenado)  | m3 | 0,9   | 3.600.000  |
|    | <b>Albañilería</b>   |    |       |            |
| 50 | Aislación horizontal   | m2 | 2,03  | 34.350     |
| 51 | Mampostería elevación de ladrillo común de 0,15  | m2 | 20    | 118.050    |
| 52 | Envarillado sobre aberturas  | ml | 14    | 19.000     |
| 53 | Revoque interior con hidrófugo 1 capa  | m2 | 40    | 30.965     |
|    | <b>Terminaciones</b>   |    |       |            |
| 54 | Pintura de paredes exterior al látex .-  | m2 | 24    | 35.750     |
| 55 | Revestido de piedra  | m2 | 18    | 235.000    |
| 56 | MURAL ARTISTICO  | Gl | 1     | 4.700.000  |
|    | <b>Instalación eléctrica</b>   |    |       |            |
| 57 | Reflector solar  | un | 3     | 700.100    |
|    | <b>REPARACION EN MONUMENTO EXISTENTE</b>   |    |       |            |
| 58 | Pintura de paredes exterior al látex .-  | m2 | 12    | 35.750     |
| 59 | Limpieza de ladrillo visto y siliconado  | m2 | 10    | 29.000     |
|    | <b>AREA DE NIÑOS</b>   |    |       |            |
| 60 | Arenero cordon perimetral y carga de arena   | gl | 1     | 525.000    |
| 61 | Mesa de Ajedrez de Hº con sus banquetas  | un | 4     | 831.134    |
| 62 | Piso de Hº pobre de 7cm espesor para area de ajedrez                                       | m2 | 60    | 158.700    |
|    | <b>EQUIPAMIENTOS GENERALES</b>   |    |       |            |
| 63 | Pergolado metálico   | un | 8     | 955.000    |
| 64 | Provisión e instalación de malla sombra, según especificación. Incluye su soporte metálico | m2 | 80    | 132.010    |



|    |  |    |    |           |
|----|--|----|----|-----------|
| 65 | Provision y colocacion de bancos metalico reforzados anti vandalismo, según detalle  | un | 10 | 820.000   |
| 66 | Provision y colocacion de basureros metalicos  | un | 6  | 620.000   |
| 67 | Colocacion de Letras Corporeas (con el texto correspondiente de plaza heroes del chaco) , cortadas a laser de chapas galvanizadas, soldadas, masilladas y pulidas. | un | 1  | 3.331.667 |
|    | <b>Varios</b>  |    |    |           |
| 68 | carteleria   | gl | 1  | 834.720   |
| 69 | Limpieza final y retiro de escombros   | gl | 1  | 2.520.000 |



**Gardvis**  
 INGENIERIA  
 CONSTRUCCIONES  
 RUC: 3924436 - 6