


# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR


Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO

| Ítem | Descripción del Bien                                                                                                                                                                  | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|      | <b>PORTICO DE ACCESO, SANITARIOS y REPARACION VARIAS</b>                                                                                                                              |                  |          |
|      | <b>Trabajo preliminares</b>                                                                                                                                                           |                  |          |
| 1    | Limpieza y preparación dela obra para ejecución de los trabajos.-                                                                                                                     | m2               | 540      |
|      | <b>Fundacion</b>                                                                                                                                                                      |                  |          |
| 2    | Cimiento de Piedra Bruta 60x40                                                                                                                                                        | m3               | 8,75     |
| 3    | Relleno y compactacion                                                                                                                                                                | m3               | 21,88    |
| 4    | Zapata de Hº                                                                                                                                                                          | un               | 2,00     |
|      | <b>Albañileria</b>                                                                                                                                                                    |                  |          |
| 5    | Nivelacion de ladrillo comun de 0,30 p/muro de 0,15                                                                                                                                   | m2               | 10,94    |
| 6    | Aislación horizontal                                                                                                                                                                  | m2               | 16,41    |
| 7    | Mamposteria elevacion de ladrillo hueco de 0,15                                                                                                                                       | m2               | 121      |
| 8    | Envarillado sobre aberturas                                                                                                                                                           | ml               | 51       |
| 9    | Estructura de Hº (Pilar y encadenado en acceso)                                                                                                                                       | m3               | 2,6      |
|      | <b>Revoque</b>                                                                                                                                                                        |                  |          |
| 10   | Revoque interior con hidrófugo 1 capa                                                                                                                                                 | m2               | 242      |
|      | <b>Piso</b>                                                                                                                                                                           |                  |          |
| 11   | Contrapiso de cascote de 10 cm                                                                                                                                                        | m2               | 21,80    |
| 12   | Alizada para colocacion de piso                                                                                                                                                       | m2               | 21,80    |
| 13   | Provision y Colocacion de Piso ceramico                                                                                                                                               | m2               | 21,80    |
| 14   | Azulejo economico 20 x 20, area lavado de mano y miguitorio                                                                                                                           | m2               | 63,00    |
| 15   | Reparacion interna de pisos                                                                                                                                                           | m2               | 105,00   |
|      | <b>Aberturas</b>                                                                                                                                                                      |                  |          |
| 16   | Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras de primera línea, herrajes ( dobladisas ). Incluye pintura color tabaco. Para acceso de baños.- | un               | 2        |
| 17   | Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,90 x 2,10.- Con cerraduras de primera línea, herrajes ( dobladisas ). Incluye pintura color tabaco. Para baño inclusivo    | un               | 2        |
| 18   | Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,70 x 2,10.- Con cerraduras de primera línea, herrajes ( dobladisas ). Incluye pintura color tabaco. Para baño inclusivo    | un               | 2        |
| 19   | Ventana corrediza 0,70 x 0,5                                                                                                                                                          | un               | 4,00     |
| 20   | Porton de acceso Principal                                                                                                                                                            | m2               | 10,00    |
| 21   | Portico de acceso principal de chapa Nro.18, estructura en caños de 2mm, según detalle                                                                                                | gl               | 1,00     |
|      | <b>Instalacion electrica</b>                                                                                                                                                          |                  |          |
| 22   | a- Alimentacion de los circuitos de luces                                                                                                                                             | un               | 10       |
| 23   | b- Alimentacion circuitos de tomas                                                                                                                                                    | un               | 4        |
| 24   | c- Instalacion de Tablero TS12 de 15 AG                                                                                                                                               | un               | 6        |
| 25   | d- Registros electricos                                                                                                                                                               | un               | 4        |
| 26   | e- Alimentacion 2 x 6 mm hasta el tablero                                                                                                                                             | ml               | 15       |

  
Arg. Roque David Ortiz Bordon  
Mat. N° 3.858  
M.O.P.C




# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

|    |                                                                                                        |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    | Artefactos luminicos                                                                                   |    |       |
| 27 | a- Artefactos tipo florescente                                                                         | un | 6     |
| 28 | b- Provision y colocacion de reflectores led de 20w. Sistema de encendido con fotocelula.              | un | 6     |
| 29 | c- Artefactos tipo adosar                                                                              | un | 4     |
| 30 | d- Tablero TS 12 de 15 AG. Con barra de fase y neutro.                                                 | un | 1     |
|    | Instalacion Sanitaria                                                                                  |    |       |
| 31 | Instalacion de agua y desague cloacal baño provision y colocacion delavatorio tipo pedestal, griferia. | un | 3,00  |
| 32 | Instalacion de agua y desague cloacal baño, provision y colocacion de inodoro cisterna alta            | un | 3,00  |
| 33 | Instalacion de agua y desague cloacal baño y provision y colocacion de miguitorio.                     | un | 1,00  |
| 34 | Registro cloacal de 60x60 con tapa                                                                     | un | 2,00  |
| 35 | Acometida de Agua                                                                                      | ml | 10,00 |
| 36 | Pozo ciego                                                                                             | un | 1,00  |
| 37 | Camara septica                                                                                         | un | 1,00  |
|    | Techo                                                                                                  |    |       |
| 38 | Techo de chapa con perfilera metalica, isolan de 5mm.                                                  | m2 | 12,50 |
|    | Desague pluvial                                                                                        |    |       |
| 39 | Bajada de desague pluvial                                                                              | ml | 5,50  |
| 40 | Canaleta                                                                                               | ml | 3,00  |
|    | Terminaciones                                                                                          |    |       |
| 41 | Pintura de paredes interiores al látex .-                                                              | m2 | 68    |
| 42 | Texturado en Fachada                                                                                   | m2 | 30    |
| 43 | Enduido cementicio                                                                                     | m2 | 21    |
| 44 | Revestido de piedra                                                                                    | m2 | 28    |
| 45 | Pintura de puerta                                                                                      | un | 5     |
|    | RELOJ SOLAR                                                                                            |    |       |
|    | Albañileria                                                                                            |    |       |
| 46 | Piso de Hº de 15cm espesor para base de reloj solar                                                    | m2 | 14,00 |
|    | Estructura metalica                                                                                    |    |       |
| 47 | Estructura metalica con grabado laser                                                                  | Gl | 1     |
|    | MURAL                                                                                                  |    |       |
|    | Estructura                                                                                             |    |       |
| 48 | Zapata de Hº                                                                                           | un | 2,00  |
| 49 | Estructura de Hº (Pilares y encadenado)                                                                | m3 | 0,9   |
|    | Albañileria                                                                                            |    |       |
| 50 | Aislación horizontal                                                                                   | m2 | 2,03  |
| 51 | Mamposteria elevacion de ladrillo comun de 0,15                                                        | m2 | 20    |
| 52 | Envarillado sobre aberturas                                                                            | ml | 14    |
| 53 | Revoque interior con hidrófugo 1 capa                                                                  | m2 | 40    |
|    | Terminaciones                                                                                          |    |       |
| 54 | Pintura de paredes exterior al látex .-                                                                | m2 | 24    |
| 55 | Revestido de piedra                                                                                    | m2 | 16    |
| 56 | MURAL ARTISTICO                                                                                        | Gl | 1     |
|    | Instalacion electrica                                                                                  |    |       |
| 57 | Reflector solar                                                                                        | un | 3     |

Arg. Roque David Ortiz Bordon  
Mat. N° 3.858 -  
M.O.P.C



# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

|    |                                                                                                                                                                    |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | REPARACION EN MONUMENTO EXISTENTE                                                                                                                                  |    |    |
| 58 | Pintura de paredes exterior al látex .-                                                                                                                            | m2 | 12 |
| 59 | Limpieza de ladrillo visto y siliconado                                                                                                                            | m2 | 10 |
|    | AREA DE NIÑOS                                                                                                                                                      |    |    |
| 60 | Arenero cordon perimetral y carga de arena                                                                                                                         | gl | 1  |
| 61 | Aros de basquet                                                                                                                                                    | un | 1  |
| 62 | Mesa de Ajedrez de Hº con sus banquetas                                                                                                                            | un | 4  |
| 63 | Piso de Hº pobre de 7cm espesor para area de ajedrez                                                                                                               | m2 | 60 |
|    | EQUIPAMIENTOS GENERALES                                                                                                                                            |    |    |
| 64 | Pergolado metalico                                                                                                                                                 | un | 6  |
| 65 | Provision e instalacion de malla sombra, según especificacion. Incluye su soporte metalico                                                                         | m2 | 80 |
| 66 | Provision y colocacion de bancos metalico reforzados anti vandalismo, según detalle                                                                                | un | 10 |
| 67 | Provision y colocacion de basureros metalicos                                                                                                                      | un | 6  |
| 68 | Colocacion de Letras Corporeas (con el texto correspondiente de plaza heroes del chaco) , cortadas a laser de chapas galvanizadas, soldadas, masilladas y pulidas. | un | 1  |
|    | AREA DE GIMNASIA Y PARQUE                                                                                                                                          |    |    |
| 69 | Simulador de remo                                                                                                                                                  | un | 1  |
| 70 | Simulador de Ski individual                                                                                                                                        | un | 1  |
| 71 | Simulador Abdominal individual                                                                                                                                     | un | 1  |
| 72 | Simulador de cabalgata individual                                                                                                                                  | un | 1  |
| 73 | Simulador de Bicicleta individual                                                                                                                                  | un | 1  |
| 74 | Simulador de pectoral individual                                                                                                                                   | un | 1  |
| 75 | Parque infantil                                                                                                                                                    | gl | 1  |
|    | Varios                                                                                                                                                             |    |    |
| 76 | carteleria                                                                                                                                                         | gl | 1  |
| 77 | Limpieza final y retiro de escombro                                                                                                                                | gl | 1  |

Arg. Roque David Ortiz Bordon  
Mat. N° 3.858 -  
M.O.P.C