



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	PONTICO DE ACCESO, SANITARIOS Y REPARACION VARIAS		
	Trabajo preliminares		
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	m2	540
	Fundacion		
2	Cimiento de Piedra Bruta 60x40	m3	8,75
3	Relleno y compactacion	m3	21,88
4	Zapata de Hº	un	2,00
	Albañileria		
5	Nivelacion de ladrillo comun de 0,30 p/muro de 0,15	m2	10,94
6	Aislación horizontal	m2	16,41
7	Mamposteria elevacion de ladrillo hueco de 0,15	m2	121
8	Envarillado sobre aberturas	ml	51
9	Estructura de Hº (Pilar y encadenado en acceso)	m3	2,6
	Revoque		
10	Revoque Interior con hidrófugo 1 capa	m2	242
	Piso		
11	Contrapiso de cascote de 10 cm	m2	21,80
12	Alizada para colocacion de piso	m2	21,80
13	Provision y Colocacion de Piso ceramico	m2	21,80
14	Azulejo economico 20 x 20, area lavado de mano y mingitorio	m2	63,00
15	Reparacion interna de pisos	m2	105,00
	Alumbrados		
16	Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizos). Incluye pintura color tabaco. Para acceso de baños.-	un	2
17	Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,90 x 2,30.- Con cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizos). Incluye pintura color tabaco. Para baño inclusivo	un	2
18	Provision y Colocacion de Puerta Metalica chap. Nro18 de 0,70 x 2,30.- Con cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizos). Incluye pintura color tabaco. Para baño inclusivo	un	2
19	Ventilador centrado 0,90 x 0,5	un	4,00
20	Entrada de acceso principal	m2	10,00
21	Portillo de acceso principal de simple tiro de 10,00 m2 en cubo de 500 mm. según detalle	m2	1,00
	Instalacion electrica		
22 a	Alimentacion de los circuitos de fuerza	m	10
22 b	Alimentacion circuitos de fuerza	m	4
23	Instalacion de Tablero N°22 de 25 Aps	m	4
24	Empujes electricos	m	4
25	Alimentacion 2 x 4 mm hasta el tablero	m	10

Arquitecto
Reg. Prof. N° 34.3



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

	Artefactos luminicos		
27	a- Artefactos tipo florescente	un	6
28	b- Provision y colocacion de reflectores led de 20w. Sistema de encendido con fotocelula.	un	6
29	c- Artefactos tipo adosar	un	4
30	d- Tablero TS 12 de 15 AG. Con barra de fase y neutro.	un	1
	Instalacion Sanitaria		
31	Instalacion de agua y desague cloacal baño provision y colocacion de lavatorio tipo pedestal, griferia.	un	3,00
32	Instalacion de agua y desague cloacal baño, provision y colocacion de inodoro cisterna alta	un	3,00
33	Instalacion de agua y desague cloacal baño y provision y colocacion de migtutorio.	un	1,00
34	Registro cloacal de 60x60 con tapa	un	2,00
35	Acometida de Agua	ml	10,00
36	Pozo ciego	un	1,00
37	Camara septica	un	1,00
	Techo		
38	Techo de chapa con perfilera metalica, isolan de 5mm.	m2	12,50
	Desague pluvial		
39	Bajada de desague pluvial	ml	5,50
40	Canaleta	ml	3,00
	Terminaciones		
41	Pintura de paredes interiores al látex .-	m2	68
42	Texturado en Fachada	m2	30
43	Enduido cementicio	m2	21
44	Revestido de piedra	m2	28
45	Pintura de puerta	un	5
	RELOJ SOLAR		
	Albañileria		
46	Piso de Hº de 15cm espesor para base de reloj solar	m2	14,00
	Estructura metalica		
47	Estructura metalica con grabado laser	Gl	1
	MURAL		
	Estructura		
48	Zapata de Hº	un	2,00
49	Estructura de Hº (Pilares y encadenado)	m3	0,9
	Albañileria		
50	Aislación horizontal	m2	2,03
51	Mamposteria elevacion de ladrillo comun de 0,15	m2	20
52	Envarillado sobre aberturas	ml	14
53	Revoque Interior con hidrófugo 1 capa	m2	40
	Terminaciones		
54	Pintura de paredes exterior al látex .-	m2	24
55	Revestido de piedra	m2	16
56	MURAL ARTISTICO	Gl	1
	Instalacion electrica		
57	Reflector solar	un	3

Arquitecto
Reg. Prof. Nº 3811



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

	REPARACION EN MONUMENTO EXISTENTE		
58	Pintura de paredes exterior al látex .-	m2	12
59	Limpieza de ladrillo visto y siliconado	m2	10
	AREA DE NIÑOS		
60	Arenero cordón perimetral y carga de arena	gl	1
61	Mesa de Ajedrez de Hº con sus banquetas	un	4
62	Piso de Hº pobre de 7cm espesor para area de ajedrez	m2	60
	EQUIPAMIENTOS GENERALES		
63	Pergolado metalico	un	6
64	Provision e instalacion de malla sombra, según especificacion. Incluye su soporte metalico	m2	80
65	Provision y colocacion de bancos metalico reforzados anti bandalismo, según detalle	un	10
66	Provision y colocacion de basureros metalicos	un	6
67	Colocacion de Letras Corporeas (con el texto correspondiente de plaza héroes del chaco) , cortadas a laser de chapas galvanizadas, soldadas, masilladas y pulidas.	un	1
	Varios		
68	cartelería	gl	1
69	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1

Roberto A. Leizaola
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 36.1

FISCAL DE OBRAS