



De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo N° 547
Email: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 22 de julio de 2024

PRESUPUESTO

Señores


MUNICIPALIDAD DE ALTOS

RUC 80015731-1

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para la Construcción y ampliación de tinglado, de graderías, construcción de vestuarios, mantenimiento y refacción de muralla, quincho del Polideportivo Municipal

N°	RUBRO	UM	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL
1	Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	unidad	1	1.986.000	1.986.000
2	Vallado de Obra	m2	50	61.566	3.078.300
3	Obrador	m2	30	188.670	5.660.100
4	Mantenimiento y reparacion de vereda	m2	68	52.262	3.553.788
5	Pintura de vereda epoxi	m2	68	109.230	7.427.640
6	Limpieza de muralla	m2	120	7.944	953.280
7	Demolicion de ladrillo sardinel existente	ml.	39	21.846	851.994
8	Reposicion de ladrillo sardinel	ml.	39	121.668	4.745.064
9	Lijado y tratamiento de ladrillos vistos, terminacion pintura color	m2	133	84.604	11.252.279
10	Texturado exterior	m2	10	87.384	873.840
11	Provision y Colocación de artefactos lumínicos aplique bidireccional led cuadrado 10w luz cálida negro de 2 luces c/ ángulo regulable IP54	unidad	11	397.200	4.369.200
12	Fotocelula	unidad	1	139.020	139.020
13	Instalacion electrica - cableado - llave termomagnetica	gl.	1	2.184.600	2.184.600
14	Reparacion de paredes - revoque	m2	29	62.291	1.806.436
15	Reparacion de pisos	m2	4	52.262	209.046
16	Pintura sintetica de ventanas	m2	6	89.370	536.220
17	Pinturas latex de paredes interior	m2	29	89.370	2.591.730
18	Pintura de cieloraso	m2	18	89.370	1.608.660
19	Provision y Colocacion de artefactos luminicos- SPOT DICRO CIRCULAR DE EMBUTIR MOVIL Ø10,8CM ACERO - BIS SPOTSLINE	unidad	5	158.880	794.400
20	Provision y Colocacion de artefactos luminicos- apliques	unidad	2	456.780	913.560
21	Colocacion de tableros, cableados, bocas, tomas	gl.	1	3.674.100	3.674.100
22	Instalacion electrica	gl.	1	16.881.000	16.881.000
23	Mantenimiento de ventanas - vidrios	gl.	1	595.800	595.800
24	Reparacion y mantenimiento de camineros	m2	60	52.262	3.135.695
25	Mantenimiento de camineros de hormigon	m2	38	65.538	2.490.444
26	Pintura de camineros	m2	76	109.230	8.301.480
27	Provision y colocacion de alumbrados exteriores REFLECTOR METALICO DE 400W GAVIOTA (CON SOPORTE) COMINSA ILUM	unidad	5	840.741	4.203.707



28	Instalacion electrica - cableado - llave termomagnetica	gl.	1	3.972.000	3.972.000
29	Desmonte de canaleta embutida existente	ml	20	29.790	595.800
30	Mantenimiento y reparacion de techo de chapa trapezoidal	m2	150	109.230	16.384.500
31	Provision y Colocacion de canaleta embutida y canaleta simple y bajadas N°26 - desarrollo 0,30	ml.	20	158.880	3.177.600
32	Pintura de canaletas y bajadas	ml.	20	23.832	476.640
33	Pintura de estructura metalica de techo	ml.	50	49.650	2.482.500
34	Revoque de mamposteria de elevación	m2	143	62.291	8.907.597
35	Demolicion de azulejos existentes	m2	15	15.888	238.320
36	Reparacion y mantenimiento de mesadas	m2	6	62.291	373.745
37	Colocacion de granito en mesada de quincho	m2	6	1.489.500	8.937.000
38	Reparacion y mantenimiento de parilla - ladrillo refractario - colocacion de iluminacion- limpieza - pintura de ducto	unidad	1	5.560.800	5.560.800
39	Provision y colocacion de azulejos	m2	7	119.160	834.120
40	Pintura latex interior de mamposteria de elevación	m2	143	89.370	12.779.910
41	Reparacion de piso existente - carpeta	m2	150	59.580	8.937.000
42	Provision y colocacion de Piso ceramico - PI4 con pegamento tipo de piso sobre piso	m2	150	139.020	20.853.000
43	Tablero T2 - Seccional	unidad	1	1.429.920	1.429.920
44	Bocas	unidad	32	321.732	10.295.424
45	Provision y colocacion de artefactos luminicos colgantes	unidad	11	198.600	2.184.600
46	Provision y colocacion de artefactos luminicos apliques	unidad	4	317.760	1.271.040
47	Provision y colocacion de artefactos luminicos exteriores bidireccionales	unidad	4	396.096	1.584.383
48	Instalacion electrica - cableado - llave termomagnetica	gl.	1	5.163.600	5.163.600
49	Provision y colocacion de puerta de metalica 0,80 x 2,10	unidad	1	893.700	893.700
50	1 Juego sanitario	unidad	1	1.390.200	1.390.200
51	Griferia y accesorios	unidad	1	297.900	297.900
52	Mantenimiento y reparacion de agua corriente y desague cloacal	gl	1	3.614.520	3.614.520
53	Replanteo y marcacion	m2	318	6.157	1.957.799
54	Excavacion manual para cimiento y zapata	m3	17	109.230	1.856.910
55	Encadenado inferior de H°A° - viga cadena 0,20 x 0,50	m3	4,26	3.225.612	13.741.105
56	Zapata de H°A° de 1,00 m x 1,00 m	m3	21	3.676.086	77.197.806
57	Pilares de H°A° de 0,30 m x 0,60 m	m3	13	3.547.325	46.115.222
58	Viga intermedia 0,20x0,30	m3	3	3.225.612	9.676.835
59	Viga superior 0,20x0,30	m3	3	3.225.612	9.676.835
60	De nivelacion de 0,30 de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1	m2	10	337.030	3.370.302
61	Mamposteria de elevación de 0,20 (1:2:10) con cemento tipo 1 - pared lateral	m2	38	307.830	11.697.540

62	Aislacion asfaltica	ml.	50	63.191	3.159.527
63	Relleno y apisonado de interiores	m3	24	47.384	1.137.216
64	Tratamiento de pared de mamposteria, rendijas y pinturas con silicona mate	m2	255	88.011	22.442.749
65	Construcccion de piso de hormigon	m2	66	744.750	49.153.500
66	Limpieza de piso de hormigon	m2	1291	10.923	14.101.593
67	Reparacion de piso de hormigon	m2	120	215.481	25.857.720
68	Pintura de piso - Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color a eleccion, acabado satinado, aplicada con brocha, rodillo o pistola.	m2	1357	87.384	118.580.088
69	Pintura para demarcacion de areas deportivas - futsal - volley - basquetbal	gl.	1	16.682.400	16.682.400
70	Ampliacion de techo- estructura metalica- chapa acanalada N°27- cercha metalica	m2	66	546.150	36.045.900
71	Desmonte de canaletas existente	ml.	101	29.790	3.008.790
72	Provision y Colocacion de canaleta y bajadas	ml.	247	150.936	37.281.192
73	Pintura de canaletas	ml.	247	29.790	7.358.130
74	Instalación eléctrica llaves, bocas	gl.	1	5.958.000	5.958.000
75	Provision y colocacion de porton corredizo de 3,00 x 2,100 - pintura	unidad	2	5.958.000	11.916.000
76	Mamposteria de elevacion 0,20 - pared frontal	m2	296	278.040	82.299.840
77	Envarillado de mamposteria	ml	286	39.720	11.359.920
78	Revoque a dos cara	m2	538	106.870	57.496.186
79	Texturado	m2	296	111.216	32.919.936
80	Pintura exterior	m2	250	89.370	22.342.500
81	Provision y colocacion de artefactos luminicos - tipo reflector	unidad	7	695.100	4.865.700
82	Provision y colocacion de artefactos lumicos - tipo reflector spot	unidad	14	262.152	3.670.128
83	Provision y colocacion de chapa galvanizada y estructura de metal con pintura antioxido - pintura sintetica	m2	139	834.120	115.942.680
84	Provision y colocacion de portones	m2	32	695.100	22.243.200
85	Provision y Colocación de Letras corpóreas de acero inox prepulido con iluminación LED.Texto: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ALTOS altura de letra60cm GESTIÓN DEL ABG. CESAR FERREIRA altura de letra 25cm aprox.	unidad	1	23.832.000	23.832.000
86	Cimentacion PBC	m3	28	834.120	23.355.360
87	Mamposteria de nivelacion	m3	29	337.030	9.773.875
88	Aislacion asfaltica	ml	58,18	63.191	3.676.426
89	Mamposteria de elevacion	m2	495,28	278.040	137.707.651
90	Relleno de escombros	m3	35	84.218	2.947.641
91	Compactacion y nivelacion	m2	144	119.160	17.159.040
92	Carpeta de asiento	m2	144	59.580	8.579.520
93	Limpieza de piso de graderia	m2	350	10.923	3.823.050

94	Reparacion de piso de graderia	m2	120	307.830	36.939.600
95	Pintura de graderia con base epoxi	m2	470	109.230	51.338.100
96	Pintura de baranda metalica existente	gl.	1	4.369.200	4.369.200
97	Pintura con base epoxi	m2	100	109.230	10.923.000
98	Provision y colocacion de baranda metalica	ml	10	417.060	4.170.600
99	Reparacion de arcos - pintura	unidad	2	496.500	993.000
100	Red para arcos	unidad	2	893.700	1.787.400
101	Marcacion y replanteo	m2	15	6.157	92.349
102	Excavacion manual para cimiento	m2	15	86.590	1.298.844
103	Piedra Bruta Colocada	m3	3	834.120	2.502.360
104	Viga cadena	ml.	9	339.606	3.056.454
105	Mamposteria de nivelacion	m2	3	337.030	1.011.090
106	Aislacion horizontal	ml	9	63.191	568.715
107	Mamposteria de elevacion de ladrilo comun 0,20	m2	25	307.830	7.695.750
108	Dintel	ml	3	218.460	655.380
109	Revoque de mamposteria a 2 caras	m2	80	62.291	4.983.271
110	Contrapiso de cascotes	m2	30	84.218	2.526.549
111	Carpeta	m2	30	59.580	1.787.400
112	Piso ceramico pi4	m2	30	139.020	4.170.600
113	Instalacion electrica	gl.	1	6.951.000	6.951.000
114	Provision y colocacion de artefactos electricos	unidad	4	368.403	1.473.612
115	Mamparas divisorias baño	m2	5	496.500	2.482.500
116	Puertas de box 0,60 X 2,00	unidad	2	1.191.600	2.383.200
117	Pintura latex interior de mamposteria de elevación	m2	80	89.370	7.149.600
118	Espejos	unidad	2	893.700	1.787.400
119	Instalacion de agua corriente	gl	1	6.156.600	6.156.600
120	Provision y colocacion de artefactos sanitarios - inodoro con mochila baja	unidad	2	1.509.360	3.018.720
121	Provision y colocacion de duchas electricas y griferia	unidad	2	754.680	1.509.360
122	Techo de losa rap	m2	30	451.755	13.552.663
123	Desague Cloacal	gl	1	9.135.600	9.135.600
124	Registros cloacales	gl	1	7.149.600	7.149.600
125	Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20	unidad	1	6.268.809	6.268.809
126	Pozo absorbente	unidad	1	1.000.000	1.000.000
127	Aberturas de madera - puerta placa 0,80 x 2,10	unidad	4	1.837.050	7.348.200
128	Aberturas metalicas - ventanas 1,00 x 0,60	unidad	1	2.383.200	2.383.200
129	Fundacion - viga cadena	m3	9	339.606	3.056.454
130	Mamposteria de nivelacion	m2	2	337.024	674.048
131	Aislacion horizontal	ml	9	63.191	568.715
132	Mamposteria de elevacion	m2	27	195.025	5.265.680
133	Dintel	ml	3	218.460	655.380
134	Revoque a 2 Caras	m2	74	106.870	7.908.397
135	Contrapiso de cascotes	m2	20	84.218	1.684.366
136	Carpeta de asiento	m2	20	59.580	1.191.600
137	Provision y colocacion de Piso ceramico - antideslizante	m2	20	139.020	2.780.400
138	Provision y colocacion de Zocalo	ml	16	139.020	2.224.320
139	Instalacion de agua corriente	gl.	1	4.965.000	4.965.000
140	Desague Cloacal	gl.	1	6.355.200	6.355.200



De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo N° 547
Email: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

141	Provision y colocacion de artefactos sanitarios- mijitorios	unidad	2	1.509.360	3.018.720
142	Provision y colocacion de artefactos sanitarios- inodoros	unidad	2	1.509.360	3.018.720
143	Provision y colocacion de artefactos sanitarios- duchas y griferia	unidad	2	754.680	1.509.360
144	Instalacion electrica - cableado - bocas - llave termomagneticas- tablero	gl.	1	7.944.000	7.944.000
145	Provision y colocacion de artefactos luminicos - apliques	unidad	6	333.648	2.001.888
146	Techo de losa rap	m2	20	896.300	17.926.000
147	Revoque y pintura de cielorraso	m2	20	129.090	2.581.800
148	Mamparas divisorias baño	m2	6	496.500	2.979.000
149	Espejos	unidad	2	893.700	1.787.400
150	Abertura de madera - puerta tablero 0,80 x 2,10	unidad	1	1.390.200	1.390.200
151	Puertas de box 0,60 X 2,00	unidad	3	1.191.600	3.574.800
152	Abertura de metalica - ventana 1,50 x 0,60	unidad	2	3.972.000	7.944.000
153	Pintura de paredes	m2	74	89.370	6.613.380
154	Limpieza Periódica - Final de obras	gl.	1	12.909.000	12.909.000
PRECIO TOTAL					1.662.568.571

Son guaraníes mil seiscientos sesenta y dos millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y uno. -

Este presupuesto es válido por 30 días.

