

PROYECTO: Reemplazo de techo de teja por chapa galvanizada del Museo.

UBICACIÓN: Fulgencio Yegros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Demolición de techo (tejas francesas), maderamen recuperación del 100%	m2	261,12
2	Demolición y construcción de parapeto de 0,30 revocado y pintado (incluye relleno de hueco entre tirantes de madera)	m2	28,00
3	Envarillado de pared con varilla de 10mm en Z	ml	15,00
4	Techo de chapa galvanizada N° 28	m2	261,12
5	Pintura de pared exterior lado posterior al latex	m2	50,74
6	Pintura de paredes interior al latex	m2	133,45
7	Limpieza periodica y final de obra, incluye limpieza de cielorraso (lado superior)	gl	1,00

PRECIO TOTAL