MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
"Capiatá por buen camino"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Capiatá, 3 de junio de 2024.

Señor
ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC Nº: 1539157-4
E-mail: ignacio.edwardspy@gmail.com
Dirección: YPACARAI - Ruta Mariscal Estigarribia n° 770

Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el inicio del llamado a licitación para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 3525, 5405, 5402, 5403, 5404 Y 3529 DE LA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO MARIA AUXILIADORA", a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22".

Se adjunta la planilla de ítems requeridos con el cómputo métrico correspondiente a fin de presentar su presupuesto

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Julio César Bareiro
Director de la UOC
Municipalidad de Capiatá

Ignacio J. Edwards
C.I. Civil
Recibí
04-06-24

Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 3525, 5405, 5402, 5403, 5404 Y 3529 DE LA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO MARIA AUXILIADORA

FECHA: 04/06/2024

	RUBRO BASICOS	UNID	CANT	P/UNIT	P/TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.448,00	1.900	2.751.200
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	un	2,00	1.050.000	2.100.000
3	EXCAVACION EN ZONA FANCOSA CON RETIRO DE SUELO	m3	480,00	65.500	31.440.000
4	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA DE EXCAVACION Y ZONA ZOCAVADA CON RIPIO	m3	550,00	70.000	38.500.000
5	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm INCLUYE EXCAVACION	ml	95,00	192.500	18.287.500
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ml	352,00	36.500	12.848.000
7	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	m2	1.448,00	55.500	80.364.000
8	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	m2	1.448,00	2.550	3.692.400
9	MURO DE PROTECCION DE CORDONES PREFABRICADOS (8,00 mts x 2)	ml	16,00	34.500	552.000
10	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80 m de FILO A FILO CON 1,00 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 cm DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	m3	172,00	655.000	112.660.000
11	PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm.	m2	178,00	350.000	62.300.000
12	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) - (11,00 x 1,50 x 0,50)mts x 2 - (8,00 x 0,80 x 0,40)mts x 2	m3	21,62	655.000	14.161.100
13	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (8,00 x 0,50 x 0,40) mts	m3	1,60	655.000	1.048.000
14	BADEN DE PIEDRA BRUTA CON ALIZADA DE HORMIGON (13,00 x 2,00) mts	m2	26,00	45.500	1.183.000
15	TAPA Y BASE DE HºAº: CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (11,00 x 2,00 x 0,20)mts	m3	4,40	3.550.000	15.620.000
16	ACCESO VEHICULAR DE Hº Aº	m3	1,80	3.550.000	6.390.000
17	COLOCACION DE TUBOS DE 0,80 mts CON EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA Y TERMINACION FINAL	ml	8,00	1.210.000	9.680.000
18	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	m2	88,00	7.600	668.800
19	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	m2	1.448,00	3.200	4.633.600
	TOTAL				418.879.600

Ing. Civil

Gmail **UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com>**

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ- BARRIO MARIA AUXILIADORA

3 mensajes

UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com> 4 de junio de 2024, 8:29
Para: Ignacio Edwards <ignacio.edwardspy@gmail.com>

SE ADJUNTA NOTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO.

ENVIAR ACUSE DE RECEPCION.

ATENTAMENTE,

2 adjuntos

PRECIO REFERENCIAL - IGNACIO EDWARDS.xlsx
14K

NOTA - IGNACIO EDWARDS001.pdf
496K

Ignacio Edwards <ignacio.edwardspy@gmail.com> 4 de junio de 2024, 8:58
Para: UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com>

Recibido.
[El texto citado está oculto]

Ignacio Edwards <ignacio.edwardspy@gmail.com> 4 de junio de 2024, 8:58
Para: UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

20240604150517572.pdf
2443K