MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
"Capiatá por buen camino"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Capiatá, 3 de junio de 2024.

Señor
ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC: 1256450-8
E-mail: roman.ibars@gmail.com
Dirección: Ruta 2 Mcal. Estigarribia, km. 28,500

Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el inicio del llamado a licitación para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 3525, 5405, 5402, 5403, 5404 Y 3529 DE LA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO MARIA AUXILIADORA", a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22".

Se adjunta la planilla de ítems requeridos con el cómputo métrico correspondiente a fin de presentar su presupuesto.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Julio César Barreiro
Director de la UOC
Municipalidad de Capiatá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

04-06-2024

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 3525, 5405, 5402, 5403, 5404 Y 3529 DE LA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO MARIA AUXILIADORA

	FECHA: 04/06/2024				
	RUBRO BASICOS	UNID	CANT	P/UNIT	P/TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.448,00	2.000	2.896.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	un	2,00	1.100.000	2.200.000
3	EXCAVACION EN ZONA FANCOSA CON RETIRO DE SUELO	m3	480,00	65.000	31.200.000
4	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA DE EXCAVACION Y ZONA ZOCAVADA CON RIPIO	m3	550,00	71.500	39.325.000
5	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm INCLUYE EXCAVACION	ml	95,00	190.000	18.050.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ml	352,00	35.000	12.320.000
7	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	m2	1.448,00	55.000	79.640.000
8	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	m2	1.448,00	2.500	3.620.000
9	MURO DE PROTECCION DE CORDONES PREFABRICADOS (8,00 mts x 2)	ml	16,00	35.000	560.000
10	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80 m de FILO A FILO CON 1,00 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 cm DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	m3	172,00	650.000	111.800.000
11	PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm.	m2	178,00	300.000	53.400.000
12	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) - (11,00 x 1,50 x 0,50)mts x 2 - (8,00 x 0,80 x 0,40)mts x 2	m3	21,62	650.000	14.053.000
13	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (8,00 x 0,50 x 0,40) mts	m3	1,60	600.000	960.000
14	BADEN DE PIEDRA BRUTA CON ALIZADA DE HORMIGON (13,00 x 2,00) mts	m2	26,00	45.000	1.170.000
15	ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE	m3	4,40	3.500.000	15.400.000
16	ACCESO VEHICULAR DE Hº Aº	m3	1,80	3.500.000	6.300.000
17	COLOCACION DE TUBOS DE 0,80 mts CON EXCAVACION CON	ml	8,00	1.200.000	9.600.000
18	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	m2	88,00	7.500	660.000
19	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	m2	1.448,00	3.000	4.344.000
	TOTAL				407.498.000

ROMAN IBARR
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Escaneado con CamScanner

Gmail

UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com>

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ- BARRIO MARIA AUXILIADORA

1 mensaje

UOC Capiatá <uoc.capiata@gmail.com> 4 de junio de 2024, 8:28
Para: Roman Ibars <roman.ibars@gmail.com>

SE ADJUNTA NOTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO.

ENVIAR ACUSE DE RECEPCION.

ATENTAMENTE,

2 adjuntos

PRECIO REFERENCIAL - PLANILLA.xlsx
13K

NOTA - ROMAN IBARS001.pdf
489K