

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

(Planilla de C  mputo M  trico y Presupuesto)

CONSTRUCCI  N DE EMPEDRADO CALLE ASUNCION (2 TRAMOS)

��TEM	C��DIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	m2	3.680,00		
2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,20 x 2,00) m CHAPA N�� 18, BASTIDOR CA��O DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS MET��LICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCI��N)	UNI	1		
3		MARCACI��N Y REPLANTEO	m2	3.680,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4		TERRAPLENADO VIBRICOMPACTADO Y PERFILADO	m3	1.104,00		
5		PROVISI��N Y COLOCACI��N DE CUNETAS CORDON , DE ALTURA; 30cm., ANCHO: 50 cm, ESPESOR: 13 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.149,00		
6		CONSTRUCCION DE BADEN DE H�� A�� DE 1,60 M DE ANCHO	ml	32,00		
		EMPEDRADO				
7		CONSTRUCCI��N DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA BASALTICA NEGRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, CON TIERRA COLORADA COLCH��N 20 CM.	m2	3.220,00		
8		CONSTRUCCION DE CORDON PARA CONFINAMIENTO DE EMPEDRADO	ml	32,00		
9		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de r��o y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	m2	3.220,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
10		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	1		
TOTAL						

Julio C  sar Villate
ARQUITECTO