

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS							
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TRES POZOS ARTESIANOS EN EL PREDIO DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO"							
HOJA DE OFERTA							

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	M.O.	MATER.	Precio Unitario	Precio Total
1	Estudio Hidrogeológico para la ubicación de cada pozo.	Unidad	3				
2	Perforación en suelo sedimentario con diametro de 6 pg. De 0 a 120m cada pozo	ml	360				
3	Provisión e instalación del entubado hasta techo de roca. Para cada pozo	ml	45				
4	Equipo de Bombeo: Motor y Bomba Sumergible 2HP 220/380 Tablero de Arranque directo Cable 3x2,5mm Caño 1' . Accesorios para conexión para cada pozo	Unidad	3				
5	Instalación y provisión de energía eléctrica desde el transformador hasta los pozos.	Unidad	3				
6	Realización del perfilaje eléctrico y radiactivo de cada pozo	Unidad	60				
7	Limpieza y desarrollo de cada pozo	Unidad	3				
8	Sello sanitario de cada pozo	Unidad	3				
9	Prueba de bombeo y aforos correspondientes a cada pozo	Unidad	3				
PRECIO TOTAL C/IVA G.-							0

SON GUARANIES: