



JOSE ALMADA

CONSTRUCCIONES
R.U.C 3.960.733-0

☎ 0982895483

✉ maaj_20@hotmail.com

📍 Islas Azores casi República de Croacia
San Lorenzo

Aregua, 13 de julio de 2024

Señor/es: UOC MUNICIPALIDAD DE AREGUA

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de remitirle presupuesto de obra que me han solicitado

1.- Calle Costado de Condominio -Segunda Etapa					
Ancho: 8 m, Largo: 285 m. Con cordon cuneta un lado					
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2280	4.850	11.058.000
2	PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	2280	7.900	18.012.000
3	CORDON DE H°	Metro lineal	285	42.000	11.970.000
4	CORDON CUNETA DE H°, DES. 80 CM	Metro lineal	285	190.000	54.150.000
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	2060	54.000	111.240.000
6	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	2060	5.300	10.918.000
7	ENRIPIADO	Metros cuadrados	2060	4.400	9.064.000
8	RELLENO Y RESGUARDO CORDON	Metros cúbicos	86	113.500	9.761.000
9	CARTEL	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
10	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
Precio Total Gs IVA incluido					239.648.000



JOSE ALMADA
CONSTRUCCIONES
R.U.C 3.960.733-0


0982895483
maaj_20@hotmail.com
Islas Azores, cas República de Croacia
San Lorenzo

2.- Calle Maria Auxiliadora - B° Ma. Auxiliadora Compañia Isla Valle

Ancho: 7,5 m., largo: 280m,

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2100	4.850	10.185.000
2	PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	2100	7.900	16.590.000
3	CORDON DE H"	Metro lineal	560	42.000	23.520.000
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PIERREO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	2100	54.000	113.400.000
6	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	2100	5.300	11.130.000
7	ENRIPIADO	Metros cuadrados	2100	4.400	9.240.000
8	RELLENO EN SECTORES Y RESGUARDO DECORDON	Metros cubicos	84	113.500	9.534.000
10	CARTEL	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
11	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
Precio Total Gs IVA incluido					196.274.000

Sin otro particular, me despido atentamente.


José Almada
Representante