



**1 PLANTA CONSTRUCTIVA**  
ESCALA 1/1500



Prever junta de dilatación según EE.TT

Pavimento de hormigón rígido simple. Pend: 2%, sobre colchón de arena de 10 cm.

Cordón Integrales de hormigón.



**1 CORTE TRANSVERSAL AA**  
ESCALA 1/50

**APROBADO**



**PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON RIGIDO SIMPLE**

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION**

**"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"**

**ADMINISTRACION DRA. LIZ MEZA**

UBICACION: SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ
DIRECCION: CALLE 14 DE MAYO C/ AVDA. 1er. INTENDENTE
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ARO: FAYO, JUAN CARLOS SILVA
PROYECTISTA
ING. ANA FERNANDEZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



**Ana Fernández**  
Secretaria de Obras Públicas  
Gobernación de Concepción



# REFERENCIA

● UBICACION PAVIMENTO RIGIDO



1 PLANTA DE UBICACION



**APROBADO**



**PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON RIGIDO SIMPLE**  
**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION**  
**"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"**  
**ADMINISTRACION DRA. LIZ MEZA**

UBICACION SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ

DIRECCION CALLE 14 DE MAYO C/ AVDA 1er INTENDENTE

DEPARTAMENTO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARO FAVIO JUNIOR SILVA  
 PROYECTISTA

ING ANA FERNANDEZ  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Ana Fernandez  
 Secretaria de Obras Publicas  
 Gobernación de Concepción





Carlos A. López y Bruna

Teléfono: (0595-331) 242207 242718 242957

Concepción - Paraguay



# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN "UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE  
**UBICACION:** SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ  
**INSTRUCION:** OBRAS PUBLICAS.- DPTO DE PROYECTOS

ITEM	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad
1	Careel de obras según EE TT	Unidad	2
2	Trabajos preliminares movimiento de suelo, desmonte, trabajos de nivelación y topografía	Metros cuadrados	4992
3	Construcción de pavimento de hormigon rígido FCK 180 kg/cm <sup>2</sup> , sobre la calle 14 de mayo C/ Avda Primer Intendente sobre colchón de arena de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	4992
4	Construcción de cordones integrales de H° 0,10 m x 0,15 m, incluye pintura	Metros lineales	300
5	Limpieza periódica y final de la obra	Metros cuadrados	4992



**APROBADO**



**Secretaría de Obras Públicas**  
Ana Fernández  
Gobernación de Concepción