



MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales



OBRA: Pavimento Tipo Empedrado para la Calle sin Nombre perpendicular a la Calle Santísima Trinidad
UBICACIÓN: Laurelty

PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS																		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO																		
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 1 - Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.			Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 2 - Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.			Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.			Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.		PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIONES
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	LBB CONSTRUCCIONES	OBSERVACIONES				AD CONSTRUCCIONES	EAL CONSTRUCCIONES		OBSERVACIONES				
Preparación de la Obra																		
1	Cartel de Obras estándar	m2	1,92	562.688	1.080.361	562.500	Item 1				568.688	556.875			562.688			
Pavimento tipo Empedrado																		
2	Marcaación y replanteo	m2	1208,48	2.000	2.416.960	1.500	Item 421				2.200	2.300			2.000			
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	360,00	52.996	19.078.560	47.987	Item 47				56.000	55.000			52.996			
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	m2	1208,48	74.807	90.402.763	66.420	Item 48				78.500	79.500			74.807			
5	Cordones de H# pre fabricados (10X40X50)	ml	324,80	45.000	14.616.000	42.000	Item 424				47.000	46.000			45.000			
6	Enriplado de piedra	m2	1208,48	4.054	4.899.178	2.162	item 49				5.000	5.000			4.054			
Limpeza final																		
7	Limpeza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	gl	1,00	1.059.951	1.059.951	1.059.951	Item 407				1.071.610	1.049.351			1.060.304			
TOTAL GENERAL					133.553.773													

Son Guaraníes: Ciento treinta y tres millones, quinientos cincuenta y tres mil, setecientos setenta y tres.-

H. Belu
Arq. Belen Martínez
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Luque