



Municipalidad de Fram

COMPUTO METRICO

ID 451948

Reparaciones y adecuaciones de la casa de la cultura de Fram

| Codigo de Catalogo | Ítem | Descripción del Bien | Unidad | Cant | Precio Unitario | Precio total |
|--------------------|------|---|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 72131601-002 | 1 | Preparación de obra | m2 | 242,10 | 6.600 | 1.597.860 |
| 72131601-009 | 2 | COLOCACION DE PISOS Y CONTRAPISOS : CARPETA ALISADA DE CEMENTO: Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico | m2 | 4,50 | 27.510 | 123.795 |
| 72131601-009 | 3 | COLOCACION DE PISOS Y CONTRAPISOS: Piso cerámico | m2 | 4,50 | 113.400 | 510.300 |
| 72102402-001 | 4 | Pintura de pared interior al latex | m2 | 263,20 | 35.000 | 9.212.000 |
| 72131601-005 | 5 | Mampostería de nivelación 0.30 para reja | m2 | 1,80 | 201.900 | 363.420 |
| 72131601-005 | 6 | Mampostería de elevación de 0.15 para tejido | m2 | 6,00 | 118.970 | 713.820 |
| 72131601-005 | 7 | Terminación en sardinel para reja | ml | 2,20 | 38.300 | 84.260 |
| 72101703-007 | 8 | Provisión y montaje de reja | m2 | 3,80 | 515.000 | 1.957.000 |
| 72101703-007 | 9 | Provisión y colocación de tejido alambre de 1,50 m, calibre N°12 ,malla 2", con postes de H°A° con curva cada 2,50m, tensado con alambre liso N° 9 en superior, intermedio, inferior.Alambre de púas en la curva superior.- | m2 | 18,00 | 196.000 | 3.528.000 |
| 72131601-010 | 10 | Puerta, doble hoja de 1,50 x 2,10 herrajes y pintado | Uni | 1,00 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| 72131601-001 | 11 | Provisión y colocación de proyector led | Uni | 5,00 | 471.000 | 2.355.000 |
| 72131601-001 | 12 | Alimentación eléctrica | Uni | 5,00 | 431.762 | 2.158.810 |
| 72101603-002 | 13 | SERVICIOS DE COLOCACION DE CANALETAS : Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv N° 24 | ml | 42,00 | 110.660 | 4.647.720 |
| 72103004-002 | 14 | Excavación y desmonte de suelo existente | m3 | 3,15 | 52.000 | 163.800 |
| 72131601-005 | 15 | Mampostería de nivelación de 0,15 de ladrillos comunes. | m2 | 6,40 | 70.700 | 452.480 |
| 72131601-009 | 16 | Piso de baldosones de hormigon 40x40, con contrapiso de cascote | m2 | 25,80 | 130.000 | 3.354.000 |
| 72101703-004 | 17 | Cordón | ml | 63,20 | 32.000 | 2.022.400 |
| 72131601-009 | 18 | Provisión y Colocación de piso de H° - esp: 0.10m | m2 | 19,00 | 117.000 | 2.223.000 |
| 82101502-002 | 19 | Provisión y colocación de letras corporeas | uni | 3,00 | 4.325.000 | 12.975.000 |
| 82101502-002 | 20 | Ploteado de abertura | uni | 1,00 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 72131601-010 | 21 | Ventana corrediza | m2 | 10,30 | 974.000 | 10.032.200 |
| 72131601-010 | 22 | Puerta doble hoja de vidrio templado | m2 | 3,15 | 1.050.000 | 3.307.500 |
| 40101701-9988 | 23 | Provisión y colocacion de aire acondiconade 12.000 BTU | uni | 2,00 | 4.236.000 | 8.472.000 |
| | | | | | TOTAL | 74.844.365 |


Ary, Reddy Brian Durita Peterson
Res. Prof. M.O.P.C. N° 1271