

Planilla de Reporte de cantidad utilizada en cada ítem en contrato anterior - Reporte de Incidencia
OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES - CONTRATO
ABIERTO PLURIANUAL

Monto Total llamado: 458.000.000 GS.


Monto Minimo: 229.000.000 GS.

Ubicación: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

Item	Descripción de Rubros	Un.	Reporte de cantidad utilizada en cada ítem en contratos anteriores	
	DEMOLICIONES			
1	Demilición de muro de mamposteria	m2		
2	Demilición de revoque de pared	m2		
3	Demilición de revoque de losa	m2		
4	Demilición de revoque de piso	m2		
	ASLACION DE AZOTEAS			
5	Tratamiento de junta de dilatacion	ml		2
6	Mano de Obra	ml		2
7	Tratamiento de vedacion de pisos	m2		2
8	Mano de Obra	m2		2
9	Arreglo y reposición de revestidos de granito	m2		
10	Mano de Obra	m2		
11	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsion acrilica específico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil, terminacion con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2		1
12	Mano de Obra	m2		1
13	Reposicion de revestimientos de piedra	m2		2
14	Mano de Obra	m2		2
15	Vedación de ventanas	un		1
16	Mano de Obra	un		1
17	Goterón metálico en ventanas	ml		1
18	Mano de Obra	ml		10
19	Tratamiento de humedad en paredes revocadas	m2		10
20	Mano de Obra	m2		10
21	Tratamiento de humedad en pórtico de acceso	gl.		2
22	Mano de Obra	gl.		2
23	Limpieza y tratamiento de ladrillos vistos	m2		2
24	Mano de Obra	m2		2
25	Reparación de Cañerías con perdida en interior de muros	gl.		5
26	Mano de Obra	gl		5
	MAMPARAS			
27	Provision y colocación de mamparas ciegas	m2		6
28	Mano de Obra	m2		6
29	Provision y colocacion de puertas de mamaparas, incluye harrajes.	un.		6
30	Mano de Obra	un		6


Jefe de Sección

31	Sustitución de cerraduras en aberturas	un.		2
32	Mano de Obra	un		2
33	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2		
34	Mano de Obra	m2		
35	Provision de mamparas vidriadas vidrios templados	m2		
36	Mano de Obra	m2		
	INSTALACION SANITARIA			
37	Reposición de canillas tipo presmatic del mismo tipo y calidad que las existentes	un.		1
38	Mano de Obra	un		1
39	Reposición de llaves de paso del mismo tipo y calidad que las existentes	un.		2
40	Mano de Obra	un		2
41	Reposición y colocación de válvulas de descarga de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un		1
42	Mano de Obra	un		1
43	Reposición de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que las existentes	un		1
44	Mano de Obra	un		1
45	Conjunto de barra de apoyo en caño metálico móvil y fijo -, acabado cromado, en baño familiar.	un		
46	Mano de Obra	un		
47	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un		
48	Mano de Obra	un		
49	Mesada para kitchenette en granito natural, bache de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón.	gl		
50	Mano de Obra	gl		
51	Cañería PVC roscable de 3/4".	gl		
52	Mano de Obra	gl		
53	Cañería PVC roscable de 1/2".	gl		
54	Mano de Obra	gl		
55	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromada -.	un		
56	Mano de Obra	un		
57	Espejos tipo FOAT	m2		
58	Mano de Obra	m2		
59	Reposición y colocación de cisterna baja de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un		
60	Mano de Obra	un		



 SECCION

 OBRAS CIVILES

 Arq. María María González

 Jefe de Sección (II)

61	Reposición y colocación de cisterna alta de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un		
62	Mano de Obra	un		
63	Reposición de canillas para lavatorios del mismo tipo y calidad que las existentes	un.		
64	Mano de Obra	un		
65	Cañerías de ventilacion para SS.HH.	ml		
66	Mano de Obra	ml		
67	Reparación y sustitución de piezas en Cañerías de bajada de agua corriente y/o pluvial.	gl		2
68	Mano de Obra	gl		2
69	Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable, con soporte metálico.	un		
70	Mano de Obra	un		
	PARQUE INFANTIL			
71	Reposición de piezas dañadas	un		
72	Mano de Obra	un		
73	Pintura sintetica	m2		
74	Mano de Obra	m2		
75	Reposición de arena lavada	m3		
76	Mano de Obra	m3		
	REVOQUE			
77	De pared interior 1 capa. Incluye enduido.	m2		
78	Mano de Obra	m2		
79	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	m2		
80	Mano de Obra	m2		
81	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m2		2
82	Mano de Obra	m2		2
83	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2		4
84	Mano de Obra	m2		4
85	Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2		
86	Mano de Obra	m2		
	CIELORRASOS			
87	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfilera aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	un		4
88	Mano de Obra	un		4
	REVESTIMIENTOS			

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (M)



89	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2		
90	Mano de Obra	m2		
91	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso principal. Ver detalle	m2		
92	Mano de Obra	m2		
93	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	m2		
94	Mano de Obra	m2		
95	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml		
96	Mano de Obra	ml		
	PISOS Y CONTRAPISOS			
97	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio, previo desmantelamiento de piso existente.	m2		
98	Mano de Obra	m2		
99	Carpeta de Regularización con mortero 1:4 (cemento;arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero).	m2		
100	Mano de Obra	m2		
101	Contrapisos de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m2		
102	Mano de Obra	m2		
103	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2		
104	Mano de Obra	m2		
105	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	m2		
106	Mano de Obra	m2		
107	Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color a definir	m2		
108	Mano de Obra	m2		
109	Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	m2		
110	Mano de Obra	m2		
111	Piso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	m2		
112	Mano de Obra	m2		
113	Guarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	ml		
114	Mano de Obra	ml		
115	Piso De ceramica PI5	m2		
116	Mano de Obra	m2		
117	Piso de baños similar al existente	m2		
118	Mano de Obra	m2		
119	Pisos exteriores similares a los existentes	m2		
120	Mano de Obra	m2		

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)



121	Zócalo de granito reconstituido	ml		
122	Mano de Obra	ml		
123	Reparación o sustitución de piso de canto rodado exterior.	m2		
124	Mano de Obra	m2		
125	Pulido y encerado de piso de granito reconstituido.	m2		
126	Mano de Obra	m2		
	DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL			
127	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada N° 20 - 150mmx150mm - .	ml		
128	Mano de Obra	ml		
129	Caños de desagüe cloacal 100mm	gl		
130	Mano de Obra	gl		
131	Caños de desagüe cloacal 50mm	gl		
132	Mano de Obra	gl		
133	Caños de desagüe cloacal 40mm	gl		
134	Mano de Obra	gl		
135	Regilla de piso sifonada	un		
136	Mano de Obra	un		
137	Cámara Séptica 1,20x1,80 de altura útil (incluye caños y conexiones de 100 mm) con filtro anaeróbico.	gl		
138	Mano de Obra	gl		
139	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml		
140	Mano de Obra	ml		
141	Limpieza de cañerías y registros exteriores	gl		
142	Mano de Obra	gl		
	CARPINTERIA			
143	Cambio de cerraduras en aberturas	un		2
144	Mano de Obra	un		2
145	Reposición de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	m2		2
146	Mano de Obra	m2		2
147	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	un		3
148	Mano de Obra	un		3
149	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	un		1
150	Mano de Obra	un		1
151	Reja para reflectores en varilla metálica (ver diseño)colocado y pintado.	un		
152	Mano de Obra	un		
153	Reparación de bancos de madera	un		
154	Mano de Obra	un		
155	Tapa metálica para registros	m2		
156	Mano de Obra	m2		

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (U)



157	Tapa de Hº Aº para registros de desague cloacal y/o pluvial.	m2		
158	Mano de Obra	m2		
159	Sellado de aberturas con silicona	un		2
160	Mano de Obra	un		2
161	Reposición y colocación de manijas en ventana tipo blindex, perfilera de aluminio adonizado. Similar al existente	un		
162	Mano de Obra	un		
163	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	un		
164	Mano de Obra	un		
165	Arreglo y ajuste de puertas	un		
166	Mano de Obra	un		
167	Arreglo y ajuste de ventanas	un		
168	Mano de Obra	un		
169	Vidrios crudos en aberturas similares a los existentes	m2		
170	Mano de Obra	m2		
	PINTURA			
171	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2		2
172	Mano de Obra	m2		2
173	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2		
174	Mano de Obra	m2		
175	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2		
176	Mano de Obra	m2		
177	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2		1
178	Mano de Obra	m2		1
179	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2		2
180	Mano de Obra	m2		2
181	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2		3
182	Mano de Obra	m2		3
183	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2		
184	Mano de Obra	m2		
185	Pintura sintética	m2		
186	Mano de Obra	m2		
187	Pintura de cielo raso	m2		
188	Mano de Obra	m2		
189	Limpieza de paredes de revestimiento cerámico con hipoclorito de sodio	m2		
190	Mano de Obra	m2		

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)



191	Reparacion de filtracion en techos de tejas: incluye cambio de tejas rotas, colocacion de man ta aislante.	m2		4
192	Mano de Obra	m2		4
193	Pintura de techo de tejas (Maderamen y tejuelones)	m2		
194	Mano de Obra	m2		
195	Pintura con silicona acuosa	m2		
196	Mano de Obra	m2		
197	Pintura para piso (tinta acrilica deportiva)	m2		
198	Mano de Obra	m2		
	CANALETAS Y BAJADAS			
199	canaletas en limahoyas	ml		4
200	Mano de Obra	ml		4
201	Canaletas en aleros	ml		4
202	Mano de Obra	ml		
203	Bajadas de chapa galvanizada	ml		
204	Mano de Obra	ml		
	TRATAMIENTO HIDROFUGO			
205	Impermeabilizante fibrado, para muros exteriores. Membrana liquida impermeabilizante anti-humedad	m2		
206	Mano de Obra	m2		
207	Impermeabilizante fibrado, para techos cerámicos. Membrana liquida impermeabilizante anti-humedad	m2		
208	Mano de Obra	m2		
209	Impermeabilización de tanques de agua, con Mortero impermeabilizante de cristalización. Material que Forma cristales insolubles para sellar la red capilar del hormigón. Efectivo contra la presión hidrostática. Terminación pintura acrilica para tanques, que evita la formación de algas y hongos, etc..	m2		
210	Mano de Obra	m2		
211	Acabado tipo texturado para muros interiores.	m2		
212	Mano de Obra	m2		
213	Reparación e Impermeabilización techos de chapa metálica, membrana líquida a base de poliuretano expandido.	m2		
214	Mano de Obra	m2		
215	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas	ml		
216	Mano de Obra	ml		
217	Provision y colocación de cartel indicador	un		
218	Mano de Obra	un		
219	Provisión y colocación de perfilera metálica en "L" para aristas de muros interiores	un		
220	Mano de Obra	un		



221	Reparación de mamposteria de ladrillo comun de 0,15	m2		
222	Mano de Obra	m2		
223	Arreglo y reposición de revestido de mamposteria exterior. Ladrillo maciso prensado	m2		
224	Mano de Obra	m2		
225	Reparacion y sustitución de postes prefabricados de HºAº, tejido de alambre 1 1/2" y hilos de alambre.	ml		
226	Reposición de piezas dañadas de madera maciza	un		
	TOTAL INCIDENCIA			93%

Arq. J. María González
Jefe de Sección

