



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Avenida. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
RUC. N.º 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315 - E-mail municipalidad_itakyry@hotmail.com
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: Reparación de 3 Aulas en la Escuela Básica N.º3132 General Andres Rodriguez

LUGAR:

LOC: Itakyry **DPTO.:** Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00		
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	12,00		
3	Retiro de techo Existente	m2	180,00		
4	Retiro de piso	m2	136,00		
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00		
6	Reparación de Fisuras	un	3,00		
Techo					
7	Maderamen de listones sobre tejuelon con tirafondo	m2	180,00		
8	Cubierta de chapa zinc N.º 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm incluye reposicion de tirantes	m2	180,00		
9	Cumbrera	ml	19,00		
Revoque					
10	De mampostería existente	m2	45,00		
Piso					
	Carpeta de regularizacion		170,00		
11	Piso ceramico Pi04 esmaltado	m2	170,00		
12	Zócalo cerámico	ml	98,00		
13	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	m2	44,00		
Aberturas					
14	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	16,20		
15	Puerta tablero con marco y contra marco incluye cerradura	un	3,00		
Estructura Metálica					
16	Reja en Ventanas	m2	16,20		
Instalación Eléctrica					
17	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	3,00		
18	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	3,00		
19	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	3,00		
20	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	6,00		
21	Provisión y colocación de ventiladores	un	6,00		
22	Alimentación para circuito de A. A.	un	3,00		
Desagüe pluvial					
23	Canaletas	ml	38,00		

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

24	Bajadas	ml	30,00		
	Pintura				
25	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	427,00		
26	De abertura de madera	m2	14,52		
27	De tejuelon	m2	180,00		
28	De Rejas de Protección	m2	16,20		
29	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	3,00		
30	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	68,00		
	Limpieza Final				
31	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
Total Gs					

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538