Los Cedrales, 16 de Julio del 2.024.

Ing. Flavia Lujan Mareco Silvero
Responsable de la UOC – Municipalidad de los Cedrales

Presente.

Me es grato dirigirme a Usted y por intermedio a quienes corresponda en representación de la empresa a mi cargo **Alexandre Lunkes Arquitectura con Ruc: N°. 4.953.791-1**, a fin de remitir el presupuesto solicitado para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y SUMIDERO EN EL BARRIO LOS LAURELES."** Lo cual se detalla a continuación.

Ubicación: **Los Laureles**
Profesional: **Arq. Alexandre Lunkes** Pat. N.º: **120**
Domicilio: **Santa Rosa del Monday, Barrio el Portal**

Panilla de Computo Métrico y Presupuesto

N.º	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Sub-Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	750.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	1.866,00	m2	2.700	5.038.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.866,00	m2	3.200	5.971.200
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	Colchón: Tierra Colorada	373,20	m3	3.200	1.194.240
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	1.866,00	m2	34.000	63.444.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	1.866,00	m2	2.700	5.038.200
	Cordón de Ho .				-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	623,00	ml	32.000	19.936.000
	Compactación				-
8	Compactación preliminar	1.866,00	m2	3.500	6.531.000
9	Compactación Final	1.866,00	m2	3.200	5.971.200
	Canalizacion				-
10	Limpieza y preparación del terreno	15,00	m2	16.500	247.500
11	Replanteo y marcación	15,00	m2	10.000	150.000
12	Exacavacion	8,00	m3	135.000	1.080.000
13	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm) Terminación fina)	5,35	m3	710.000	3.798.500
14	Piso de H° espesor 12 cm	3,70	m2	180.000	666.000
15	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de Diámetro (incluye trabajos de sub base de triturada 6ta compactada)	7,00	un	750.000	5.250.000
	Limpieza				-
16	Limpieza final de obra	1.866,00	m2	1.200	2.239.200
	TOTAL EN GS.				**128.055.240**

Observaciones:
Este presupuesto tiene valides de 5 días hábiles.
Los precios ya incluyen el IVA.

ALEXANDRE LUNKES
ARQUITECTURA
Arq. Alexandre Lunkes
REG. P. N° 4967

Alexandre Lunkes Arquitectura
Arq. Alexandre Lunkes
Registro Profesional N°. 4967