RF Construcciones

Construcciones en General

Construcción de edificios
Comercio al por menor de otros materiales de construcción tales como ladrillos, madera, equipo sanitario

Tel.: (0983) 433 411 / (0983) 815 117
Avda. San José esq. Parapiti Pora, - Km. 7 B° Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Sumidero en el Barrio Los Laureles.

Ubicación: Barrio Los Laureles

Distrito: Los Cedrales

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	750.000	1.500.000
2	Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	1.866,00	m2	2.500	4.665.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.866,00	m2	3.000	5.598.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	Colchón: Tierra Colorada	373,20	m3	3.000	1.119.600
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra	1.866,00	m2	32.000	59.712.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	1.866,00	m2	2.500	4.665.000
	Cordón de Ho.				-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	623,00	ml	31.500	19.624.500
	Compactación				-
8	Compactación preliminar	1.866,00	m2	3.500	6.531.000
9	Compactación Final	1.866,00	m2	2.600	4.851.600
	Canalizacion				-
10	Limpieza y preparación del terreno	15,00	m2	15.000	225.000
11	Replanteo y marcación	15,00	m2	10.000	150.000
12	Exacavacion	8,00	m3	135.000	1.080.000
13	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm) Terminación fina)	5,35	m3	700.000	3.745.000
14	Piso de H° espesor 12 cm	3,70	m2	180.000	666.000
15	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de Diámetro (incluye trabajos de sub base de triturada 6ta compactada)	7,00	un	750.000	5.250.000
	Limpieza				-
16	Limpieza final de obra	1.866,00	m2	1.000	1.866.000
Total					121.248.700

Firma:

RF Construcciones
Arq. Raquel Ferreira
RUC: 3.699.669-5
Tel.: 0983 - 815 117 - 0983 - 433 411
CDE - Paraguay

Escaneado con CamScanner