



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESCOBAR				
ITEMS I				
MURALLA PERIMETRAL CON LADRILLOS EN LA ESCUELA BÁSICA 562 Don Angel Talavera				
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
		Trabajos preliminares		
1		Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	m2	414
2		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con Impresión adhesiva.-	un	1
3		Desmote de tejido existente	m2	288
		Cimiento en muralla		
4		Zapata	m3	18,56
5		Pilares de Hº Aº 0,13 x 0,30.	m3	11,14
6		Viga de fundacion	m3	9,45
		Albañileria		
7		Mamposteria de nivelación de ladrillo común	m2	54
8		Mamposteria de elevación de 0,15 m. ladrillo hueco de 6 agujeros. H:200m	m2	450,00
9		Envarillado 2 Ø 8 por hilada (4 hiladas)	ml	360,00
10		Aislacion Horizontal	ml	81,00
11		Revoque pilares y viga 1 capa	ml	80
		Pintura		
12		Limpieza de Ladrillo hueco a la Vista y colocacion de silicona	m2	450,00
		Varios		
13		Provisión y colocación de portones peatonal y vehicular. Según diseño	m2	10
14		Limpieza de obra	un	1

ITEMS II				
REPARACION DE UN BLOQUE DE SANITARIOS SEXADOS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. RICARDA IBARRA -				
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
		Trabajos preliminares		
1		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con Impresión adhesiva.-	un	1
		Desmote		

Reg. Pral. Nº 28.11



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

2		Desmorte de piso existente	m2	73,50
3		Desmorte de piso existente	m2	25,00
4		Desmorte de artefactos sanitarios	un	10,00
		Instalaciones sanitaria		
5		Provisión y colocación de Lavatorios tipo pedestal	un	6,00
6		Provisión colocación de artefactos baño inodoro cisterna alta	un	6
7		Provisión y colocación de agua corriente para baño completo	un	3
8		Provisión y colocación de desagüe para baño completo	un	3
		Instalaciones electricas		
9		Boca de lámparas tomacorrientes	Unidad	6
10		Artefactos eléctricos	un	8
11		Reparacion de instalacion electrica y cambio de Tablero	un	1
		Terminaciones		
12		Revoque	m2	73,50
13		Provisión y colocación de Azulejo	m2	73,50
14		Provisión y colocación de Piso	m3	25,00
		Aberturas		
15		Puerta metalica de 0,70x2,10	un	3
16		Puertas Metalicas en boxes	un	5
		Pintura		
17		Pintura de paredes interiores	m2	210,00
18		Pintura de aberturas	un	3,00
		Varios		
19		Limpieza de obra	un	1

ITEMS III

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDOS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ-				
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1		Cartel de obra	un	1
2		Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, demolición de tejido existente.	m2	269,1
3		Excavacion	m3	7,36
4		Zapata de HªAª en esquineros	m3	1,2
5		Cimiento de PBC 0,40 x 0,50	m3	1,2
6		Cimiento de Hª 0,40X0,40X0,10 EN POSTES	m3	0,64

Autorizado
 Reg. Prof. Nº 26.1



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

7	Pilares de H ² A ³ , en las esquinas de (0,20x0,20x1,8m)	ml	16,8
8	Nivelacion de ladrillo comun de 0,30 revocado con hidrofugo	m2	35,1
9	Provision y colocacion postes de H ² A ³ , según diseño MEC, incluye alambres de trunca y pua mas accesorios, tejidos de alambre.	ml	117
10	Provision y colocacion de un porton metalico peatonal, para interconectar ambos predios, según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material.	m2	2,4
11	Pintura de postes y muro de nivelacion a latex color a definir	m2	152,1
12	Pintura de porton con base antioxido y pintura sintetica final	gl	1
13	Limpieza final	gl	1

Arquitecto
Reg. Prof. Nº 34.1