

MUNICIPALIDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN			
OBRA: REPARACIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL			
UBICACIÓN: PREDIO DEL ACTUAL MATADERO MUNICIPAL - BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA - CIUDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN			
SUPERFICIE A INTERVENIR: 86,00 m2			
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
Nº	RUBROS	UNID	CANT.
1	Cartel de Obras	GL	1,00
2	Replanteo y marcación	M ²	86,00
3	Demolición de piso de H° existente y corral de maderamen	GL	1,00
4	Excavacion para zapata, vigas de fundación y fosas para efluentes	M ³	70,70
5	Zapatas	M ³	0,64
6	Columnas	M ³	0,40
7	Viga encadenado de fundación y superior	M ³	0,42
8	Mamposteria de nivelación de 0,30 armada	M ²	1,54
9	Mamposteria de elevación ladrillo hueco y común de 0,15	M ²	13,15
10	Aislacion de Muros	M ²	2,31
11	Aislacion con asfalto a 3 caras	ML	5,15
12	Contrapiso de H° de cascotes	M ²	3,41
13	Carpeta de nivelación para baño nuevo	M ²	3,41
14	Piso Cerámico para baño nuevo	M ²	3,41
15	Techo para baño de chapas trapezoidales sobre estructura metálica de perfiles (para baño nuevo)	M ²	4,34
16	Revoque a 1 capa c/hidrofugo en interior/exterior (incluye mochetas y alfeizar)	M ²	56,30
17	Azulejo cerámico	M ²	8,70
18	Desague cloacal para baño y Registros	GL	1,00
19	Desague general para efluentes con registros con tapa, cámara séptica, decantadores, fosa final, cañerías de irrigación	GL	1,00
20	Canaleta de chapa galvanizada	ML	25,00
21	Bajadas de caños de PVC de 100mm (incluye codos y uniones)	ML	20,00
22	Instalación sanitaria en gral., incluye tuberías, artefactos y accesorios	GL	1,00
23	Inodoro con cisterna alta	UN	1,00
24	Reacondicionamiento de Instalación eléctrica monofásica en general (incluye artefactos eléctricos, cableado)	GL	1,00
25	Focos de bajo consumo de 60W con luminaria colgante	UN	8,00
26	Focos de bajo consumo de 30W con luminaria colgante	UN	3,00
27	Farol adosado en pared exterior con foco de bajo consumo de 30W	UN	8,00
28	Puertas metálicas de chapa doblada N°20 con marco, herrajes y cerradura (medidas según planos)	M ²	7,56
29	Ventanas tipo balancín	UN	1,00


 Arq. Cristian Cardozo
 Reg. M.O.P.C. Nº 3518

30	Vidrio para Ventana tipo balancín existente de 1,40x0,60	M ²	0,84
31	Estructura completa para Corral, Brete, Caja de sacrificio	M ²	99,00
32	Pintura al latex acrílico interior / exterior (Incluye membrana líquida en parapetos)	M ²	213,71
33	Pintura de estructura metálica bajo techo	M ²	90,00
34	Mampostería de base para CERCADO. 0.15 mts. con ladrillos comunes, altura 0,30 mts.	M ²	54,25
35	Aislación con asfalto a 3 caras	ML	155,00
36	Colocación de Postes de H° prefabricado c/2.5 mts de longitud	UN	58,00
37	Tejido de alambre liso malla 7, altura 1,50 mts. con sujeción a postes (incluye colocación)	ML	155,00
38	Portón deslizante o batiente de caños metálicos 5,00x1,70 mts. (incluye pilares metálicos portantes)	M ²	8,50
39	Mesada nueva azulejada con piletones para limpieza de vísceras	GL	1,00
40	Cubierta de chapa trapezoidal con esqueleto metálico (lado pared que se encuentra con cerramiento de tejido)	M ²	7,05
41	Ganchera nueva con soporte metálico y aparejo	GL	1,00
42	Instalación de PCI (3 Extintores, 1 Detector de Humo, 2 Carteles de señalización de salida de emergencia)	GL	1,00
43	Limpieza final de obra	GL	1,00
TOTAL			


 Arq. Cristian Cardozo
 Reg. M.O.P.C. N° 3518