

FONACIDE 2024
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N° 804 REPÚBLICA DEL SALVADOR

OBRA: REPARACIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA - REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	REPARACIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA : Trabajos preliminares: Desmontaje de instalación eléctrica existente	gl	1.00
2	Desmonte de techo de tejas y tejuelones	m2	168.50
3	Remoción de viga cumbrera existente	ml	21.00
4	Remoción de aberturas de madera	m2	3.78
5	Remoción de aberturas metálicas	m2	8.70
6	Demolición de pisos	m2	96.20
7	Demolición de zocalos	ml	57.80
8	Demolición de pared de 0,15	m2	4.86
9	Remoción de baranda metálica	m2	14.30
10	Estructura de H° A°: Encadenado superior de H°A°	m3	1.02
11	Loseta sobre acceso principal	un	2.00
12	Muros de elevación: De 0.15 revoque ambas caras	m2	6.90
13	De 0,15 revoque a una cara	m2	86.00
14	Techo: Techo de chapa termoacústica con estructura metálica	m2	168.50
15	Revoque: De paredes interior a una capa	m2	92.90
16	Moldura lineal en balancines	ml	41.80
17	Carpeta de regularización para piso cerámico	m2	114.50
18	Piso cerámico (alto tránsito).	m2	114.50
19	Zocalo cerámico	ml	61.50
20	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	2.00
21	Ventanas balancines de 1,50 x 1,20 m	m2	5.40
22	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m	m2	5.10
23	Baranda metálica en galería	m2	12.00
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	28.70
25	Pinturas: De paredes y pilares revocadas al latex	m2	155.12
26	De paredes vistos con látex color claro (interior)	m2	119.48
27	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	34.80
28	De puerta metálica con pintura sintética	m2	10.08
29	De baranda metálica con pintura sintética	m2	16.70
30	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	64.00
31	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	15.20
32	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ml	64.00
33	Registro de 20x20x20 para desagüe de caño de bajada	un	2.00
34	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	un	12.00
35	Instalación de tableros de comando TC	un	16.00
36	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	16.00
37	Alimentación de los circuitos de luces	un	20.00
38	Alimentación de los circuitos de tomas	un	12.00
39	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	16.00
40	Alimentación de los circuitos del TC	un	16.00
41	Alimentación de los circuitos de tomas de computadoras	un	4.00
42	Alimentación de los circuitos de A.A.	un	8.00
43	Allimentación al tablero existente con cable de 4 x 6 mm2	ml	30.00

FONACIDE 2024
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N° 804 REPÚBLICA DEL SALVADOR

OBRA: REPARACIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA - REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
44	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4.00
45	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8.00
46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4.00
47	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1.00
48	Tablero TC de 6 AG.	Un.	2.00
49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2.00
50	Ventilador de techo de 56 "	Un.	8.00
51	Mobiliarios: Pizarrones de acrílico de 3,40 x 1,25 con porta tiza	UN.	2.00
52	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Demolición de pared de 0,15	m2	84.00
53	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Demolición de pilares de H°A°	ml	20.80
54	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Retiro de portón vehicular y peatonal	m2	10.00
55	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Demolición de muro de contención existente en mal estado	m3	20.00
56	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Excavación y carga de muro de contención	m3	51.84
57	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Pilares de H°A°y dado de H°A°, cada 3,00 m	m3	5.14
58	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Muro de nivelación de ladrillos comunes	m2	11.52
59	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Demolición de pared de 0,15 y colocación de caños de 100 mm para desagüe pluvial	gl	1.00
60	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Muro de elevación: De 0,15 visto de ladrillos huecos de 12x18x25	m2	144.00
61	REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL: Colocación de portón vehicular y peatonal existentes.	un	2.00
62	Vallado protección de obra	gl	2.00
63	Obrador	gl	1.00
64	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	gl	1.00
65	Limpieza final	m2	258.50
TOTAL GENERAL			