



Municipalidad de Yuty
Teléfono 0547 – 257445

Yuty – Paraguay

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Yuty, 20 de agosto de 2024

Señores

CONSTRUCCIONES SANTA INÉS, Ruc N° 4.070.873-0


Presente

Ref.: SOLICITAR PRESUPUESTO **CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO TIRI-DISTRITO DE YUTY**

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Yuty se dirige a Usted, SOLICITAR PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO TIRI-DISTRITO DE YUTY, con el objeto de realizar un análisis de precios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 y así obtener un precio referencial de la zona para utilizar como precio de referencia del llamado LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 08/2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO TIRI-DISTRITO DE YUTY.-

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.




Lic. Dina Victoria Dávalos R.
Encargada de la U.O.C

CONSTRUCCIONES SANTA INÉS
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4670873-0


Anexo: Planilla de Servicios Requeridos para presupuestar

Construcción De Aulas En El Colegio Nacional San Francisco Tiri-
Distrito De Yuty

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,70	10.000	1.857.000
2	Replanteo	M2	185,70	20.000	3.714.000
3	Excavacion y carga de cimientto con PBC	M3	32,70	450.000	14.715.000
4	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	1.900.000	6.422.000
5	Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.900.000	10.013.000
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	3,00	400.000	1.200.000
7	De 0.45 mts.	M2	7,20	120.000	864.000
8	De 0.30 mts.	M2	19,00	90.000	1.710.000
9	De 0.60 mts. para pilares	M2	1,30	180.000	234.000
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	100.000	6.900.000
11	De paredes	M2	15,00	23.000	345.000
12	De 0.30 para revocar	M2	26,60	120.000	3.192.000
13	De 0.15 para revocar	M2	10,00	90.000	900.000
14	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,60	150.000	10.290.000
15	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95,00	130.000	12.350.000
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	45.000	2.160.000
17	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,40	200.000	3.080.000
18	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	246,60	150.000	36.990.000
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,50	35.000	6.807.500
20	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43,10	25.000	1.077.500
21	Moldura lineal en balancines	ML.	116,40	45.000	5.238.000
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	172,50	55.000	9.487.500
23	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	172,50	95.000	16.387.500
24	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	100,00	90.000	9.000.000
25	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	3,00	400.000	1.200.000
26	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	30,96	350.000	10.836.000
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,80	30.000	2.304.000
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,50	75.000	14.587.500
29	De paredes revocadas al latex	M2	194,50	20.000	3.890.000
30	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y parafinado)	M2	27,80	65.000	1.807.000

CONSTRUCIONES "SANTA LUIS"
 Arq. Julio Z. Silvero López
 PROPIETARIO
 RUC N° 4070873-0

31	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,10	85.000	3.663.500
32	De balancines con pintura sintética	M2	30,96	105.000	3.250.800
33	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232,00	95.000	22.040.000
34	De tejuelones con barniz	M2	217,00	30.000	6.510.000
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	30.000	495.000
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143,00	200.000	28.600.000
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	150.000	9.600.000
38	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	30,96	95.000	2.941.200
39	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	64,00	120.000	7.680.000
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,80	100.000	3.480.000
41	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	BOC.	36,00	115.000	4.140.000
42	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	36,00	12.000	432.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	24,00	112.000	2.688.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	30,00	110.000	3.300.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	18,00	110.000	1.980.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	24,00	240.000	5.760.000
47	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	36,00	100.000	3.600.000


 CONSTRUCCIONES "SANTIA INES"
 Arq. Julio Z. Silvero López
 PROPIETARIO
 RUC N° 4970873-9