



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 28 de agosto del 2.024.

Señores

JB CONSTRUCCIONES.

Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2024 para la "Construcción De Empedrado Calle San Cosme Entre Calle 4 Y Calle 2", CON ID N° 441938.

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado, llamado a **LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2024 para la "Construcción De Empedrado Calle San Cosme Entre Calle 4 Y Calle 2", CON ID N° 441938.**, en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.



JB Construcciones
de: Juan Barrientos Cespedes
RUC: 10943942

RECIBIDO POR:

Firma

Aclaración de Firmas

FECHA:

28 / 08 / 2024

JB CONSTRUCCIONES

De Juan Benítez Ascona. Ruc: 1094534-2
Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0985-714-263

Coronel José Félix Bogado, 28 de agosto del 2024.-

Señores:
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Departamento de UOC
Presente

DESCRIPCION: PRESUPUESTO PARA EL LLAMADP A "LICITACIÓN POR
MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2024 'Construcción De Empedrado Calle
San Cosme Entre Calle 4 Y Calle 2"', CON ID N° 441938

Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.
1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	823,86	2.639
2	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	953.000
3	PERFILADO; PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	H / M	2	450.000
4	CORDON CUNETAS-ANCHO 50CM	ML	221	110.000
5	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON ANCHO; 0.30 PROFUNDIDAD 0.20	ML	8	40.000
6	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	ML	221	3.500
7	BADENES DE HORMIGÓN: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	M3	4,17	1.600.000
8	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	M2	823,86	45.000
9	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	823,86	6.500
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	823,86	3.500

JB Construcciones
del. Juan Benítez Ascona
RUC: 1094534-2

Firma y Sello:

FECHA: 28 / 08 / 2024