MF Construcciones
Mario Fleitas
CONSTRUCIONES EN GENERAL
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS- OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS
FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
FRACCIÓN CENTRO MANZANA 5 LOTE 5
Coronel Oviedo – Paraguay

CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.-

SEÑOR

ENCARGADO DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO

En representación de la empresa MF CONSTRUCCIONES me dirijo a Usted a objeto de enviar el presupuesto para el llamado de **"CONSTRUCCIÓN UN AULA 1RA INFANCIA ESC. BÁS. Nº 5850 YKUA ARANDU"** Según el siguiente detalle:

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Preparación de la obra:				
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	70.80	6,451	456,731
2	Replanteo	M2	70.80	7,380	522,504
3	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	17.72	669,933	11,871,213
	Estructura de H° A°:				
4	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	M3	1.29	4,960,000	6,398,400
5	Zapatas y pilares de Hº Aº	M3	0.33	4,556,022	1,503,487
6	Encadenados inferior y superior de H°A°	M3	2.98	3,954,614	11,784,750
	Muros de nivelación:				
7	De 0.60 mts. para pilares	M2	0.72	339,571	244,491
8	de 0.45 mts.	M2	3.75	240,337	901,264
9	de 0.30 mts.	M2	11.63	197,794	2,300,344
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	28.65	45,234	1,295,954
	Aislación asfáltica:				
11	Aislación horizontal	M2	18.51	138,675	2,566,874
12	De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	M2	3.54	122,689	434,319
	Muros de elevación:				
13	De 0.15 para revocar	M2	51.75	148,431	7,681,304
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	37.65	174,407	6,566,424
15	De 0.30 para revocar	M2	21.91	219,864	4,817,220
16	De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31.72	357,544	11,341,296
17	De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	ML.	4.00	533,894	2,135,576
18	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN.	1.00	1,521,054	1,521,054
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	44.70	33,524	1,498,523
	Pilares:				
20	De 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Hº Aº	ML.	9.20	178,372	1,641,022

	Techo:				
21	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	94.20	465,000	43,803,000
	Revoques:				
22	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	215.38	39,200	8,442,896
23	De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	M2	9.20	32,683	300,684
24	De cantero con hidrófugo - exterior	M2	7.84	31,379	246,011
25	De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados	M2	22.08	24,500	540,960
26	De nivelación y de panderete encadenado inferior	M2	10.19	32,888	335,129
27	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	ML.	30.80	51,591	1,589,003
28	De mochetas	ML.	42.80	73,645	3,152,006
29	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67.29	42,893	2,886,270
30	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	67.29	180,000	12,112,200
31	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	36.70	20,000	734,000
	Aberturas de maderas:				
32	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	UN.	1.00	502,960	502,960
33	b-Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	UN.	2.00	723,180	1,446,360
34	c-Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	UN.	1.00	860,500	860,500
	Aberturas metálicas:				
35	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	UN.	1.00	1,469,000	1,469,000
36	Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	M2	5.10	885,000	4,513,500
37	Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	M2	9.00	1,118,000	10,062,000
	Pinturas:				
38	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	M2	134.16	8,000	1,073,280
39	De interior de paredes revocadas al latex	M2	134.16	40,799	5,473,594
40	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	80.39	45,000	3,617,550
41	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80.39	45,000	3,617,550
42	De mampostería a la vista al latex	M2	68.03	46,845	3,186,865
43	De aberturas metàlicas con	M2	19.16	56,552	1,083,536

	pintura sintética				
44	De aberturas de madera al barniz	M2	13.42	17,055	228,878
45	De tejuelones con barniz	M2	82.20	2,000	164,400
46	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59.60	1,522,000	90,711,200
47	De viga cumbrera y galería al latex	M2	22.08	32,800	724,224
48	De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	ML.	36.90	55,620	2,052,378
49	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	14.10	560,000	7,896,000
	Desague Pluvial:				
50	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	36.90	107,642	3,971,990
51	Azulejado en baño	M2	30.57	103,819	3,173,747
52	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	UN.	1.00	1,465,000	1,465,000
53	Grada de acceso frontal	UN.	1.00	4,204,388	4,204,388
54	Rampa Peatonal	UN.	1.00	1,890,863	1,890,863
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23.04	59,413	1,368,876
	Instalación sanitaria:				
56	Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1.00	1,480,950	1,480,950
57	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	GL.	1.00	5,968,493	5,968,493
58	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	GL.	1.00	8,581,450	8,581,450
	Instalación eléctrica:				
59	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	BOC.	6.00	225,000	1,350,000
60	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	BOC.	2.00	67,000	134,000
61	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	10.00	70,000	700,000
62	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	4.00	67,500	270,000
63	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	2.00	20,600	41,200
64	Alimentación de los circuitos de A.A	BOC.	4.00	5,752,000	23,008,000
65	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	BOC.	4.00	1,667,709	6,670,836
66	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25.00	47,650	1,191,250
	Artefactos eléctricos:				
67	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4.00	142,000	568,000
68	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	UN.	5.00	95,000	475,000
69	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	UN.	1.00	1,739,222	1,739,222
70	Tablero TCV de 2 AG	UN.	1.00	515,000	515,000
71	Ventilador de techo de 56"	UN.	2.00	277,960	555,920

72	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	UN.	1.00	11,279,000	11,279,000
73	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN.	3.00	100,000	300,000
74	Extintor de 6 kilos	UN.	1.00	1,500,000	1,500,000
75	Limpieza final	M2	70.80	16,500	1,168,200
	T O T A L				**373,880,068**

MF Construcciones
De Mario Fleitas
R.U.C. 3.938.422-5

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
Comprometido con la gente.
Dirección: 1° Intendente
Telefax (0981) – 785959
Mail: muninuevatoledo@hotmail.com

Nueva Toledo, 18 de septiembre de 2024

SEÑOR

MF CONSTRUCCIONES

Presente

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Nueva Toledo, me dirijo a Usted con el fin de solicitar presupuesto para el llamado de Contratación MCN N° 07/2024 **"CONSTRUCCIÓN UN AULA 1RA INFANCIA ESC. BÁS. Nº 5850 YKUA ARANDU"** el mismo será utilizado para elaborar el precio referencial del llamado.

Se adjunta planilla de cómputo métrico y especificaciones técnicas.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
U.O.C.

.....
Vicente Fernandez Diaz
Encargado de UOC

Vicente Fernandez Diaz
Encargado de UOC

MF Construcciones
De Mario Fleitas
R.U.C. 3.938.422-5