Ruc: 4327886/8
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
*Avda. Ucrania c/ Ruta I – Encarnación*
Tel.: 071 207040 Cel.: 0985 15 22 44
INSTALACIONES TECNICAS
VENTAS ELECTROMECANICAS – GENERADORES – TRANSFORMADORES –
PROTECCION - TABLERO DE TRANSFERENCIA - CONTRUCCIONES CIVILES-
POZO ARTESIANO- INSTALACIONES ELECTRICAS

**PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA Nº 38/2024 - REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - ID Nº 454.882**

| Reposición de luminarias en distintos sectores de la Ciudad de Encarnación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº1** | | | | | |
| **Sector frente Silo y Molino San Josè** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 50 | 750.000 | 37.500.000 |
| 2 | Provisión e instalación de cable NYY 2x6mm2 (incluye conectores dentados, empalmes nuevos y otros) | ML | 350 | 62.000 | 21.700.000 |
| 3 | Provisión e instalación de proyector LED 500W 220V 6500K (incluye cableado NYY) | UN | 4 | 3.300.000 | 13.200.000 |
| 4 | Provisión e instalación de proyector AP LED 200W 220V 6500K (incluye cableado NYY, columna de HºAº 9M, brazo 1,5 metros, encendido por fotocelula) | UN | 2 | 3.250.000 | 6.500.000 |
| **Sector Frente al Centro Cívico** | | | | | |
| 5 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 52 | 750.000 | 39.000.000 |
| 6 | Provisión e instalación de cable NYY 2x6mm2 (incluye caño electroducto subterraneo, conectores dentados, empalmes nuevos y otros) | ML | 150 | 62.000 | 9.300.000 |
| 7 | Reparación de AP PETALO 400W Vapor Sodio(incluye conectores dentados, empalmes nuevos, reactor, lampara tubular, ignitor y otros) | UN | 12 | 930.000 | 11.160.000 |
| | **Monto parcial** | | | | **138.360.000** |

MARCELO SCHNEIDER
ING. ELÉCTRICO
CAT. A N°8271

Instalaciones
TECNICAS
RUC: 4327886 - 8

Propietario

Scanned with CamScanner

Ruc: 4327886/8
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
*Avda. Ucrania c/ Ruta I – Encarnación*
Tel.: 071 207040 Cel.: 0985 15 22 44
INSTALACIONES TECNICAS
VENTAS ELECTROMECANICAS – GENERADORES – TRANSFORMADORES –
PROTECCION - TABLERO DE TRANSFERENCIA - CONTRUCCIONES CIVILES-
POZO ARTESIANO- INSTALACIONES ELECTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sector YO AMO ENCARNACION** | | | | | |
| 8 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 70 | 750.000 | 52.500.000 |
| 9 | Provisión e instalación de Farola TRIAL ( Incluye Reflector led 100W 6500K 220V, desmontaje del cabezal Trial, readecuación de la misma) | UN | 20 | 1.200.000 | 24.000.000 |
| 10 | Provisión e instalación de cable preensamblado 4x16mm2 ( Incluye camión grua, conector dentado, abrazadera tipo C, mordaza de sujeción y retención) | UN | 280 | 70.000 | 19.600.000 |
| 11 | Reparación de AP PETALO 400W Vapor Sodio(incluye conectores dentados, empalmes nuevos, reactor, lampara tubular, ignitor y otros) | UN | 20 | 930.000 | 18.600.000 |
| **Sector Paseo de los aromas** | | | | | |
| 12 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 45 | 750.000 | 33.750.000 |
| 13 | Provisión e instalación de Farola TRIAL ( Incluye Reflector led 100W 6500K 220V, desmontaje del cabezal Trial, readecuación de la misma) | UN | 30 | 1.200.000 | 36.000.000 |
| **Sector Paseo de los Teros** | | | | | |
| 14 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 109 | 750.000 | 81.750.000 |
| 15 | Provisión e instalación de cable NYY 2x6mm2 (incluye conectores dentados, empalmes nuevos y otros) | ML | 350 | 62.000 | 21.700.000 |
| 16 | Readecuación del tablero comando para encendido automatico (incluye contactor, reloj horario, empalmes nuevos y otros) | GL | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | **Monto parcial** | | | | **293.900.000** |

MARCELO SCHNEIDER
ING. ELECTRICO
Instalaciones
TECNICAS
RUC: 4327886 - 8
Propietario

Scanned with CamScanner

Ruc: 4327886/8
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
*Avda. Ucrania c/ Ruta I – Encarnación*
Tel.: 071 207040 Cel.: 0985 15 22 44
INSTALACIONES TECNICAS
VENTAS ELECTROMECANICAS – GENERADORES – TRANSFORMADORES –
PROTECCION - TABLERO DE TRANSFERENCIA - CONTRUCCIONES CIVILES-
POZO ARTESIANO- INSTALACIONES ELECTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sector Playa San Isidro** | | | | | |
| 17 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 25 | 750.000 | 18.750.000 |
| 18 | Provisión e instalación de proyector LED 500W 220V 6500K (incluye cableado NYY y soporte metálico) | UN | 3 | 3.300.000 | 9.900.000 |
| 19 | Provisión e instalación de AP LED 200W 220V 6500K (incluye cableado NYY y brazo metálico) | UN | 3 | 2.650.000 | 7.950.000 |
| **Sector Playa Mbo`i Cae** | | | | | |
| 20 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 30 | 750.000 | 22.500.000 |
| 21 | Reparación de Reflector HPIT 400W (incluye conectores dentados, empalmes nuevos, reactor, lampara tubular, ignitor y otros) | UN | 10 | 930.000 | 9.300.000 |
| **Sector Playa Playa San José** | | | | | |
| 22 | Provisión e instalación de proyector LED 100W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 50 | 750.000 | 37.500.000 |
| 23 | Reparación de Reflector HPIT 400W (incluye conectores dentados, empalmes nuevos, reactor, lampara tubular, ignitor y otros) | UN | 10 | 930.000 | 9.300.000 |
| 24 | Provisión e instalación de lampara LED 70W 220V 6500K en Farola TRIAL (incluye desmontaje del cabezal Trial y readecuación de la misma) | UN | 35 | 410.000 | 14.350.000 |
| 25 | Provisión e instalación de proyector LED 500W 220V 6500K (incluye cableado NYY y soporte metalico) | UN | 2 | 3.300.000 | 6.600.000 |
| | **Monto parcial** | | | | **136.150.000** |

MARCELO SCHNEIDER
ING. ELÉCTRICO
CAT. A Nº 8741

Instalaciones
TECNICAS
RUC: 4327886 - 8

Propietario

Scanned with CamScanner

Ruc: 4327886/8
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
*Avda. Ucrania c/ Ruta I – Encarnación*
Tel.: 071 207040 Cel.: 0985 15 22 44
INSTALACIONES TECNICAS
VENTAS ELECTROMECANICAS – GENERADORES – TRANSFORMADORES –
PROTECCION - TABLERO DE TRANSFERENCIA - CONTRUCCIONES CIVILES-
POZO ARTESIANO- INSTALACIONES ELECTRICAS

***LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA Nº 38/2024 PARA LA REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - ID Nº 454.882***

| Reposición de Luminarias altas AP LED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº2** | | | | | |
| **Sector Plaza de Armas** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Provisión e instalación de AP LED 200W 220V 6500K | UN | 32 | 1.700.000 | 54.400.000 |
| **Sector Plazoleta Municipal** | | | | | |
| 2 | Provisión e instalación de AP LED 150W 220V 6500K | UN | 15 | 1.450.000 | 21.750.000 |
| **Sector Plazoleta de la Ciudad** | | | | | |
| 3 | Provisión e instalación de AP LED 200W 220V 6500K | UN | 45 | 1.700.000 | 76.500.000 |
| 4 | Provisión e instalación de Proyector led 500W 6500k 220V | UN | 10 | 2.600.000 | 26.000.000 |
| 5 | Provisión e instalación de Tablero automatizado para encendido | GL | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **Sector Paseo Gastronómico** | | | | | |
| 6 | Provisión e instalación de AP LED 100W 220V 6500K | UN | 25 | 1.450.000 | 36.250.000 |
| **Monto parcial** | | | | | **220.900.000,00** |

MARCELO SCHNEIDER
ING. ELÉCTRICO
CAT. A Nº A7U1

Instalaciones
TECNICAS
RUC: 4327886 - 8
Propietario

Scanned with CamScanner