



Municipalidad de Sapucaí

Telefax: 0539 263 214

Sapucaí - Paraguay

Sapucaí, 14 de setiembre de 2024

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

UBICACIÓN: ESCUELA BAS NRO 518 VIRGEN DEL CARMEN -
YTORORO SAPUCAI

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,50 x 1,20m	un	1,00
2	Limpieza perimetral de terreno	ml	237,00
3	Excavación y cimientto de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	m3	56,88
4	Revoque de nivelación a la lona	m2	71,10
5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	ml	237,00
6	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	un	2,00
7	Portico de acceso principal con cimientto de PBC y pilares de ladrillo visto con letras Coorporeas	gl	1,00
8	Acceso vehicular	gl	1,00
9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00

UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL DON FLORENCIO
ZARATE - SAPUCAI



Municipalidad de Sapucaí

Telefax: 0539 263 214

Sapucaí - Paraguay

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
10	Provisión y colocación de cartel de obra 1,50 x 1,20m	un	1,00
11	Limpieza perimetral de terreno	ml	654,00
12	Excavación y cimientto de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	m3	156,96
13	Revoque de nivelación a la lona	m2	196,20
14	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	ml	654,00
15	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	un	2,00
16	Portico de acceso principal con cimientto de PBC y pilares de ladrillo visto con letras Coorporeas	gl	1,00
17	Acceso vehicular	gl	1,00
18	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00

UBICACIÓN: CESCUELA BÁSICA N° 83 "SRA DOMINGA RUÍZ VDA. DE PEREIRA" - SAPUCAI

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
19	Provisión y colocación de cartel de obra 1,50 x 1,20m	un	1,00
20	Limpieza perimetral de terreno	ml	400,00
21	Excavación y cimientto de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	m3	96,00
22	Revoque de nivelación a la lona	m2	120,00



Municipalidad de Sapucaí

Telefax: 0539 263 214

Sapucaí - Paraguay

23	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	ml	400,00
24	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	un	2,00
25	Acceso vehicular	gl	1,00
26	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00

UBICACIÓN: ESCUELA PARAGUAY-JAPON YARIGUA'AMI - SAPUCAI

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
27	Provisión y colocación de cartel de obra 1,50 x 1,20m	un	1,00
28	Limpieza perimetral de terreno	ml	200,00
29	Excavación y cimientado de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	m3	48,00
30	Revoque de nivelación a la lona	m2	60,00
31	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	ml	200,00
32	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	un	2,00
33	Portico de acceso principal con cimientado de PBC y pilares de ladrillo visto con letras Coorporeas	gl	1,00
34	Acceso vehicular	gl	1,00
35	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00


Arq. Natalia Alcaraz
FISCAL DE OBRAS