



MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

Corpus Christi, 16 de Setiembre de 2024.

Señor:
ALDEMAR CONSTRUCCIONES
Presente.

En nombre y representación de la Municipalidad de Corpus Christi, me dirijo a Ud, los efectos de informarle que la institución está realizando cotización de precios referenciales para **“CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO DE TEJA Y PATIO DE FORMACION EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO”**, ID N° 455.535, a realizar en nuestro distrito.

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI					
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO DE TEJA Y PATIO DE FORMACION EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra	m2	77,11		
2	Relleno y compactación	m3	30		
3	Mampostería de nivelación ladrillo común 30 cm	m2	31		
4	Estructura de H°A° - zapatas	m3	3,55		
5	Estructura de H°A° - Viga encadenado inferior	m3	2,02		
6	Estructura de H°A° -° Viga encadenado superior	m3	1,26		
7	Estructura de H°A° - viga Cumbrera y viga de Galería	m3	1,17		
8	Estructura de H°A° -° Pilares y losa	m3	2,58		
9	Aislación horizontal	m2	7,96		
10	Mampostería de elevación de ladrillo Huecos 0,15 m	m2	54,4		
11	Mampostería de elevación de ladrillo Huecos 0,20 m	m2	48,44		
12	Envarillado de paredes	ml	25,85		
13	Techo de Tejas y Tejuelones	m2	73,79		
14	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	197,54		
15	Revoque de pilares	ml	7,2		
16	Revoque de viga cumbrera	m2	9,12		
17	Contrapiso de cascotes	m2	53,89		
18	Carpeta para colocación de piso	m2	53,89		
19	Piso Cerámico	m2	53,89		
20	Zócalo cerámico	ml	32,4		
21	Puerta placa c/marco y cerraduras	un	1		
22	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,20	m2	7,2		
23	Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex	m2	200,35		
24	Pintura de aberturas de madera sintético	m2	5,16		
25	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	m2	13,22		
26	Pintura de techo al barniz	m2	73		
27	Pintura de aberturas metálicas	m2	7,2		
28	Vidrios dobles	m2	7,2		
29	Instalación eléctrica	gl	1		
30	Pizarrones	un	1		

31	Canaleta chapa galvanizada N° 26 desarrollo 33 cm	ml	15,2		
32	Bajada de canaleta caño PVC 100	ml	19,3		
33	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	m2	19,28		
34	Cartel de Obras	un	1		
35	Limpieza final	gl	1		
36	Preparación, limpieza, replanteo y marcación de obra	m2	347		
37	Mampostería de nivelación armada ladrillo común 30 cm	m2	75,5		
38	Relleno y compactación	m3	60		
39	Piso de H° A°	m2	347		
40	Limpieza final	gl	1		
4TOTAL					

En ese sentido, solicito tenga bien facilitarnos la cotización para la construcción de dicha obra, conforme a la planilla de cómputo métrico y costos que acompaña a la presente.

Dicha información será de vital importancia para la institución, a fin de establecer los precios referenciales.

Atentamente.




Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C