



# Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5

Tel.: (0519) 20112

www.pirayu.gov.py

Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

Pirayú, 28 de setiembre de 2024.-

Señores

**CONSTRUCCIONES GAEL**

**DE CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA**

**construcciones.gael.py@gmail.com**

**PRESENTE:**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Pirayú, por este medio solicitando su buena predisposición, a fin de Facilitarnos 1(UN) presupuesto para el proceso Licitatorio de **Reparación de Techo de Aula en el Colegio Nacional Jorge Manuel Perez Ramirez.**

Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP según Resolución N° 454/2024, se adjunta a la presente la planilla en formato Excel.

Desde ya agradecidos por su atención.

Atentamente.



Lic. Rosalía Rojas Arce  
Unidad Operativa de Contrataciones

Redactar

⬅️ ⏴ ⚠️ 🗑️ 📧 📁 ⋮

Recibidos 38

Destacados

Pospuestos


Enviados

Borradores 74

✓ Más

Etiquetas


Remito presupuesto. Recibidos x

 Cristian Rafael Sotelo Estigarribia  
para mi

1:16 p.m. (

 Traducir al español X

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Responder Reenviar 😊





*Cristian Rafael Lotelo Estigarribia*  
**CONSTRUCCIONES**  
**"GAEL"**

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

EUGENIO A. C/ MANUEL CABAÑAS - YAGUARÓN, PARAGUAY  
CEL.: (0994) 220 120

Yaguarón, 02 octubre del 2024

Señores

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

Presente.

Por el presente remito presupuesto para el proyecto de REPARACION DE TECHO - COLEGIO NACIONAL JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ. se detallada a continuación;

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL ARQUI
<b>A - Trabajos preliminares.</b>					
1	Preparacion de sector a intervenir : incluye colocacion de divisorias con terciada o chapa para evitar accidentes provenientes del retiro de tejas	m2	42,00	13.000	546.000
2	Extraccion de tejas	m2	130,00	18.000	2.340.000
3	Limpieza de tejas con cepillo de acero y acido diluido 700ml cada 18 litros de agua	m2	130,00	13.000	1.690.000
4	Verificacion de tejado en sectores donde presentan goteras	u	6,00	105.000	630.000
<b>B - Construccion de Obra - Techo</b>					
5	Limpieza y Verificacion del estado de tejuelones in situ y limpieza sin extraccion con reposicion del 10% del total en lugares donde sea necesario	m2	130,00	22.500	2.925.000
6	Colocacion de membrana asfaltica de 3,5mm de espesor y 4kg de peso por metro cuadrado	m2	130,00	32.000	4.160.000
7	Reposicion de tejas averiadas en la extraccion	u	1.200,00	1.500	1.800.000
8	Colocacion de tejas sobre membrana con mortero de cemento y cal	m2	130,00	21.500	2.795.000
9	Canaleta de alero para desague pluvial chapa de acero inoxidable n20 desarrollo de 70cm	ml	26,00	65.000	1.690.000
10	Bajada para desague pluvial	ml	12,00	65.000	780.000
11	Colocacion de cumbreras	ml	13,00	22.500	292.500
12	Reposicion de liston de boca y alfajias	ml	26,00	25.600	665.600
<b>F - Terminaciones</b>					
13	Pintura Exterior de paredes	m2	54,00	26.500	1.431.000
14	Pintura Interior de paredes	m2	147,00	17.500	2.572.500
15	Pintura de pilares	gl	1,00	105.000	105.000
16	Reparacion de revoques en nivelacion y en escaleras	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
17	Pintura de tirantes y tejuelas	m2	130,00	26.500	3.445.000
18	Limpieza de obra y retiro de residuos	gl	1,00	1.650.000	1.650.000
					<b>32.017.600</b>

  
**CONSTRUCCIONES**  
**"GAEL"**  
CONSTRUCCIONES EN GRAL  
EUGENIO A. C/ MANUEL CABAÑAS

Propietario

Redactar

Recibidos 39

Destacados

Pospuestos

Enviados


Borradores 74

✓ Más

Etiquetas


⬅ 📁 ⚠ 🗑 📧 📎 ⋮


PEDIDO DE PRESUPUESTO


 **Municipalidad Pirayu** <municipalidaddepirayu@gmail.com>  
para construcciones.gael.py


sáb, 28 sept, 11:47 a

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



 PEDIDO DE PRES...



 COMPUTO METRI...

Responder Reenviar 😊