

ESCUELA BAS. N° 143 DIVINO MAESTRO*MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 143 DIVINO MAESTRO"*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	SACAR CERCADO EXISTENTE	M/L	377,00		
2	PREPARACIÓN DEL TERRENO	M/L	377,00		
3	REPLANTEO Y MARCACIÓN	ML	377,00		
4	COLOCAR POSTES DE HORMIGON PREFABRICADO DE 2,5 M	UNIDAD	148,00		
5	LOSITA 0,30 X 0,30 X 0,10/ BASE DE POSTES	UNIDAD	148,00		
6	MURO DE NIVELACIÓN DE 0,20 X 0,30 REVOCADO A 3 CARAS	M2	264,00		
7	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 0,30 POR 0,50 M.	M/L	377,00		
8	TEJIDO DE ALAMBRE DE 1,5 M ALTURA	M2	565,50		
9	COLOCACION DE ALAMRE DE PUA Y LISO	M/L	2.262,00		
10	PORTON DE METAL DE 4.00 X 2 M	UNIDAD	1,00		
11	PORTON DE METAL DE 1,00 X 2 M	UNIDAD	2,00		
12	CARTEL DE OBRAS 2 X 1 M COLOCADO	UNIDAD	1,00		
13	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GLOB	1,00		

Arq. María E. Miranda