



PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
OBRA:	Refacción, Reparación y adecuación de aulas para comedor en la Escuela Básica N° 1915 Agustín Pio Barrios de la Ciudad de Ayolas			
UBICACIÓN:	Barrio Mil Viviendas - Refacción, Reparación y adecuación de aulas para comedor en la Escuela Básica N° 1915 Agustín Pio Barrios			
PERIODO:	2.025			
PROPIETARIO:	Municipalidad de Ayolas			
PROYECTISTA:	Ing. civil Carlos Ayala Luján		Reg. Prof. MOPC 5129	

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72103003-001	Servicio de Demolición - Demolición Según EETT	Unidad	10
2	72131601-002	Preparación de obra - Retiro Según EETT	Unidad	24
3	72131601-002	Preparación de obra - Retiro Según EETT	Metros cuadrados	120
4	72131601-005	Mampostería - Mampostería de nivelación 0,30 armada	Metros cuadrados	2
5	72131601-005	Mampostería - Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 envarillado c/ 4 hiladas	Metros cuadrados	40
6	72131601-004	Construcción de Columna de Hormigón Armado - Viga superior de H° A° 20x15 - Aula	Metros cúbicos	1
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Zapata de H° A°, incluye excavación - Galería y Aula	Metros cúbicos	1,8
8	72131601-004	Pilar - Pilar de H° A° - Aula SEGÚN EETT	Metros cúbicos	1
9	72131601-004	Pilar - Pilar de H° A° - Galería	Metros cúbicos	2
10	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Provisión y colocación de piso calcáreo, incluye regularización de carpeta	Metros cuadrados	25
11	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo - Provisión y colocación de zócalo calcáreo	Metros cuadrados	5
12	72102004-001	Servicio de Impermeabilización - Impermeabilización en unión de techo y pared,	Unidad Medida Global	1
13	72131601-008	Revoques - Revoque de pilar	Metros cuadrados	20
14	72131601-008	Revoques - Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	70
15	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas - Pintura de pared en látex con reparación de base interior y exterior	Metros cuadrados	250
16	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas- Pintura de pared con esmalte sintético h:1,5m	Metros cuadrados	60
17	72102401-002	Servicio de pintura - Pintura de pared con látex con esmalte sintético en ladrillo visto - Galería	Metros cuadrados	80
18	72131601-012	Servicio de pintura de paredes y murallas - Pintura de techo maderamen y tejuelón - Aula y galería	Metros cuadrados	140
19	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Alimentación de agua corriente	Unidad	1
20	72101510-006	Instalación de desagüe cloacal - Desagüe cloacal para pileta	Unidad	1
21	72102303-003	Construcción de cámara séptica - Registro de inspección 40x40 con tapa de H°	Unidad	1
22	72102303-003	Construcción de cámara séptica - Construcción de cámara séptica con tapa de H°	Unidad	1
23	72131601-005	Mampostería - Base de mampostería de ladrillo común revocado y pintado	Metros cuadrados	16
24	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento - Provisión y colocación de mesada de granito de 4cm	Metros cuadrados	8



25	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo - Provisión y colocación de zócalo de granito de 10cm de alto	Metro lineal	9
26	72101510-999	Montaje / Desmontaje de pileta - Provisión y colocación de pileta inoxidable doble bacha	Unidad	1
27	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de grifería para agua fría	Unidad	1
28	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de desengrasador	Unidad	1
29	72102503-001	Instalación de azulejos - Revestido de azulejo	Metros cuadrados	4
30	72101603-001	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada - Reparación de canaleta y bajada existente, incluye pintura	Metro lineal	23
31	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Reparación de puerta, incluye cambio de cerradura y pintura con esmalte sintético	Unidad	2
32	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - Retiro y reposición de vidrio incoloro	Metros cuadrados	10
33	72101601-001	Reparación de techo - Reparación de techo de teja y tejuelon	Metros cuadrados	15
34	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Boca para toma universal	Unidad	10
35	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Boca para toma tipo schuko	Unidad	4
36	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Boca para luces	Unidad	12
37	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación eléctrica para aire acondicionado	Unidad	2
38	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación eléctrica para ventilador de techo	Unidad	7
39	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w	Unidad	10
40	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Provisión y colocación de artefactos eléctricos lámpara y porta lámpara para exterior	Unidad	3
41	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo - Provisión y colocación de ventilador de techo de 7 velocidades con su respectiva llave	Unidad	7
42	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Provisión y colocación de tablero metálico con sus respectivas llaves	Unidad	2
43	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Reacondicionamiento de cableado desde TP a TS	Unidad Global	1
44	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento - Provisión de mesada tipo tablon 0,90x2,5m	Unidad	6
45	70111713-998	Servicio de provisión / montaje de bancos de parques/plazas - Provisión de bancos de madera	Unidad	12
46	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión de puerta placa, incluye marco, hoja, cerradura, herrajes y pintura con esmalte sintético	Unidad	1
47	72101703-007	Construcción de Cerco perimetral - Provisión y colocación de alambre tejido similar al existente con caño galvanizado y reparación de mampostería de ladrillo visto	Metro lineal	60
48	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza de obra final	Unidad Global	1