San Francisco Constructora
de: FRANCISCO MEDINA

Cel.: (0983) 632 569

Construcción de Viviendas
Venta de Materiales de Construcción

Km. 40 Barrio San Miguel Colonia Yguazú Alto Paraná Py

Yguazú, 04 de marzo de 2.025

SEÑOR
Lic. Jorge González Aguilera
Responsable de la UOC
DEPARTAMENTO DE LA UOC – MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
PRESENTE

Me dirijo a usted con respecto a la nota de solicitud de presupuesto de la ***Reparación De Sanitarios En La Esc. Bas. Nº 481 Mcal. Francisco Solano López.-***

A continuación se anexa la planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra en cuestión.-

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario presentado por potencial oferente	Precio Total para precio referencial
	Reparación de Sanitario 1				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	2,00	m2	900.000	1.800.000
2	Retiro de artefactos sanitarios	9,00	un	30.868	277.812
3	Retiro de piso cerámico y azulejo	82,00	m2	25.000	2.050.000
4	Retiro de puertas	6,00	un	28.348	170.088
5	Revoque	64,30	m2	25.000	1.607.500
6	Carpeta de nivelación	16,85	m2	55.000	926.750
7	Cerámica rectificada de alto trafico	16,85	m2	125.000	2.106.250
8	Azulejo cerámico	64,30	m2	55.440	3.564.792
9	Puerta con marco y contramarco metálica (0,60 x 2,10 m)	4,00	un	1.239.200	4.956.800
10	Puerta con marco y contramarco metálica (0,80 x 2,10 m)	2,00	un	1.530.000	3.060.000
11	Lavatorio con mesada de granito	2,00	un	2.200.000	4.400.000
12	Mingitorio con divisoria de granito	2,00	un	1.116.200	2.232.400
13	Cañilla metálica	2,00	un	255.400	510.800
14	Inodoro con cisterna baja completo	4,00	un	1.116.200	4.464.800

San Francisco Constructora
de: FRANCISCO MEDINA
Cel.: (0983) 632 569
Construcción de Viviendas
Venta de Materiales de Construcción
Km. 40 Barrio San Miguel Colonia Yguazú Alto Paraná Py

15	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	1.281.200	1.281.200
16	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.500.000	1.500.000
17	Pintura interior con sellador, acrílico y pintura látex a dos manos	63,80	m2	27.832	1.775.682
18	Espejo de 4 mm con marco	1,00	m2	301.840	301.840
19	Limpieza final y Retiro de Desechos	1,00	gl	1.676.000	1.676.000
	Reparación de Sanitario 2			0	0
20	Retiro de artefactos sanitarios	13,00	un	32.590	423.670
21	Retiro de piso cerámico y azulejo	120,00	m2	20.000	2.400.000
22	Retiro de puertas	8,00	un	28.348	226.784
23	Revoque	91,00	m2	25.000	2.275.000
24	Carpeta de nivelación	28,60	m2	55.000	1.573.000
25	Cerámica rectificada de alto trafico	28,60	m2	125.000	3.575.000
26	Azulejo cerámico	91,00	m2	40.500	3.685.500
27	Puerta con marco y contramarco metálica (0,60 x 2,10 m)	5,00	un	1.239.200	6.196.000
28	Puerta con marco y contramarco metálica (0,70 x 2,10 m)	1,00	un	1.330.000	1.330.000
29	Puerta con marco y contramarco metálica (0,80 x 2,10 m)	2,00	un	1.530.000	3.060.000
30	Lavatorio con mesada de granito	3,00	un	2.200.000	6.600.000
31	Mingitorio con divisoria de granito	2,00	un	1.116.200	2.232.400
32	Cañilla metálica	5,00	un	255.400	1.277.000
33	Inodoro con cisterna baja completo	6,00	un	1.116.200	6.697.200
34	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	1.281.200	1.281.200
35	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.500.000	1.500.000
36	Pintura interior con sellador, acrílico y pintura látex a dos manos	86,70	m2	27.832	2.413.034
37	Espejo de 4 mm con marco	1,00	m2	301.840	301.840
38	Limpieza final y Retiro de Desechos	1,00	gl	1.676.000	1.676.000
	Reparación de Sanitario 3			0	0
39	Retiro de artefactos sanitarios	7,00	un	32.590	228.130
40	Retiro de piso cerámico y azulejo	116,00	m2	15.000	1.740.000
41	Retiro de puertas	8,00	un	28.348	226.784

San Francisco Constructora
de: FRANCISCO MEDINA

Cel.: (0983) 632 569

Construcción de Viviendas
Venta de Materiales de Construcción

Km. 40 Barrio San Miguel Colonia Yguazú Alto Paraná Py

42	Retiro de techo existente	38,00	m2	15.000	570.000
43	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Según detalle de plano	38,50	m2	780.000	30.030.000
44	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	10,00	m2	50.000	500.000
45	Revoque	120,00	m2	25.000	3.000.000
46	Carpeta de nivelación	25,50	m2	55.000	1.402.500
47	Cerámica rectificada de alto trafico	25,50	m2	125.000	3.187.500
48	Azulejo cerámico	91,60	m2	55.440	5.078.304
49	Puerta con marco y contramarco metálica (0,60 x 2,10 m)	6,00	un	1.239.200	7.435.200
50	Lavatorio con mesada de granito	1,00	un	2.400.000	2.400.000
51	Mingitorio con divisoria de granito	2,00	un	1.116.200	2.232.400
52	Cañilla metálica	3,00	un	255.400	766.200
53	Inodoro con cisterna baja completo	5,00	un	1.116.200	5.581.000
54	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	1.281.200	1.281.200
55	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.500.000	1.500.000
56	Pintura exterior y interior con sellador, acrílico y pintura látex a dos manos	75,00	m2	27.832	2.087.400
57	Espejo de 4 mm con marco	1,00	m2	301.840	301.840
58	Limpieza final y Retiro de Desechos	1,00	gl	1.676.000	1.676.000
					158.610.800

TOTAL.....**Gs. 158.610.800.- (Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones seiscientos diez mil ochocientos)**.- IVA incluido

Constructora San Francisco
RUC 1190525-5
0983-632569 / 0973-649694
Yguazú - Paraguay

Firma: _____

Nombre: Francisco Medina

En calidad de: Propietario de "Constructora San Francisco".