Gmail

Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - MANT Y REPARACION EDILICIA

5 mensajes

Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com> 2 de octubre de 2023, 13:41
Cco: visconte@indarquitectura.com, arq.eduardomarti@hotmail.com, estudiogrsa@gmail.com

Buenas tardes, con el agrado de saludarlos, en virtud a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, en relación al proceso licitatorio **"Mantenimiento y Reparación Edilicia"**, se solicitar cotización de los servicios cuyas especificaciones técnicas se adjuntan.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales

Oscar Pintos
Dirección Administrativa - MADES

MADES - Planilla base para referencia.xlsx
187K

Estudio GR SA <estudiogrsa@gmail.com> 2 de octubre de 2023, 13:40
Para: Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com>
Cc: aestudiogr@gmail.com

Recibido.
A la brevedad remitimos la cotización solicitada.
Saludos
ADMC

Administración
Estudio GR S.A.
Ruc: 80096837-9
Tel: 0213399741

[El texto citado está oculto]

Estudio GR SA <estudiogrsa@gmail.com> 2 de octubre de 2023, 16:00
Para: Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com>
Cc: aestudiogr@gmail.com, Gerencia Administrativa Ivan Vera <gerenciaadministrativa@estudiogr.com.py>, John Bower <gerenciageneral@estudiogr.com.py>

Buenas tardes
Adjunto cotización.
Aguardamos recibido.

Administración
Estudio GR S.A.
Ruc: 80096837-9
Tel: 0213399741

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

REF MADES EGRSA.pdf
3812K

MADES - Referencia EGRSA.xlsx
205K

Arq. Jorge Visconte <visconte@indarquitectura.com> 2 de octubre de 2023, 12:59
Para: Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto planilla solicitada, referente al presupuesto de referencia.

Cualquier consulta, a disposición.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
--
Arq. Jorge Visconte

INDARQ S.R.L.
+ 595 0982 111124
http://indarquitectura.com/

2 adjuntos

Presupuesto de referencia MADES - INDARQ.xlsx
199K

Presupuesto de referencia MADES.pdf
455K

Adminsitración Mades <admn.mades@gmail.com> 2 de octubre de 2023, 18:37
Para: "Arq. Jorge Visconte" <visconte@indarquitectura.com>

Recibido, muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

Estudio GR S.A.
estudiogrsa@gmail.com
80096837-9

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILCIA

PRESUPUESTO DE TRABAJOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.173	14.173
2	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H§	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.663	26.663
3	Mamposteria de nivelacion 0,30m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.788	234.788
4	Mano de Obra por Mamposteria de nivelacion 0,30m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.254	80.254
5	Mamposteria de elevacion 0,15m con ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.746	94.746
6	Mano de Obra por Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.792	52.792
7	Aislacion Horizontal de 0,30m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Mililitros	EVENTO	1	20.309	20.309
8	Mano de Obra por Aislacion Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Mililitros	EVENTO	1	26.751	26.751
9	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15m con varillas de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.484	185.484
10	Mano de Obra por Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15m con varillas de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.330	21.330
11	Estructuras de HA, Piso Estructura de HA, Terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.939.983	2.939.983
12	Mano de Obra por Estructuras de HA Piso Estructura de HA, Terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	EVENTO	1	634.106	634.106
13	Revestimiento Azulejo piso pared 30x30cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.476	128.476
14	Mano de Obra por Revestimiento Azulejo piso pared 30x30cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.590	61.590
15	Revoque de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.894	17.894
16	Mano de Obra por Revoque de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.235	39.235
17	Provision de mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	531.473	531.473
18	Mano de Obra por colocacion y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.325	53.325
19	Provision de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Metros cuadrados	EVENTO	1	445.856	445.856
20	Mano de Obra por colocacion y cambio de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.674	142.674
21	Provision de Techo Chapa galvanizada Nro. 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.694	244.694
22	Mano de Obra por colocacion de Techo Chapa galvanizada Nro. 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	263.959	263.959
23	Reparacion de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	457.062	457.062
24	Mano de Obra por Reparacion de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	169.425	169.425
25	Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	216.309	216.309
26	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.100	71.100
27	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.757	217.757
28	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.337	71.337
29	Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	232.616	232.616
30	Mano de Obra por Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.792	52.792
31	Reparacion integral de losa y filtraciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	497.770	497.770
32	Mano de Obra por Reparacion integral de losa y filtraciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.865	210.865
33	Cielorrasos de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	194.873	194.873
34	Mano de obra por cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.325	53.325
35	Cielorrasos de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.177	196.177
36	Mano de obra por cielorrasos de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.669	35.669
37	Cielorrasos de machimbre con armazon de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.829	196.829
38	Mano de obra por cielorrasos de machimbre con armazon de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.389	70.389
39	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.681	53.681
40	Mano de obra por Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.503	53.503
41	Parasoles Desmonte, Provision y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas Nro. 24 plegadas 3,00x0,70	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.815.864	1.815.864
42	Parasoles Desmonte, Provision y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas Nro. 24 plegadas 3,00x0,70	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.821.938	1.821.938
43	Parasoles Reparacion y reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nro. 24 plegadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.828.011	1.828.011
44	Parasoles Reparacion y reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nro. 24 plegadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.828.011	1.828.011
45	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.627	62.627
46	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.396	26.396
47	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.627	62.627
48	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.751	26.751
49	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.863	70.863
50	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.550	35.550
51	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.337	71.337
52	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.669	35.669
53	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.574	71.574
54	Mano de obra por trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.195	35.195
55	Varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados	EVENTO	1	470.599	470.599
56	Mano de obra por varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.706	117.706
57	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Mililitros	EVENTO	1	53.147	53.147
58	Mano de obra por varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Mililitros	EVENTO	1	26.663	26.663
59	Varios Provision e Instalacion de pasarela metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.337.569	1.337.569
60	Mano de obra por varios Provision e Instalacion de pasarela metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	445.856	445.856
61	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45cm	Mililitros	EVENTO	1	96.625	96.625

62	Mano de obra por varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45cm	Mililitros	EVENTO	1	35.195	35.195
63	Varios Provision y colocacion de porton para uso vehicular	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.055.717	1.055.717
64	Mano de obra por varios Provision y colocacion de porton para uso vehicular	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.674	142.674
65	Varios Provision y colocacion de vallado perimetral con poste galvanizado 6mts de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	531.473	531.473
66	Mano de obra por varios Provision y colocacion de vallado perimetral con poste galvanizado 6mts de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.650	106.650
67	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.576.548	1.576.548
68	Mano de obra por varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	EVENTO	1	535.028	535.028
69	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.681	53.681
70	Mano de obra por varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.799	8.799
71	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30cm	Mililitros	EVENTO	1	96.625	96.625
72	Mano de obra por varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30cm	Mililitros	EVENTO	1	35.669	35.669
73	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	900.333	900.333
74	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.625	266.625
75	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	906.355	906.355
76	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.514	267.514
77	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Metros cuadrados	EVENTO	1	216.511	216.511
78	Mano de obra por varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.986	87.986
79	Reemplazo de sistema de inodoro: incluye reparacion y colocacion tapa, cisterna, bajada	Unidad	EVENTO	1	583.328	583.328
80	Mano de Obra por reemplazo de sistema de inodoro, reparacion y colocacion tapa, cisterna, bajada	Unidad	EVENTO	1	297.832	297.832
81	Cambio y colocacion de cisterna, incluye colocacion de conexiones plasticas de 40cm	Unidad	EVENTO	1	125.782	125.782
82	Mano de Obra por Cambio y colocacion de cisterna, incluye colocacion de conexiones plasticas de 40cm	Unidad	EVENTO	1	106.650	106.650
83	Cambio, incluye reparacion y colocacion de canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	225.514	225.514
84	Mano de Obra por Cambio, incluye reparacion y colocacion de canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	53.503	53.503
85	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100mm de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Mililitros	EVENTO	1	17.894	17.894
86	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100mm de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Mililitros	EVENTO	1	26.396	26.396
87	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion cañeria roscadle PVC multicapa de 3/4	Mililitros	EVENTO	1	61.375	61.375
88	Mano de obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 3/4	Mililitros	EVENTO	1	21.401	21.401
89	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 1	Mililitros	EVENTO	1	82.414	82.414
90	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 1	Mililitros	EVENTO	1	25.952	25.952
91	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	Mililitros	EVENTO	1	44.586	44.586
92	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	Mililitros	EVENTO	1	26.751	26.751
93	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Mililitros	EVENTO	1	1.289.048	1.289.048
94	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Mililitros	EVENTO	1	450.490	450.490
95	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	Mililitros	EVENTO	1	584.133	584.133
96	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	Mililitros	EVENTO	1	203.310	203.310
97	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 25mm	Mililitros	EVENTO	1	91.456	91.456
98	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 25mm	Mililitros	EVENTO	1	24.885	24.885
99	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 63mm	Mililitros	EVENTO	1	89.171	89.171
100	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 63mm	Mililitros	EVENTO	1	71.337	71.337
101	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Unidad	EVENTO	1	288.322	288.322
102	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Unidad	EVENTO	1	193.570	193.570

103	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Unidad	EVENTO	1	966.772	966.772
104	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Unidad	EVENTO	1	196.177	196.177
105	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	Unidad	EVENTO	1	159.442	159.442
106	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	Unidad	EVENTO	1	195.525	195.525
107	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Mililitros	EVENTO	1	141.782	141.782
108	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Mililitros	EVENTO	1	28.535	28.535
109	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 1 1/2 soldable	Mililitros	EVENTO	1	142.253	142.253
110	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 1 1/2 soldable	Mililitros	EVENTO	1	28.156	28.156
111	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	EVENTO	1	142.253	142.253
112	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	EVENTO	1	28.535	28.535
113	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	211.703	211.703
114	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	186.638	186.638
115	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40ÿ cm	Unidad	EVENTO	1	498.022	498.022
116	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40ÿ cm	Unidad	EVENTO	1	285.348	285.348
117	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Mililitros	EVENTO	1	208.907	208.907
118	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Mililitros	EVENTO	1	49.624	49.624
119	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Ancho 0,65m	Mililitros	EVENTO	1	113.132	113.132
120	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Ancho 0,65m	Mililitros	EVENTO	1	53.503	53.503
121	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	EVENTO	1	3.127.322	3.127.322
122	Mano de obra por instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	EVENTO	1	592.500	592.500
123	Mantenimiento y reparacion de fontaneria	Unidad	EVENTO	1	535.028	535.028
124	Mano de obra por mantenimiento y reparacion de fontaneria	Unidad	EVENTO	1	445.856	445.856
125	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de Desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	Mililitros	EVENTO	1	245.588	245.588
126	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de Desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	Mililitros	EVENTO	1	154.856	154.856
127	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	509.965	509.965
128	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
129	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, Provision y colocacion de bajada de cisterna	Unidad	EVENTO	1	125.782	125.782
130	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, Provision y colocacion de bajada de cisterna	Unidad	EVENTO	1	106.650	106.650
131	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100mm de Desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Mililitros	EVENTO	1	110.305	110.305
132	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100mm de Desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Mililitros	EVENTO	1	41.019	41.019
133	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica - 1m3, con camion Atmosferico	Unidad	EVENTO	1	751.527	751.527
134	Mano de obra por instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica - 1m3, con camion Atmosferico	Unidad	EVENTO	1	404.737	404.737
135	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad	EVENTO	1	304.190	304.190
136	Mano de obra por trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
137	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	EVENTO	1	478.325	478.325
138	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	EVENTO	1	319.950	319.950
139	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de Desague cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Mililitros	EVENTO	1	26.751	26.751
140	Mano de obra por trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de Desague cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Mililitros	EVENTO	1	12.484	12.484
141	Trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de Desague cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Mililitros	EVENTO	1	208.907	208.907
142	Mano de obra por trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de Desague cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Mililitros	EVENTO	1	49.624	49.624
143	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica de 1 1/4	Unidad	EVENTO	1	161.042	161.042
144	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica de 1 1/4	Unidad	EVENTO	1	196.177	196.177
145	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica de 1	Unidad	EVENTO	1	177.158	177.158
146	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica de 1	Unidad	EVENTO	1	195.525	195.525

147	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad	EVENTO	1	276.431	276.431
148	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad	EVENTO	1	89.171	89.171
149	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad	EVENTO	1	176.161	176.161
150	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad	EVENTO	1	87.986	87.986
151	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	EVENTO	1	195.039	195.039
152	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	EVENTO	1	53.503	53.503
153	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	142.523	142.523
154	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	53.325	53.325
155	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	EVENTO	1	143.477	143.477
156	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	EVENTO	1	53.503	53.503
157	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad	EVENTO	1	340.781	340.781
158	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad	EVENTO	1	52.792	52.792
159	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	Unidad	EVENTO	1	44.734	44.734
160	Mano de obra por instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	Unidad	EVENTO	1	26.751	26.751
161	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	65.548	65.548
162	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
163	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	EVENTO	1	137.324	137.324
164	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	EVENTO	1	98.088	98.088
165	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de desengrasador redondo Nro. 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	EVENTO	1	180.724	180.724
166	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de desengrasador redondo Nro. 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	EVENTO	1	105.584	105.584
167	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad	EVENTO	1	62.627	62.627
168	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad	EVENTO	1	17.834	17.834
169	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	62.005	62.005
170	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
171	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de enchufe de goma para inodoro	Unidad	EVENTO	1	8.917	8.917
172	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de enchufe de goma para inodoro	Unidad	EVENTO	1	26.751	26.751
173	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de cisterna plastica -Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad	EVENTO	1	127.044	127.044
174	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de cisterna plastica -Incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad	EVENTO	1	105.584	105.584
175	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	631.014	631.014
176	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	249.680	249.680
177	Instalacion Sanitaria, Provision y colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	451.752	451.752
178	Mano de obra por instalacion Sanitaria, Provision y colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	190.193	190.193
179	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1	454.773	454.773
180	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1	190.826	190.826
181	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1	579.749	579.749
182	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1	158.375	158.375
183	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	675.748	675.748
184	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	160.508	160.508
185	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	679.665	679.665
186	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de Desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	EVENTO	1	231.075	231.075
187	Instalacion Sanitaria - Provision y colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1	785.510	785.510

188	Mano de obra por Instalacion Sanitaria - Provision y colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	EVENTO	1	89.171	89.171
189	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	304.190	304.190
190	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	211.167	211.167
191	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha simple PVC	Unidad	EVENTO	1	35.787	35.787
192	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha simple PVC	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
193	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad	EVENTO	1	1.407.427	1.407.427
194	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad	EVENTO	1	231.075	231.075
195	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	674.313	674.313
196	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	303.182	303.182
197	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	676.553	676.553
198	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	299.153	299.153
199	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	1.315.172	1.315.172
200	Mano de obra por instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	EVENTO	1	196.177	196.177
201	Descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	Metros cúbicos	EVENTO	1	744.062	744.062
202	Mano de obra por descarga de tanque de entrada de liquido cloacal	Metros cúbicos	EVENTO	1	408.825	408.825
203	Servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	Metros cúbicos	EVENTO	1	749.039	749.039
204	Mano de obra por servicio de Desague de Fosa / Camara Septica	Metros cúbicos	EVENTO	1	410.188	410.188
205	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	Mililitros	EVENTO	1	83.384	83.384
206	Mano de obra por mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable	Mililitros	EVENTO	1	25.692	25.692
207	Reparacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1	536.805	536.805
208	Mano de Obra por Reparacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1	178.343	178.343
209	Mantenimiento y cambio de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	336.599	336.599
210	Mano de Obra por Mantenimiento y cambio de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
211	Provision de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	1.404.268	1.404.268
212	Mano de Obra por colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	381.653	381.653
213	Provision de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	2.515.031	2.515.031
214	Mano de Obra por Provision y colocacion de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	387.140	387.140
215	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	307.231	307.231
216	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.669	35.669
217	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	514.643	514.643
218	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.438	44.438
219	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	580.014	580.014
220	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.503	53.503
221	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.042	161.042
222	Mano de obra por vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.792	52.792
223	Vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	357.870	357.870
224	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.674	142.674
225	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	369.078	369.078
226	Mano de obra por vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.902	52.902
227	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	306.214	306.214
228	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.669	35.669
229	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	805.208	805.208
230	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.945	351.945
231	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	984.143	984.143
232	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.685	356.685
233	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	EVENTO	1	1.364.113	1.364.113
234	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	EVENTO	1	355.500	355.500
235	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados de 10mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.199.990	1.199.990
236	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de vidrios templados de 10mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	1	392.354	392.354
237	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	EVENTO	1	304.190	304.190
238	Mano de obra por vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
239	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	EVENTO	1	35.787	35.787
240	Mano de obra por vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	EVENTO	1	26.751	26.751

241	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	EVENTO	1	70.863	70.863
242	Mano de obra por vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	EVENTO	1	26.663	26.663
243	Vidrios Cambio de manijon	Unidad	EVENTO	1	397.793	397.793
244	Mano de obra por vidrios Cambio de manijon	Unidad	EVENTO	1	53.503	53.503
245	Vidrios Cambio de freno hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.295.176	1.295.176
246	Mano de obra por vidrios Cambio de freno hidraulico	Unidad	EVENTO	1	351.945	351.945
247	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	EVENTO	1	53.681	53.681
248	Mano de obra por vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	EVENTO	1	44.586	44.586
249	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	EVENTO	1	265.736	265.736
250	Mano de obra por vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.750	177.750
251	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de ventana 1,20x0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1	873.878	873.878
252	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de ventana 1,20x0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1	713.370	713.370
253	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de puerta ciega de chapa doblada Nro. 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	EVENTO	1	2.570.223	2.570.223
254	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de puerta ciega de chapa doblada N§ 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	EVENTO	1	791.876	791.876
255	Carpinterias de hierro Provision y colocacion Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	EVENTO	1	1.860.924	1.860.924
256	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	EVENTO	1	1.854.762	1.854.762
257	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50ÿ con porta candado	Unidad	EVENTO	1	3.454.571	3.454.571
258	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50ÿ con porta candado	Unidad	EVENTO	1	3.466.125	3.466.125
259	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	EVENTO	1	4.752.828	4.752.828
260	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	EVENTO	1	4.752.828	4.752.828
261	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada N§ 22 y parte exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1	1.382.810	1.382.810
262	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nro. 22 y parte exterior con reja de hierro 3/4	Unidad	EVENTO	1	527.918	527.918
263	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Puerta de chapa N§ 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.570.223	2.570.223
264	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Puerta de chapa Nro. 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	EVENTO	1	267.514	267.514
265	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	536.522	536.522
266	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.625	266.625
267	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de baranda metalica sencilla para escalera	Mililitros	EVENTO	1	374.519	374.519
268	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de baranda metalica sencilla para escalera	Mililitros	EVENTO	1	338.851	338.851
269	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20mts - Largo.: 3,20mts	Unidad	EVENTO	1	1.968.285	1.968.285
270	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20mts - Largo.: 3,20mts	Unidad	EVENTO	1	1.935.698	1.935.698
271	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1	837.416	837.416
272	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1	834.643	834.643
273	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	549.188	549.188
274	Mano de obra por Carpinterias de hierro Provision y colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.625	266.625
275	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puerta o ventana tipo balancin existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	540.110	540.110
276	Mano de obra por Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puerta o ventana tipo balancin existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.514	267.514
277	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1	268.403	268.403
278	Mano de obra por desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	EVENTO	1	175.973	175.973
279	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	268.403	268.403
280	Mano de obra por colocacion de polarizado en ventanas / puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.171	89.171
281	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.147	53.147
282	Mano de obra por mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.325	53.325
283	Mamparas Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	539.307	539.307
284	Mano de obra por mamparas Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.808	149.808
285	Desmonte y recolocacion de puerta en material de eukatec	Unidad	EVENTO	1	304.190	304.190

286	Mano de obra por desmonte y recolocacion de puerta en material de eukatec	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
287	Mamparas Provision y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	393.657	393.657
288	Mano de obra por mamparas Provision y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.503	53.503
289	Mamparas Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	Unidad	EVENTO	1	535.725	535.725
290	Mano de obra por mamparas Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	Unidad	EVENTO	1	238.896	238.896
291	Mamparas Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.685	356.685
292	Mano de obra por Mamparas Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.024	65.024
293	Mamparas Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	393.657	393.657
294	Mano de obra por mamparas Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.792	52.792
295	Mamparas Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	393.657	393.657
296	Mano de obra por mamparas Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.503	53.503
297	Mamparas Provision y colocacion de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	EVENTO	1	442.894	442.894
298	Mano de obra por mamparas Provision y colocacion de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
299	Mamparas Provision y colocacion de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2mm	Unidad	EVENTO	1	624.199	624.199
300	Mano de obra por mamparas Provision y colocacion de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2mm	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
301	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1	286.296	286.296
302	Mano de obra por mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
303	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	322.083	322.083
304	Mano de obra por mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.171	89.171
305	Mamparas - Provision y colocacion Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	EVENTO	1	336.599	336.599
306	Mano de obra por mamparas - Provision y colocacion Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
307	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	1.518.408	1.518.408
308	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	178.343	178.343
309	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	1.612.920	1.612.920
310	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	175.973	175.973
311	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	1.523.453	1.523.453
312	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	178.343	178.343
313	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	1.508.319	1.508.319
314	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
315	Carpinterias de madera Provision y colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	EVENTO	1	338.851	338.851
316	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
317	Carpinterias de madera Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	EVENTO	1	1.030.666	1.030.666
318	Mano de obra por Carpinterias de madera Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	EVENTO	1	696.851	696.851
319	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye Provision y colocacion de cerraduras llave chica	Unidad	EVENTO	1	339.977	339.977
320	Mano de obra por Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye Provision y colocacion de cerraduras llave chica	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
321	Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad	EVENTO	1	47.833	47.833
322	Mano de obra por Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad	EVENTO	1	266.625	266.625
323	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.503	53.503
324	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.834	17.834
325	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.681	53.681

326	Mano de obra por trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.597	17.597
327	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.681	53.681
328	Mano de obra por trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.834	17.834
329	Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.769	22.769
330	Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.105	39.105
331	Servicio de pintura Al sintetico de rejas y barandas	Mililitros	EVENTO	1	28.285	28.285
332	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintetico de rejas y barandas	Mililitros	EVENTO	1	48.152	48.152
333	Servicio de pintura Al sintetico en puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.379	28.379
334	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintetico en puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.513	47.513
335	Servicio de pintura Al sintetico de canaletas y bajadas	Mililitros	EVENTO	1	28.379	28.379
336	Mano de Obra por Servicio de pintura Al sintetico de canaletas y bajadas	Mililitros	EVENTO	1	48.152	48.152
337	Servicio de pintura de paredes exteriores al sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.415	8.415
338	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.330	21.330
339	Servicio de pintura Interior al Agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.619	18.619
340	Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.401	21.401
341	Servicio de pintura de paredes interiores al sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.499	8.499
342	Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.117	21.117
343	Provision de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W	Unidad	EVENTO	1	389.201	389.201
344	Mano de Obra por colocacion de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
345	Provision de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w	Unidad	EVENTO	1	145.376	145.376
346	Mano de Obra por cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
347	Provision de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	1	292.696	292.696
348	Mano de Obra por colocacion de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
349	Provision de panel led 20x20 de adosar 18W	Unidad	EVENTO	1	89.468	89.468
350	Mano de Obra por colocacion de panel led 20x20 de adosar 18W	Unidad	EVENTO	1	70.389	70.389
351	Provision de panel led 30x30 de adosar 24W	Unidad	EVENTO	1	125.255	125.255
352	Mano de Obra por colocacion de panel led 30x30 de adosar 24W	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
353	Provision de foco led de 16w luz calida, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	155.899	155.899
354	Mano de Obra por colocacion de foco led de 16w luz calida, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
355	Provision de foco led de 16w luz fria, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	156.941	156.941
356	Mano de Obra por colocacion de foco led de 16w luz fria, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
357	Provision de foco led de 36w luz fria, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	157.463	157.463
358	Mano de Obra por colocacion de foco led de 36w luz fria, rosca E27	Unidad	EVENTO	1	70.389	70.389
359	Provision foco led de 70w luz fria rosca E40	Unidad	EVENTO	1	157.463	157.463
360	Mano de Obra por colocacion de foco led de 70w luz fria rosca E40	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
361	Provision de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1	385.335	385.335
362	Mano de Obra por colocacion de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
363	Provision de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	91.846	91.846
364	Mano de Obra por cambio de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
365	Provision e instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1	372.185	372.185
366	Mano de Obra por instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
367	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4mm a 6mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Mililitros	EVENTO	1	34.076	34.076
368	Mano de Obra por Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4mm a 6mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Mililitros	EVENTO	1	21.401	21.401
369	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	1.277.306	1.277.306
370	Mano de Obra por Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	213.300	213.300
371	Provision de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	1.285.849	1.285.849
372	Mano de Obra por Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	214.011	214.011
373	Provision de luces de emergencias.	Unidad	EVENTO	1	447.338	447.338
374	Mano de Obra por colocacion de luces de emergencias.	Unidad	EVENTO	1	70.389	70.389
375	Provision de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1	107.081	107.081
376	Mano de Obra por Cambio de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1	57.070	57.070
377	Provision de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	36.052	36.052
378	Mano de Obra por Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
379	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	47.135	47.135
380	Mano de Obra por Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
381	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	66.935	66.935
382	Mano de Obra por Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
383	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	13.778	13.778
384	Mano de Obra por Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	8.917	8.917
385	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	154.487	154.487
386	Mano de Obra por Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	151.088	151.088
387	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas.	Unidad	EVENTO	1	24.651	24.651
388	Mano de Obra por Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas.	Unidad	EVENTO	1	8.917	8.917
389	Provision y colocacion de Equipo tipo alumbrado publico con foco led de 70w y fotocelula, 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1	518.912	518.912
390	Mano de Obra por Provision y colocacion de Equipo tipo alumbrado publico con foco led de 70w y fotocelula, 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1	263.959	263.959
391	Provision de Equipo tipo alumbrado publico led solar de 150w. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1	1.279.385	1.279.385
392	Mano de Obra por Provision y colocacion de Equipo tipo alumbrado publico led solar de 150w. 1 Brazo	Unidad	EVENTO	1	267.514	267.514
393	Provision de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	Unidad	EVENTO	1	442.894	442.894
394	Mano de Obra por colocacion de sensor de movimiento infrarojo de 2000w	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
395	Provision de llave TM de 1x10amp	Unidad	EVENTO	1	44.586	44.586
396	Mano de Obra por colocacion de llave TM de 1x10amp	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674

397	Provision de llave TM de 1x16amp	Unidad	EVENTO	1	44.734	44.734
398	Mano de Obra por colocacion de llave TM de 1x16amp	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
399	Provision de llave TM de 1x25amp	Unidad	EVENTO	1	44.734	44.734
400	Mano de Obra por colocacion de llave TM de 1x25amp	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
401	Provision de llave TM de 1x30amp	Unidad	EVENTO	1	44.289	44.289
402	Mano de Obra por colocacion de llave TM de 1x30amp	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
403	Provision de llave TM de 1x100amp regulable	Unidad	EVENTO	1	187.260	187.260
404	Mano de Obra por colocacion de llave TM de 1x100amp regulable	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
405	Provision de Reloj horario digital para luces	Unidad	EVENTO	1	882.150	882.150
406	Mano de Obra por colocacion de Reloj horario digital para luces	Unidad	EVENTO	1	211.167	211.167
407	Provision de cable antillama de 2mm (metro)	Mililitros	EVENTO	1	8.155	8.155
408	Mano de Obra por Instalacion de cable 2mm	Mililitros	EVENTO	1	22.472	22.472
409	Provision de cable antillama de 4mm (metro)	Mililitros	EVENTO	1	15.277	15.277
410	Mano de Obra por Instalacion de cable 4mm	Mililitros	EVENTO	1	22.397	22.397
411	Provision de cable antillama de 6mm (metro)	Mililitros	EVENTO	1	22.366	22.366
412	Mano de Obra por Instalacion de cable 6mm	Mililitros	EVENTO	1	22.472	22.472
413	Provision de fotocelula de 1300w	Unidad	EVENTO	1	139.569	139.569
414	Mano de Obra por colocacion de fotocelula de 1300w	Unidad	EVENTO	1	63.350	63.350
415	Mantenimiento y reparacion de Puestro de distribucion	Unidad	EVENTO	1	13.254.610	13.254.610
416	Mano de Obra por mantenimiento y reparacion de Puesto de distribucion	Unidad	EVENTO	1	6.241.988	6.241.988
417	Mantenimiento de Transformador	Unidad	EVENTO	1	3.188.835	3.188.835
418	Mano de Obra por mantenimiento de transformador	Unidad	EVENTO	1	1.510.875	1.510.875
419	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Unidad	EVENTO	1	2.675.138	2.675.138
420	Mano de Obra por mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Unidad	EVENTO	1	1.783.425	1.783.425
421	Instalacion electrica Provision e Instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	EVENTO	1	250.175	250.175
422	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision e Instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	EVENTO	1	174.917	174.917
423	Instalacion electrica Provision e Instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	EVENTO	1	244.282	244.282
424	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision e Instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	EVENTO	1	177.272	177.272
425	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto	Mililitros	EVENTO	1	5.953	5.953
426	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto	Mililitros	EVENTO	1	9.776	9.776
427	Instalacion electrica Instalacion de bocas tomas trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	EVENTO	1	418.888	418.888
428	Mano de Obra por Instalacion electrica Instalacion de bocas tomas trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	EVENTO	1	177.272	177.272
429	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1	396.535	396.535
430	Mano de Obra por Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1	301.265	301.265
431	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1	396.535	396.535
432	Mano de Obra por Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	EVENTO	1	305.322	305.322
433	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	EVENTO	1	1.215.655	1.215.655
434	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
435	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1	1.223.786	1.223.786
436	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
437	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1	940.250	940.250
438	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
439	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	914.358	914.358
440	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
441	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	368.488	368.488
442	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
443	Instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	EVENTO	1	6.306.604	6.306.604
444	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	EVENTO	1	653.923	653.923
445	Instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	EVENTO	1	6.327.556	6.327.556
446	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	EVENTO	1	645.233	645.233
447	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	241.562	241.562
448	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
449	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	EVENTO	1	141.726	141.726

450	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	EVENTO	1	239.963	239.963
451	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	EVENTO	1	240.762	240.762
452	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
453	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM monofasica 40 - 60 Amper	Unidad	EVENTO	1	268.403	268.403
454	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM monofasica 40 - 60 Amper	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
455	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Mililitros	EVENTO	1	26.840	26.840
456	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Mililitros	EVENTO	1	26.751	26.751
457	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Mililitros	EVENTO	1	39.889	39.889
458	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Mililitros	EVENTO	1	26.663	26.663
459	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm	Mililitros	EVENTO	1	58.231	58.231
460	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm	Mililitros	EVENTO	1	26.751	26.751
461	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	7.739	7.739
462	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	26.396	26.396
463	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	4.983	4.983
464	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	16.051	16.051
465	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.203	37.203
466	Mano de Obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	21.330	21.330
467	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	6.069	6.069
468	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	16.051	16.051
469	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	4.983	4.983
470	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	15.838	15.838
471	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Mililitros	EVENTO	1	3.570	3.570
472	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Mililitros	EVENTO	1	9.809	9.809
473	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	2.976	2.976
474	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	9.776	9.776
475	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	2.996	2.996
476	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	9.809	9.809
477	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	3.945	3.945
478	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Mililitros	EVENTO	1	9.678	9.678
479	Instalacion electrica Provision e Instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Mililitros	EVENTO	1	36.807	36.807
480	Mano de obra por Instalacion electrica Provision e Instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Mililitros	EVENTO	1	42.802	42.802
481	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x1	Mililitros	EVENTO	1	5.852	5.852
482	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x1	Mililitros	EVENTO	1	12.443	12.443
483	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x2	Mililitros	EVENTO	1	10.486	10.486
484	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x2	Mililitros	EVENTO	1	12.484	12.484
485	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 25 mm	Mililitros	EVENTO	1	102.140	102.140
486	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 25 mm	Mililitros	EVENTO	1	40.474	40.474
487	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 16 mm2	Mililitros	EVENTO	1	66.886	66.886
488	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 16 mm2	Mililitros	EVENTO	1	41.019	41.019
489	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 6 mm2	Mililitros	EVENTO	1	22.218	22.218
490	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 6 mm2	Mililitros	EVENTO	1	22.397	22.397
491	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 2mm2	Mililitros	EVENTO	1	8.127	8.127
492	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 2mm2	Mililitros	EVENTO	1	22.472	22.472
493	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Mililitros	EVENTO	1	13.206	13.206
494	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Mililitros	EVENTO	1	40.474	40.474
495	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Mililitros	EVENTO	1	102.140	102.140
496	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Mililitros	EVENTO	1	41.019	41.019
497	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Mililitros	EVENTO	1	92.420	92.420
498	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Mililitros	EVENTO	1	40.883	40.883
499	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad	EVENTO	1	25.452	25.452
500	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
501	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	EVENTO	1	53.681	53.681

502	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	EVENTO	1	87.986	87.986
503	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	EVENTO	1	36.413	36.413
504	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
505	Instalacion electrica Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	EVENTO	1	95.665	95.665
506	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	EVENTO	1	106.650	106.650
507	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y columna de H§	Unidad	EVENTO	1	2.741.671	2.741.671
508	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y columna de H§	Unidad	EVENTO	1	1.089.871	1.089.871
509	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	EVENTO	1	4.472.386	4.472.386
510	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y columna de H§	Unidad	EVENTO	1	860.310	860.310
511	Instalacion electrica Provision y colocacion de lamparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	EVENTO	1	3.269.545	3.269.545
512	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lamparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	EVENTO	1	317.054	317.054
513	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad	EVENTO	1	138.577	138.577
514	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad	EVENTO	1	63.200	63.200
515	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco ceramico	Unidad	EVENTO	1	403.368	403.368
516	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 105 W con porta foco ceramico	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
517	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 250 W con porta foco ceramico	Unidad	EVENTO	1	404.708	404.708
518	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 250 W con porta foco ceramico	Unidad	EVENTO	1	70.389	70.389
519	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	200.425	200.425
520	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
521	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	385.335	385.335
522	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	142.200	142.200
523	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	146.348	146.348
524	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
525	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	EVENTO	1	200.425	200.425
526	Mano de obra por Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	EVENTO	1	70.389	70.389
527	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	EVENTO	1	389.201	389.201
528	Mano de obra por Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	EVENTO	1	142.674	142.674
529	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision y montaje	Unidad	EVENTO	1	88.579	88.579
530	Mano de obra por Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision y montaje	Unidad	EVENTO	1	266.625	266.625
531	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	EVENTO	1	3.715.469	3.715.469
532	Mano de obra por instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	EVENTO	1	1.733.885	1.733.885
533	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14x7mm	Mililitros	EVENTO	1	32.880	32.880
534	Mano de obra por Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14x7mm	Mililitros	EVENTO	1	21.117	21.117
535	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20x10mm	Mililitros	EVENTO	1	32.880	32.880
536	Mano de obra por Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20x10mm	Mililitros	EVENTO	1	21.401	21.401
537	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18x21mm	Mililitros	EVENTO	1	32.553	32.553
538	Mano de obra por Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18x21mm	Mililitros	EVENTO	1	21.330	21.330
539	Instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave de ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	184.584	184.584
540	Mano de obra por instalacion electrica Provision e Instalacion de Llave de ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
541	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	268.403	268.403
542	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad	EVENTO	1	387.140	387.140
543	Mano de obra por Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad	EVENTO	1	214.722	214.722
544	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conductores Principales - Tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	356.685	356.685
545	Mano de obra por Instalacion electrica Instalacion de conectores en conductores Principales - Tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	265.736	265.736

546	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	533.250	533.250
547	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	EVENTO	1	242.264	242.264
548	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
549	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	EVENTO	1	314.643	314.643
550	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	EVENTO	1	239.045	239.045
551	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	EVENTO	1	71.574	71.574
552	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
553	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	EVENTO	1	240.655	240.655
554	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
555	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	EVENTO	1	242.264	242.264
556	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	EVENTO	1	71.337	71.337
557	Instalacion electrica Conector dentado	Unidad	EVENTO	1	26.840	26.840
558	Mano de obra por Instalacion electrica Conector dentado	Unidad	EVENTO	1	17.597	17.597
559	Instalacion electrica Aislador pimenton	Unidad	EVENTO	1	10.736	10.736
560	Mano de obra por Instalacion electrica Aislador pimenton	Unidad	EVENTO	1	17.834	17.834
561	Instalacion electrica union de cobre GT 35mm	Unidad	EVENTO	1	8.858	8.858
562	Mano de obra por Instalacion electrica union de cobre GT 35mm	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
563	Instalacion electrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	EVENTO	1	12.484	12.484
564	Mano de obra por Instalacion electrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	EVENTO	1	178.343	178.343
565	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST -metalico	Unidad	EVENTO	1	1.227.852	1.227.852
566	Mano de obra por Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST -ÿ metalico	Unidad	EVENTO	1	140.778	140.778
567	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	EVENTO	1	2.994.676	2.994.676
568	Mano de obra por Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	EVENTO	1	1.857.734	1.857.734
569	Ampliacion de red electrica	Unidad	EVENTO	1	177.158	177.158
570	Mano de obra por ampliacion de red electrica	Unidad	EVENTO	1	177.750	177.750
571	Instalacion y/o mantenimiento de cableado estructurado	Unidad	EVENTO	1	267.514	267.514
572	Mano de obra por Instalacion y/o mantenimiento de cableado estructurado	Unidad	EVENTO	1	178.343	178.343
573	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	EVENTO	1	35.787	35.787
574	Mano de obra por trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	EVENTO	1	35.195	35.195
575	Mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado tipo split	Unidad	EVENTO	1	805.208	805.208
576	Mano de obra por Mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado tipo split	Unidad	EVENTO	1	356.685	356.685
577	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termocalefon	Unidad	EVENTO	1	88.579	88.579
578	Mano de obra por trabajos preliminares Desmantelamiento de Termocalefon	Unidad	EVENTO	1	266.625	266.625
579	Provision de señaleticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	Unidad	EVENTO	1	267.514	267.514
580	Mano de obra por colocacion de señaleticas impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos. Medida 45x20cm.	Unidad	EVENTO	1	53.503	53.503
581	Provision de cartel impresas sobre acrilico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2mts de ancho x 1,5 de altura).	Unidad	EVENTO	1	626.273	626.273
582	Mano de obra por colocacion de cartel impresas sobre acrilico transparente, 3,2 mm con base sujeto por pared con tornillos embellecedores. (medidas 2mts de ancho x 1,5 de altura).	Unidad	EVENTO	1	105.584	105.584
583	Provision de Ploteados para vehiculos del MADES	Metros cuadrados	EVENTO	1	232.616	232.616
584	Mano de obra por colocacion de Ploteados para vehiculos del MADES	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.343	178.343
585	Impresion de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresion digital a todo color en alta resolucion. Diseño a proveer por la Convocante.	Metros cuadrados	EVENTO	1	708.630	708.630
586	Mano de obra por Impresion de Banner vertical, de lona PVC de 1,20 x 1,00 m. con soporte, sujetador de nylon resistente. Impresion digital a todo color en alta resolucion. Diseño a proveer por la Convocante.	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.625	266.625
587	Provision de Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura metalica soldado , pintado con antioxido y pintura sintetica, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con perfil de aluminio caño 20 x 20mm, luces externas reflectores de 150watts (2 un).	Metros cuadrados	EVENTO	1	713.370	713.370
588	Mano de obra por colocacion Cartel tipo frontlight en tela vinilica y estructura metalica soldado , pintado con antioxido y pintura sintetica, tapa de chapa galvanizada con doble pliegue con Perfil de aluminio caño 20 x 20mm, luces externas reflectores de 150watts (2 un).	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.514	267.514
589	Impresion de Señaletica para indicador de oficina, acrilica. Impresion digital a todo color en alta resolucion, de 4 mm de grosor, medida 40x15cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	Unidad	EVENTO	1	263.959	263.959
590	Mano de obra por Impresion de Señaletica para indicador de oficina, acrilica. Impresion digital a todo color en alta resolucion, de 4 mm de grosor, medida 40x15cm, con tornillos sujetadores. Diseño a proveer por la Convocante.	Unidad	EVENTO	1	53.681	53.681
591	Provision de Adhesivo Vinilico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.514	267.514
592	Mano de obra por colocacion de Adhesivo Vinilico Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.579	88.579
593	Provision de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.625	266.625

Estudio GR S.A.
estudiogrsa@gmail.com
80096837-9

594	Mano de obra por colocacion de Adhesivo Esmerilado Impreso, servicio de pegado por paneles de Vidrios, mamparas, ventanales, otros.	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.171	89.171
595	Provision de cartel corporeo letras de Acero Inoxidable Nro. 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminacion LED.	Unidad	EVENTO	1	3.566.850	3.566.850
596	Mano de obra por colocacion de cartel corporeo letras de Acero Inoxidable Nro. 18, sistema Pre pulido/ brillante. Retroiluminacion LED.	Unidad	EVENTO	1	1.990.652	1.990.652
597	Provision de cartel corporeo letras en estructura metalica con pintura antioxido y pintura sintetica, chapa de bronce Retroiluminacion LED.	Unidad	EVENTO	1	3.519.450	3.519.450
598	Mano de obra por colocacion de cartel corporeo letras en estructura metalica con pintura antioxido y pintura sintetica, chapa de bronce Retroiluminacion LED.	Unidad	EVENTO	1	1.990.652	1.990.652
599	Provision de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA	Unidad	EVENTO	1	1.426.740	1.426.740
600	Mano de obra por colocacion de CARTEL RUTERO INDICADOR DE DISTANCIA	Unidad	EVENTO	1	265.736	265.736
601	Provision de CARTEL DE BIENVENIDA	Unidad	EVENTO	1	1.955.250	1.955.250
602	Mano de obra por colocacion de CARTEL DE BIENVENIDA	Unidad	EVENTO	1	267.514	267.514
603	Provision de CARTEL SEÑALETICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA	Unidad	EVENTO	1	1.426.740	1.426.740
604	Mano de obra por colocacion de CARTEL SEÑALETICO NOMBRE DE LUGAR Y CERCANIA	Unidad	EVENTO	1	268.403	268.403
605	Provision de CARTEL SE¥ALETICO DE UBICACION	Unidad	EVENTO	1	1.407.780	1.407.780
606	Mano de obra por colocacion de CARTEL SE¥ALETICO DE UBICACIÓN	Unidad	EVENTO	1	268.403	268.403
607	Provision de CARTEL DE SE¥ALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION	Unidad	EVENTO	1	1.426.740	1.426.740
608	Mano de obra por colocacion de CARTEL DE SE¥ALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION	Unidad	EVENTO	1	265.736	265.736
609	Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura antioxido segun corresponda, el metro cuadrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	355.500	355.500
610	Mano de obra por Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera, incluye trabajo de lijado, pintura antioxido segun corresponda, el metro cuadrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.514	267.514
611	Varios - Provision y colocacion de Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro Lineal	EVENTO	1	212.559	212.559
612	Mano de obra por varios - Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro Lineal	EVENTO	1	50.609	50.609
613	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1	374.509	374.509
614	Mano de obra por varios - de colocacion de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil de C 100x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.047	253.047
615	Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil C de 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1	414.997	414.997
616	Mano de obra por varios - de colocacion de Chapas Termoacústicas Galvalume/Galvalume Con Relleno de Isopor De 30 mm con Perfil C de 75x40x17 de 2MM cada 1.10 metros	Metros cuadrados	EVENTO	1	273.291	273.291
617	Viga Metalica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1”x1/8 h=30cm	Metro Lineal	EVENTO	1	708.531	708.531
618	Mano de obra por varios - de colocacion de Viga Metalica de Perfil U de 100x40 con reticulado de 1”x1/8 h=30cm	Metro Lineal	EVENTO	1	192.316	192.316
619	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1	253.047	253.047
620	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1	273.291	273.291
621	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nro. 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro Lineal	EVENTO	1	319.851	319.851
622	Mano de obra por varios colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metro Lineal	EVENTO	1	192.316	192.316
623	Mano de obra por varios - de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metro Lineal	EVENTO	1	192.316	192.316
624	Chapa Nro. 28 sobre estructura de caños metalicos	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.913	158.913
625	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa Nro. 28 sobre estructura de caños metalicos	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.865	154.865
626	Chapa Nro. 28 sobre estructura de varillas torsionadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	268.230	268.230
627	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa Nro. 28 sobre estructura de varillas torsionadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.865	154.865
628	Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.597	132.597
629	Mano de obra por varios - de colocación de Chapa de fibrocemento Ondulada 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.862	79.862
	Precio Total					**267.366.347**

Representante Legal: Ing. Dardo Gonzalez